

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

Nº do MAPP: 1252		Concedente: DER
I - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE		
Proponente/Conveniente		
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA-CE		CPF/CNPJ: 10.462.364/0001-47
Interveniente <preencher quando for o caso>		
Nome:		CPF/CNPJ:
Executor <preencher quando for o caso>		
Nome:		CPF/CNPJ:
II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO		
Valor: (R\$ 163.303,97)	Data do Plano de Trabalho: (25/05/2018)	
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO		
Objeto: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE CAJÁS DOS JORGE NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE		
Público-Alvo: - Deslocamento das Equipes do Programa Saúde da Família; - Tráfego de pessoas e mercadorias; comunidades rurais; - escoamento da safra; - Transporte Escolar de alunos e Professores de uma localidade e outra.		
IV – PERÍODO DE EXECUÇÃO		
Início: APDA	Fim: APDA + 12 MESES	

V - METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO

		VALOR TOTAL	PERÍODO				
			DATA INICIAL	DATA FINAL			
META 1							
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE CAJÁS DOS JORGE NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE.		R\$ 163.303,97	APDA	APDA + 12 MESES			
ETAPA 1.1							
SERVIÇOS PRELIMINARES		7.225,35	APDA	APDA + 12 MESES			
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA							
ITEM	DESCRIÇÃO (discriminar o item a ser adquirido sem conter indicação de marcas)	UNIDADE (m², m³, und, kg)	QUANTIDADE (de unidades a serem adquiridas)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (multiplicação da quantidade x valor unitário)	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	2.408,45	7.225,35	SERVIÇO	
ETAPA 1.2							
SERVIÇOS PRELIMINARES					2.702,97	APDA	APDA + 12 MESES
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA							
ITEM	DESCRIÇÃO (discriminar o item a ser adquirido sem conter indicação de marcas)	UNIDADE (m², m³, und, kg)	QUANTIDADE (de unidades a serem adquiridas)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (multiplicação da quantidade x valor unitário)	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
1.2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	165,46	1.985,52	SERVIÇO	
1.2.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	216,75	2,94	637,25	SERVIÇO	
1.2.3	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	216,75	0,37	80,20	SERVIÇO	
ETAPA 1.3							
MOVIMENTO DE TERRA					16.618,87	APDA	APDA + 12 MESES

GASTOS PREVISTOS NA ETAPA												
ITEM	DESCRIÇÃO (discriminar o item a ser adquirido sem conter indicação de marcas)	UNIDADE (m², m³, und, kg)	QUANTIDADE (de unidades a serem adquiridas)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (multiplicação da quantidade x valor unitário)	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2					
1.3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	100,50	7,45	748,73	SERVIÇO						
1.3.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	186,16	85,25	15.870,14							
ETAPA 1.4												
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA							VALOR TOTAL	80.230,17	DATA INICIAL	APDA	DATA FINAL	APDA + 12 MESES
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA												
ITEM	DESCRIÇÃO (discriminar o item a ser adquirido sem conter indicação de marcas)	UNIDADE (m², m³, und, kg)	QUANTIDADE (de unidades a serem adquiridas)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (multiplicação da quantidade x valor unitário)	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2					
1.4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	173,28	366,68	63.538,31	SERVIÇO						
1.4.2	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	296,06	56,38	16.691,86	SERVIÇO						
ETAPA 1.5												
PAVIMENTAÇÃO							VALOR TOTAL	43.915,45	DATA INICIAL	APDA	DATA FINAL	APDA + 12 MESES
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA												
ITEM	DESCRIÇÃO (discriminar o item a ser adquirido sem conter indicação de marcas)	UNIDADE (m², m³, und, kg)	QUANTIDADE (de unidades a serem adquiridas)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (multiplicação da quantidade x valor unitário)	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2					
1.5.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO	M2	97,50	50,90	4.962,75	SERVIÇO						

(AGREGADO ADQUIRIDO)													
1.5.2	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	32,63	461,85	15.070,17	SERVIÇO							
1.5.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	32,63	105,34	3.437,24								
1.5.4	ARMADURA CA-50A GROSSA D=12,5 A 25,0mm	KG	2.022,32	9,35	18.908,69								
1.5.5	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	97,50	15,76	1.536,60								
ETAPA 1.6													
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA													
SERVIÇOS DIVERSOS													
					12.611,16	APDA							APDA + 12 MESES
ITEM	DESCRIÇÃO (discriminar o item a ser adquirido sem conter indicação de marcas)	UNIDADE (m²,m³, und,kg)	QUANTIDADE (de unidades a serem adquiridas)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (multiplicação da quantidade x valor unitário)	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2						
1.6.1	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	M3	36,25	114,07	4.135,04	SERVIÇO							
1.6.2	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	58,00	146,14	8.476,12	SERVIÇO							
TOTAL DAS METAS				SOMATORIO	R\$ 163.303,97								
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO				SOMATORIO	R\$ 163.303,97								

*1 Natureza da Despesa: Campo que indica a natureza da despesa do item. Domínio: "Bem", "Serviço", "Tributo", "Obra", "Despesa Administrativa" e "Outros";

*2 Descrição da Natureza da Despesa: Campo que indica outro tipo da Natureza de Despesa que não conste na lista anterior;

VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valores:	Descrição		Valor (R\$)
		Valor Total:	100%
	Valor do Repasse:	85,65%	R\$ 142.806,01
	1. Valor Contrapartida:	14,35%	R\$ 20.497,96
	Valor Contrapartida Financeiro:	14,35%	R\$ 20.497,96
	Valor Contrapartida em Bens e Serviços:	%	
Cronograma de Repasse	Ano		Valor (R\$)
	2018		R\$ 142.806,01
	TOTAL		R\$ 142.806,01

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO*


REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta n	SOMA
30/06/2018	R\$ 35.701,51				R\$ 35.701,51
30/10/2018	R\$ 35.701,50				R\$ 35.701,50
20/12/2018	R\$ 35.701,50				R\$ 35.701,50
20/02/2019	R\$ 35.701,50				R\$ 35.701,50
SUB-TOTAL	R\$ 142.806,01				R\$ 142.806,01
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta n	SOMA
30/06/2018	R\$ 5.124,49				R\$ 5.124,49
30/10/2018	R\$ 5.124,49				R\$ 5.124,49
20/12/2018	R\$ 5.124,49				R\$ 5.124,49
20/02/2019	R\$ 5.124,49				R\$ 5.124,49
SUB-TOTAL	R\$ 20.497,96				R\$ 20.497,96
TOTAL	R\$ 163.303,97				R\$ 163.303,97

COMPROVAÇÃO DE CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS

CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS (<xx%>)	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta n	SOMA
Dia 1/Mês 1/Ano 1	<valor>	<valor>	<valor>	<valor>	<total mês>
Dia 1/Mês 2/Ano 1	<valor>	<valor>	<valor>	<valor>	<total mês>
Dia 1/Mês n/Ano n	<valor>	<valor>	<valor>	<valor>	<total mês>
TOTAL	<total meta>	<total meta>	<total meta>	<total meta>	<Total Contrapart. Bens Serviços>

ASSINATURA DO PROPONENTE

Ipaporanga(CE), 25/05/2018


 Antônio Alves Melo
 Prefeito Municipal
 REPRESENTANTE DO PROPONENTE

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Fortaleza, ____/____/2017


 GESTOR / ORDENADOR DE DESPESA