

  
**D T C C O N S T R U Ç Õ E S**  
**CARTA PROPOSTA**



**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA/CE.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/20/TP-INF-O.**  
**DATA DE ABERTURA: 05/08/2020.**  
**HORÁRIO DE ABERTURA: 08h00m.**

A EMPRESA **DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, vem perante a esta Comissão, apresentar proposta de preços para o objeto: Contratação de empresa para execução de obra visando à Pavimentação em pedra tosca na localidade de Cajás dos Jorge no Município de Ipaporanga, conforme Projeto Básico anexo, num valor global de **R\$ 509.823,91 (quinhentos e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), para o Lote II**, bem como, declarar, sob as penas da Lei:

\* Inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores e às cláusulas e condições do Edital de Licitação tipo Tomada de Preços Nº 08/20/TP-INF-O.

Que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado no ANEXO I, caso sejamos vencedores na presente licitação.

DADOS DA EMPRESA:		
Proponente: <b>DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>	Endereço Comercial: AV. Mister Hull, 5080 Sala 204 – Antônio Bezerra, CEP: 60.356 - 682 - Fortaleza – Ceará	
CNPJ: <b>13.640.830/0001-25</b>	CGF: 06.562.609-5	
Banco: <b>Banco do Brasil</b>	Agência: <b>3140-2</b>	Conta Corrente: <b>43.388-8</b>
Fone/Fax: <b>(85) 3235-4923</b>	E-mail: <b>dtconstrucoeseservicos@hotmail.com</b>	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:		
Nome: <b>DANIEL TEODOSIO CARDOSO</b>	RG nº: 99001006613 SSP/CE	CPF nº: <b>003.267.963-71</b>
Cargo/Função: <b>Sócio Administrador</b>	Fone: <b>(85) 99769-4362</b>	


Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, conforme Item 9.5.

Declaramos finalmente que na elaboração da proposta de preço, foram observadas as seguintes condições: Os preços unitários propostas para cada item constante da Planilha de Orçamento incluíram todos os custos diretos e indiretos, tais como: matérias, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

**Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados do seu recebimento.**


**Prazo Execução da Obra: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de serviços.**

Fortaleza (CE), 04 de agosto de 2020.

  
**DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
Daniel Teodosio Cardoso  
CPF 003.267.963-71  
TITULAR ADMINISTRADOR

**DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
Contatos: (85) 3235 – 4923 / 99769 - 4263  
Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com

01/12  
m



# D T C C O N S T R U Ç Õ E S



<b>ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b>	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE
	LOCAL: CAJAS DOS JORGE - TRECHO III,IV E V - IPAPORANGA - CE
	BDI = 26,87%

0.26.1 – DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>R\$ 17.985,60</b>
1.1	PMI-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	PRÓPRIA	MES	4,00	R\$ 3.544,10	R\$ 4.496,40	R\$ 17.985,60
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 25.495,78</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 156,19	R\$ 198,16	R\$ 2.377,92
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,95	R\$ 433,09	R\$ 549,46	R\$ 521,99
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	9.454,34	R\$ 1,88	R\$ 2,39	R\$ 22.595,87
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>R\$ 454.430,02</b>
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	8.508,91	R\$ 31,76	R\$ 40,29	R\$ 342.823,98
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.701,24	R\$ 19,28	R\$ 24,45	R\$ 66.045,32
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	94,54	R\$ 341,15	R\$ 432,81	R\$ 40.917,86
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	94,54	R\$ 38,71	R\$ 49,11	R\$ 4.642,86
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>R\$ 11.912,47</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.454,34	R\$ 0,99	R\$ 1,26	R\$ 11.912,47
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 509.823,91</b>

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Daniel Teodosio Cardoso  
CPF 003.267.963-71  
TITULAR ADMINISTRADOR


Henrique Dias da Silva

Eng. Civil e Téc. em Estradas  
RNP: 060628947-0  
CREA-CE Nº 42.692-D

*(Handwritten signatures and initials)*

02/12

# D T C C O N S T R U Ç Õ E S



<b>ORÇAMENTO</b>	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE LOCAL: CAJAS DOS JORGE - TRECHO III BDI = 26,87%
------------------	--

0.26.1 – DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								<b>R\$ 11.404,36</b>
1.1	PMI-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	PRÓPRIA	MES	4,00	R\$ 2.247,25	R\$ 2.851,09	R\$ 11.404,36
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 16.995,52</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 156,19	R\$ 198,16	R\$ 2.377,92
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,60	R\$ 433,09	R\$ 549,46	R\$ 329,68
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	5.978,21	R\$ 1,88	R\$ 2,39	R\$ 14.287,92
<b>3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								<b>R\$ 287.347,16</b>
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.380,39	R\$ 31,76	R\$ 40,29	R\$ 216.775,91
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.708,06	R\$ 19,28	R\$ 24,45	R\$ 41.762,07
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	59,78	R\$ 341,15	R\$ 432,81	R\$ 25.873,38
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	59,78	R\$ 38,71	R\$ 49,11	R\$ 2.935,80
<b>4 SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>R\$ 7.532,54</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.978,21	R\$ 0,99	R\$ 1,26	R\$ 7.532,54
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 323.279,58</b>


DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Daniel Teodosio Cardoso  
 CPF 003.267.963-71  
 TITULAR ADMINISTRADOR

Henrique Dias da Silva  
 Eng. Civil e Téc. em Estradas  
 RNP: 060628947-0  
 CREA-CE Nº 42.692-D

*(Handwritten signatures and initials)*

**DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
 CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
 Contatos: (85) 3235 – 4923 / 99769 - 4263  
 Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com

*(Handwritten signature and date)*  
 03/12



# D T C C O N S T R U Ç Õ E S



## ORÇAMENTO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE  
 LOCAL: CAJAS DOS JORGE - TRECHO IV  
 BDI = 26,87%

0.26.1 – DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								<b>R\$ 2.870,40</b>
1.1	PMI-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	PRÓPRIA	MES	4,00	R\$ 565,62	R\$ 717,60	R\$ 2.870,40
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 3.705,97</b>
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,15	R\$ 433,09	R\$ 549,46	R\$ 82,42
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.516,13	R\$ 1,88	R\$ 2,39	R\$ 3.623,55
<b>3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								<b>R\$ 72.873,67</b>
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.364,52	R\$ 31,76	R\$ 40,29	R\$ 54.976,51
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	433,18	R\$ 19,28	R\$ 24,45	R\$ 10.591,25
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,16	R\$ 341,15	R\$ 432,81	R\$ 6.561,40
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,16	R\$ 38,71	R\$ 49,11	R\$ 744,51
<b>4 SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>R\$ 1.910,32</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.516,13	R\$ 0,99	R\$ 1,26	R\$ 1.910,32
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 81.360,36</b>

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Daniel Teodosio Cardoso  
 CPF 003.267.963-71  
 TITULAR ADMINISTRADOR

Henrique Dias da Silva  
 Eng. Civil e Téc. em Estradas  
 RNP: 060628947-0  
 CREA-CE Nº 42.692-D

*(Handwritten signatures and initials)*

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
 CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
 Contatos: (85) 3235 – 4923 / 99769 - 4263  
 Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com

*(Handwritten initials and date)*  
 04/12

# D T C C O N S T R U Ç Õ E S



<b>ORÇAMENTO</b>	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE LOCAL: CAJAS DOS JORGE - TRECHO V BDI = 26,87%
------------------	--


0.26.1 – DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>R\$ 3.710,88</b>
1.1	PMI-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)	PRÓPRIA	MES	4,00	R\$ 731,24	R\$ 927,72	R\$ 3.710,88
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 4.794,29</b>
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,20	R\$ 433,09	R\$ 549,46	R\$ 109,89
3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.960,00	R\$ 1,88	R\$ 2,39	R\$ 4.684,40
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>R\$ 94.209,19</b>
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.764,00	R\$ 31,76	R\$ 40,29	R\$ 71.071,56
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	560,00	R\$ 19,28	R\$ 24,45	R\$ 13.692,00
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	19,60	R\$ 341,15	R\$ 432,81	R\$ 8.483,08
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	19,60	R\$ 38,71	R\$ 49,11	R\$ 962,56
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>R\$ 2.469,60</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.960,00	R\$ 0,99	R\$ 1,26	R\$ 2.469,60
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 105.183,96</b>


DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
  
 Daniel Teodosio Cardoso  
 CPF 003.267.963-71  
 TITULAR ADMINISTRADOR

Henrique Dias da Silva  
 Eng. Civil e Téc. em Estradas  
 RNP: 060628947-0  
 CREA-CE Nº 42.692-D

*Handwritten notes and signatures:*  
 A large handwritten flourish.  
 Several smaller handwritten initials and marks.  
 Date: 05/19



# D T C C O N S T R U Ç Õ E S



<b>CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO</b>	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE LOCAL: CAJAS DOS JORGE – TRECHO III, IV E V - IPAPORANGA BDI = 26,87%
------------------------------------	---

## CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,53%	R\$ 17.985,60	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00
				R\$	R\$ 4.496,40	R\$ 4.496,40	R\$ 4.496,40	R\$ 4.496,40	R\$ 17.985,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,00%	R\$ 25.495,78	%	60,00%	40,00%			100,00
				R\$	R\$ 15.297,47	R\$ 10.198,31			R\$ 25.495,78
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	89,13%	R\$ 454.430,02	%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00
				R\$	R\$ 90.886,00	R\$ 136.329,01	R\$ 136.329,01	R\$ 90.886,00	R\$ 454.430,02
4	SERVIÇOS DIVERSOS	2,34%	R\$ 11.912,47	%			40,00%	60,00%	100,00
				R\$			R\$ 4.764,99	R\$ 7.147,48	R\$ 11.912,47
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 509.823,91</b>		<b>R\$ 110.679,87</b>	<b>R\$ 151.023,72</b>	<b>R\$ 145.590,39</b>	<b>R\$ 102.529,88</b>	<b>R\$ 509.823,91</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>					<b>R\$ 110.679,87</b>	<b>R\$ 261.703,59</b>	<b>R\$ 407.293,98</b>	<b>R\$ 509.823,91</b>	

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

*Daniel Teobdsio Cardoso*  
 Daniel Teobdsio Cardoso  
 CPF 003.267.963-71  
 TITULAR ADMINISTRADOR

*Henrique Dias da Silva*  
 Henrique Dias da Silva  
 Eng. Civil e Téc. em Estradas  
 RNP: 060628947-0  
 CREA-CE Nº 42.692-D

*Handwritten signatures and initials, including a large signature and the date 06/12.*

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará

CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682

Contatos: (85) 3235 – 4923 / 99769 - 4263

Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com

# D T C C O N S T R U Ç Õ E S

<b>COMPOSIÇÕES DE PREÇOS</b>	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE
	LOCAL: CAJAS DOS JORGE – TRECHO III, IV E V - IPAPORANGA
	BDI = 26,87%



PMI-001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,36180000	5558,87	2011,18
I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	0,09730000	15760,90	1532,92
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.544,10</b>

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA	
Preço Adotado: 156,1900	Unid: M2


Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>26,42</b>
MATERIAIS					
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	32,0000	32,6400
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	11,2600	1,6890
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	16,4400	73,9800
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	21,4600	21,4600
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>129,7690</b>

Total Simples	156,1890
Encargos	<b>INCLUSOS</b>
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156,19</b>

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	
Preço Adotado: 433,0900	Unid: HA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2382	NIVELADOR	H	4,0000	21,4600	85,8400
I0037	AJUDANTE	H	4,0000	14,5200	58,0800
I2445	TOPOGRAFO	H	5,0000	28,7000	143,5000
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>287,4200</b>
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,0000	4,0000
I0758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,5525	2,2100
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	69,7278	139,4556
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>145,6656</b>

**DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
 CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
 Contatos: (85) 3235 – 4923 / 99769 - 4263  
 Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com



Total Simples	433,0856
Encargos	<b>INCLUSOS</b>
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>433,09</b>

**C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO**

Preço Adotado: 1,8800

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0011	39,6243	0,0436
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,004	125	0,5000
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	3,0409	0,0012
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,2771	0,0094
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0	80,8635	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	198	0,5148
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	62,2353	0,1369
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	165,6898	0,0663
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	25,9021	0,0104
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	87,6214	0,1928
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	56,0002	0,0952
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	157,4291	0,1417
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>1,7122</b>
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0128	13,21	0,1694
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,1694</b>

Total Simples	1,8816
Encargos	<b>INCLUSOS</b>
BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1,88</b>

**C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)**

Preço Adotado: 31,7600



Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	17,8300	5,3490
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>13,275</b>
MATERIAIS					

*Handwritten signatures and date: 08/12*



# D T C C O N S T R U Ç Õ E S



I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	46,0000	6,9000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	64,0000	9,6000
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>16,50</b>

### EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	77,3226	0,7732
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	24,1389	1,2069
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>1,9802</b>

				Total Simples	31,7552
				Encargos	<b>INCLUSOS</b>
				BDI	0
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31,76</b>

### C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Preço Adotado: 19,2800

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,2500	13,2100	3,3025
I2391	PEDREIRO	H	0,1500	17,8300	2,6745
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>5,977</b>
SERVIÇOS					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	260,0000	8,8400
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,5000	0,8750
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,6000	0,1332
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	30,0000	0,4500
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>10,2982</b>
MATERIAIS					
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,0000	3,0000
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>3,0000</b>

				Total Simples	19,2752
				Encargos	<b>INCLUSOS</b>
				BDI	0
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19,28</b>

### C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Preço Adotado: 341,1500

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
--------	-----------	---------	--------------	-------	-------

**DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**  
 Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
 CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
 Contatos: (85) 3235 – 4923 / 99769 - 4263  
 Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com

# D T C C O N S T R U Ç Õ E S



MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	10,0000	13,2100	132,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>132,1</b>
MATERIAIS					
I0280	BRITA	M3	0,9658	73,0000	70,5034
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	48,0000	37,3440
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,4600	101,2000
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>209,0474</b>

	Total Simples	341,1474
	Encargos	<b>INCLUSOS</b>
	BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>341,15</b>

### C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

Preço Adotado: 38,7100	Unid: M3
------------------------	----------

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,9300	13,2100	38,7053
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>38,7053</b>

	Total Simples	38,71
	Encargos	<b>INCLUSOS</b>
	BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>38,71</b>

### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Preço Adotado: 0,9900	Unid: M2
-----------------------	----------

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,0750	13,2100	0,9907
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>0,9907</b>

	Total Simples	0,99
	Encargos	<b>INCLUSOS</b>
	BDI	0
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,99</b>

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Danfel Teodosio Cardoso  
 CPF 003.267.963-71  
 TITULAR ADMINISTRADOR

Henrique Dias da Silva  
 Eng. Civil e Téc. em Estradas  
 RNP 060628947-0  
 CREA-CE Nº 42.692-D

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
 CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
 Contatos: (85) 3235 – 4923 / 99769 - 4263  
 Email: dtcconstrucoeseservicos@hotmail.com

10/12

# D T C C O N S T R U Ç Õ E S



<b>BDI</b>	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE
	LOCAL: CAJAS DOS JORGE – TRECHO III, IV E V - IPAPORANGA
	BDI = 26,87%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,8000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,3200
<b>TOTAL</b>		<b>5,1400</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Garantias/seguros	0,5000
L	Lucro	6,6600
<b>TOTAL</b>		<b>7,1600</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	DESONERAÇÃO (CPRB)	4,5000
<b>TOTAL</b>		<b>11,1500</b>

**BDI = 26,87%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

*Daniel Teodosio Cardoso*  
 Daniel Teodosio Cardoso  
 CPF 003.267.963-71  
 TITULAR ADMINISTRADOR

*Henrique Dias da Silva*  
 Henrique Dias da Silva  
 Eng. Civil e Téc. em Estradas  
 RNP: 060628947-0  
 CREA-CE Nº 42.692-D

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
 CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
 Contatos: (85) 3235 – 4923 / 99769 - 4263  
 Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com

*Handwritten signatures and initials, including a date 11/12.*



# D T C C O N S T R U Ç Õ E S



## ENCARGOS SOCIAIS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE  
 LOCAL: CAJAS DOS JORGE – TRECHO III, IV E V - IPAPORANGA  
 BDI = 26,87%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Daniel Teodosio Cardoso  
 CPF 003.267.963-71  
 TITULAR ADMINISTRADOR

Henrique Dias da Silva  
 Eng. Civil e Téc. em Estradas  
 RNP: 060628947-0  
 CREA-CE Nº 42.692-D

DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 Av. Mister Hull, 5080, Sala 204 – Antônio Bezerra – Fortaleza – Ceará  
 CNPJ: 13.640.830/0001 – 25, CEP: 60.356 – 682  
 Contatos: (85) 3235 – 4923 / 99769 - 4263  
 Email: dtconstrucoeseservicos@hotmail.com

12/12