



04/169

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Premiere  
locações e Serviços

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

W

f.

→

B



**CARTA PROPOSTA**

À Prefeitura Municipal de Ipaporanga - CE.  
Att: Comissão de Licitação Permanente de Licitação.  
Ref.: Tomada de Preços N° 06/21/TP-DS.

A empresa, PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME, CNPJ N° : 22.280.521/0001-82, por seu representante legal abaixo assinado declarar, sob as penas da Lei: vem perante a esta Comissão, apresentar proposta de preços para o objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

- \* Inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores e às cláusulas e condições do Edital da Tomada de Preços N° 06/21/TP-DS.
- \* Que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto cotado no ANEXO I, caso sejamos vencedores na presente licitação.
- \* Declaramos que, nos preços propostos apresentados acima, estão inclusos, além de lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

**LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, com o fornecimento de peças e matérias necessários ao pleno funcionamento, e mão de obra nas funções constantes nas tabelas unificadas da SEINFRA - TABELA DE PLANO DE SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, disponível nos sites <a href="http://www.seinfra.ce.gov.br">www.seinfra.ce.gov.br</a> (Tabela de Custos) e <a href="http://www.der.ce.gov.br">www.der.ce.gov.br</a> de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste termo de referência, que compõe o ANEXO - I.	R\$ 285.156,25 (Duzentos e oitenta e cinco mil e cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

**LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação do Hospital Municipal Dra. Francy Frota e as Unidades Básicas de saúde, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, com o fornecimento de peças e matérias necessários ao pleno funcionamento, e mão de obra nas funções constantes nas tabelas unificadas da SEINFRA - TABELA DE PLANO DE SERVIÇOS E TABELA DE PREÇOS DE INSUMOS, disponível nos sites <a href="http://www.seinfra.ce.gov.br">www.seinfra.ce.gov.br</a> (Tabela de Custos) e <a href="http://www.der.ce.gov.br">www.der.ce.gov.br</a> de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste termo de referência, que compõe o ANEXO - I.	R\$ 334.191,11 (Trezentos e trinta e quatro mil e noventa e um reais e onze centavos).

A presente proposta importa o valor total de R\$ 619.347,36 (Seiscentos e dezenove mil e trezentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**  
Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará CEP: 62.200-000  
Fone: (88) 3672-0751 E-mail: [premierer@gmail.com](mailto:premierer@gmail.com)

*[Handwritten signatures and initials]*



Engenheiro Civil: EDER OLAVO BEZERRA LOPES  
Registro: 2616406160 CPF: 027.163.363-85  
CREA SP N° da Carteira: Registro Crea N° 5069997433

<b>DADOS DA EMPRESA:</b>		
<b>PROponente:</b> PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI-ME	<b>ENDEREÇO COMERCIAL:</b> RUA ARGEMIRO DE CARVALHO, BAIRRO SÃO FRANCISCO, N°: 538, <b>CIDADE:</b> NOVA RUSSAS-CE <b>CEP:</b> 62.200,00	
<b>CNPJ:</b> 22.280.521/0001-82	<b>CGF:</b> 06.236.977-6.	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b> 11298
<b>BANCO:</b> Banco do Brasil	<b>AGÊNCIA:</b> 1409-5	<b>CONTA CORRENTE:</b> 32.982-7
<b>FONE/FAX:</b> (88) 3672-0751	<b>E-MAIL:</b> premierenr@gmail.com	
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:</b>		
<b>NOME:</b> EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA	<b>RG n°:</b> 2005021100022 SSP-CE	<b>CPF n°:</b> 039.737.793-25
<b>CARGO/FUNÇÃO:</b> PROPRIETÁRIO	<b>FONE:</b> (88) 3672-0751 / 9.8142-8504 / 9.9280-9059	

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, contados da data do seu recebimento.  
Prazo da Prestação dos Serviços: 12 (doze) meses.

NOVA RUSSAS - CE, 02 DE JULHO DE 2021.

PREMIERE SERVIÇOS  
CNPJ 22 280 521/0001-82  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737 793-25  
PROPRIETÁRIO

*Eder Olavo B. Lopes*  
EDER OLAVO B. LOPES  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0

**PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.280.521/0001-82**

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

W



**SERVIÇO:** Contratação de empresas para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D8

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
<b>1</b>	<b>SAAE</b>	<b>19.603,28</b>	<b>7.366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>862,76</b>	<b>28.042,12</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.432,60	671,76	0,00	360,10	3.090,86
1.1.1	PLACA DE OBRA E PREPARAÇÃO DO TERRENO	186,54	671,76	0,00	0,00	1.080,78
1.1.2	DEMLIÇÕES E RETIRADAS	1.246,06	0,00	0,00	360,10	2.010,07
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	647,26	1.366,83	0,00	17,55	2.544,41
1.2.1	ESQUADRIA DE MADEIRA	383,20	1.089,88	0,00	0,00	1.854,98
1.2.2	OUTROS ELEMENTOS	264,00	266,90	0,00	17,55	689,43
1.3	COBERTURA	5.295,95	665,46	0,00	0,00	7.506,64
1.4	REVESTIMENTOS	2.541,59	659,41	0,00	0,00	4.030,70
1.4.1	PAREDES	2.541,59	659,41	0,00	0,00	4.030,70
1.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	267,86	951,86	0,00	83,80	1.666,54
1.5.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	160,06	85,66	0,00	68,54	395,70
1.5.2	REGISTROS DE VÁLVULAS	85,67	188,29	0,00	0,01	344,98
1.6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	42,12	677,91	0,00	15,26	925,86
1.6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.440,97	2.632,94	0,00	387,09	5.622,43
1.6.1	ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES	423,30	405,04	0,00	180,94	1.271,96
1.6.2	QUADROS CAIXAS	75,08	166,07	0,00	0,00	303,66
1.6.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	366,00	1.230,00	0,00	161,00	2.198,00

W D



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 062/1/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE 1 - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
1.6.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	15,67	44,36	0,00	2,67	78,19
1.6.5	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS	163,02	195,17	0,00	43,06	505,32
1.6.6	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS	412,90	592,30	0,00	0,00	1.205,70
1.7	PINTURA	7.513,90	429,69	0,00	24,22	10.029,54
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS	438,56	0,00	0,00	0,00	551,01
<b>2</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	<b>29.261,06</b>	<b>28.326,93</b>	<b>6,79</b>	<b>1.609,79</b>	<b>89.498,85</b>
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	813,35	0,00	0,00	120,89	1.176,45
2.1.1	DEMLIÇÕES E RETIRADAS	813,35	0,00	0,00	120,89	1.176,45
2.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.405,80	10.536,17	0,00	18,51	16.322,39
2.2.1	ESQUADRIA DE MADEIRA	2.214,16	6.200,46	0,00	0,00	10.596,75
2.2.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	15,62	4.160,41	0,00	6,81	5.287,02
2.2.3	OUTROS ELEMENTOS	176,00	177,30	0,00	11,70	459,82
2.3	COBERTURA	7.415,46	847,26	0,00	0,00	10.404,33
2.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	16,75	130,50	0,00	0,00	185,40
2.3.2	REVESTIMENTOS	1.892,57	4.561,63	0,71	116,61	8.300,96
2.5.1	PAREDES	1.892,57	1.070,41	0,71	116,61	3.878,78
2.5.2	TETO	0,00	3.511,42	0,00	0,00	4.421,88
2.6	PISOS	1.007,78	2.469,54	6,15	394,56	4.883,34



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 09/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
2.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.582,24	3.489,41	0,00	122,32	6.540,24
2.7.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	547,82	570,15	0,00	91,79	1.523,33
2.7.2	REGISTROS DE VÁLVULAS	139,82	294,93	0,00	0,02	547,46
2.7.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	304,86	2.014,58	0,00	30,50	2.959,04
2.7.4	POÇOS E CAIXAS	589,74	609,75	0,00	0,01	1.510,41
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.475,95	5.597,43	0,00	669,48	11.007,12
2.8.1	ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES	743,56	861,72	0,00	319,84	2.425,22
2.8.2	QUADROS/CAIXAS	300,31	1.374,43	0,00	0,01	2.108,85
2.8.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	599,00	2.199,00	0,00	273,00	3.884,00
2.8.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	15,87	44,36	0,00	2,07	78,19
2.8.5	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS	280,84	347,93	0,00	74,56	885,45
2.8.6	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS	536,77	789,99	0,00	0,00	1.645,41
2.9	PINTURA	7.457,57	672,79	1,93	167,42	10.448,23
	SERVIÇOS DIVERSOS	183,61	0,00	0,00	0,00	230,89
3	<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>14.704,87</b>	<b>10.104,08</b>	<b>1,74</b>	<b>889,93</b>	<b>32.396,98</b>
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	715,84	0,00	0,00	182,33	1.105,60
3.1.1	DEMLIÇÕES E RETIRADAS	715,84	0,00	0,00	182,33	1.105,60
3.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	835,87	3.884,28	0,00	36,14	6.737,02

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'W' and several illegible signatures.



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iraporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D8

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
3.2.1	ESQUADRIA DE MADEIRA	603,64	1.719,17	0,00	0,00	2.924,87
3.2.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	56,03	1.787,79	0,00	24,44	2.352,53
3.2.3	OUTROS ELEMENTOS	176,00	177,30	0,00	11,70	409,62
3.3	COBERTURA	2.151,29	275,11	0,00	0,00	3.065,35
3.4	REVESTIMENTOS	1.977,67	1.223,73	0,00	118,28	4.180,51
3.4.1	PAREDES	1.977,67	1.223,73	0,00	118,28	4.180,51
3.5	PISOS	291,59	660,83	1,74	80,23	1.271,10
3.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	287,85	951,88	0,00	83,80	1.686,54
3.6.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	160,06	65,66	0,00	68,54	395,70
3.6.2	REGISTROS DE VÁLVULAS	86,67	188,29	0,00	0,01	344,98
3.6.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	42,12	677,91	0,00	15,25	925,86
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.478,12	2.889,70	0,00	383,73	5.981,86
3.7.1	ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES	382,50	366,00	0,00	163,50	1.149,00
3.7.2	QUADROS/CAIXAS	120,12	284,61	0,00	0,01	509,65
3.7.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	377,00	1.395,00	0,00	172,00	2.446,00
3.7.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	15,87	44,36	0,00	2,07	78,19
3.7.5	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS	169,93	207,43	0,00	46,15	533,32
3.7.6	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS	412,90	592,30	0,00	0,00	1.265,70

W



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
3.8	PINTURA	6.839,06	413,57	0,00	24,42	9.100,61
3.9	SERVIÇOS DIVERSOS	157,66	0,00	0,00	0,00	158,36
<b>4</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>	<b>12.697,40</b>	<b>9.551,47</b>	<b>2,00</b>	<b>942,98</b>	<b>28.798,47</b>
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	516,09	0,00	0,00	98,11	773,52
4.1.1	DEMLIÇÕES E RETIRADAS	516,09	0,00	0,00	98,11	773,52
4.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	772,90	2.477,13	0,00	21,20	4.119,28
4.2.1	ESQUADRIA DE MADEIRA	574,89	1.597,59	0,00	0,00	2.735,98
4.2.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	22,01	702,24	0,00	9,80	924,07
4.2.3	OUTROS ELEMENTOS	176,00	177,30	0,00	11,70	409,62
4.3	COBERTURA	2.414,24	318,51	0,00	0,00	3.441,12
4.4	REVESTIMENTOS	1.766,01	769,22	0,00	51,82	3.256,39
4.4.1	PAREDES	1.766,01	769,22	0,00	51,82	3.256,39
4.5	PISOS	301,41	767,66	2,00	92,58	1.465,35
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	608,47	1.610,62	0,00	83,80	2.773,66
4.5.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	160,06	86,66	0,00	68,54	395,70
4.6.2	REGISTROS DE VÁLVULAS	85,67	188,29	0,00	0,01	344,98
4.6.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	262,74	1.338,67	0,00	15,25	2.033,18
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.590,04	3.106,24	0,00	468,23	6.501,72

W

B

f

d





**SERVÍÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e implantação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do ESME.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 062/1/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
4.7.1	ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES	610,00	488,00	0,00	218,00	1.532,00
4.7.2	QUADROS/CAIXAS	120,12	284,61	0,00	0,01	506,85
4.7.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	444,00	1.608,00	0,00	202,00	2.836,00
4.7.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	15,67	44,36	0,00	2,07	78,19
4.7.5	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS	169,90	207,43	0,00	46,15	533,32
4.7.6	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS	330,32	473,84	0,00	0,00	1.012,56
4.8	PINTURA	4.654,44	282,07	0,00	28,54	6.247,01
4.9	SERVIÇOS DIVERSOS	174,80	0,00	0,00	0,00	219,62
<b>5</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>22.804,67</b>	<b>12.386,24</b>	<b>8,29</b>	<b>1.189,28</b>	<b>46.568,04</b>
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.071,30	0,00	0,00	228,16	1.636,54
5.1.1	DEMLIÇÕES E RETIRADAS	1.071,30	0,00	0,00	228,16	1.636,54
5.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	853,10	2.430,80	0,00	23,75	4.195,03
5.2.1	ESQUADRIA DE MADEIRA	574,89	1.711,32	0,00	0,00	2.678,80
5.2.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	14,21	453,53	0,00	6,20	506,80
5.2.3	OUTROS ELEMENTOS	264,00	265,95	0,00	17,55	689,43
5.3	COBERTURA	4.618,64	547,31	0,00	0,00	6.504,97
5.4	REVESTIMENTOS	3.250,59	2.695,08	0,00	152,15	7.678,57
5.4.1	PAREDES	3.250,59	1.757,36	0,00	152,15	6.497,72

W

B

F

D

10/169



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 08/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
5.4.2	TETO	0,00	937,72	0,00	0,00	1.180,85
5.5	PISOS	793,74	2.024,87	5,28	244,37	3.868,50
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	724,88	1.538,11	0,00	107,06	2.984,11
5.6.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	547,82	570,15	0,00	91,79	1.623,30
5.6.2	REGISTROS DE VÁLVULAS	138,82	284,83	0,00	0,02	547,46
5.6.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	37,04	673,03	0,00	15,25	913,32
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.292,80	2.808,07	0,00	392,31	5.404,77
5.7.1	ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES	423,30	405,04	0,00	180,94	1.271,96
5.7.2	QUADROS/CAIXAS	120,12	284,81	0,00	0,01	509,85
5.7.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	377,00	1.389,00	0,00	172,00	2.446,00
5.7.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	15,87	44,38	0,00	2,07	78,19
5.7.5	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS	150,26	162,91	0,00	37,29	496,92
5.7.6	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS	206,45	296,15	0,00	0,00	632,85
5.8	PINTURA	9.803,19	551,20	0,00	35,48	12.627,19
5.9	SERVIÇOS DIVERSOS	396,63	0,00	0,00	0,00	496,33
<b>6</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>8.566,89</b>	<b>4.793,87</b>	<b>0,00</b>	<b>327,12</b>	<b>17.233,34</b>
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	103,34	0,00	0,00	8,08	140,28
6.1.1	DEMLIÇÕES E RETIRADAS	103,34	0,00	0,00	8,08	140,28

W

F. b

34/169



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 062/1/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
6.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	662,89	1.666,24	0,00	5,85	2.965,40
6.2.1	ESQUADRIA DE MADEIRA	574,89	1.597,59	0,00	0,00	2.736,59
6.2.2	OUTROS ELEMENTOS	88,00	88,65	0,00	5,85	229,81
6.3	COBERTURA	1.955,79	256,00	0,00	0,00	2.699,22
6.4	REVESTIMENTOS	193,30	50,15	0,00	0,00	306,55
6.4.1	PAREDES	193,30	50,15	0,00	0,00	306,55
6.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	616,62	1.235,28	0,00	63,99	2.437,46
6.5.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	463,81	373,96	0,00	68,69	1.179,15
6.5.2	REGISTROS DE VÁLVULAS	56,87	188,29	0,00	0,01	344,98
6.5.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	37,64	673,03	0,00	19,35	913,32
6.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	876,88	1.334,01	0,00	208,96	3.048,22
6.6.1	ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES	280,10	325,80	0,00	120,00	915,10
6.6.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	100,50	319,50	0,00	40,00	585,00
6.6.3	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	2,94	19,70	0,00	1,38	30,24
6.6.4	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS	163,02	195,17	0,00	43,06	605,32
6.6.5	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS	330,32	473,84	0,00	0,00	1.012,56
6.7	PINTURA	4.135,31	231,99	0,00	19,28	5.521,86
6.8	SERVIÇOS DIVERSOS	122,86	0,00	0,00	0,00	104,36

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
<b>7</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>32.496,95</b>	<b>11.936,82</b>	<b>0,00</b>	<b>673,01</b>	<b>66.683,48</b>
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	176,66	0,00	0,00	5,16	228,88
7.1.1	DEMLIÇÕES E RETIRADAS	176,66	0,00	0,00	5,16	228,88
7.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	900,42	3.940,82	0,00	44,39	6.151,78
7.2.1	ESQUADRIA DE MADEIRA	574,88	1.711,32	0,00	0,00	2.876,80
7.2.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	61,53	1.963,35	0,00	26,84	2.583,55
7.2.3	OUTROS ELEMENTOS	264,00	265,95	0,00	17,55	689,43
7.3	COBERTURA	7.012,18	813,41	0,00	0,00	9.853,93
7.4	REVESTIMENTOS	4.661,16	1.209,32	0,00	0,00	7.392,12
7.4.1	PAREDES	4.661,16	1.209,32	0,00	0,00	7.392,12
7.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	738,90	1.943,89	0,00	112,99	3.520,44
7.5.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC	547,82	570,15	0,00	91,79	1.523,33
7.5.2	REGISTROS DE VÁLVULAS	139,82	294,93	0,00	0,02	547,46
7.6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	51,28	1.078,81	0,00	21,18	1.449,65
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.610,30	3.167,69	0,00	369,14	6.479,80
7.6.1	ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES	260,10	325,80	0,00	120,80	915,10
7.6.2	QUADROS CAIXAS	120,12	284,61	0,00	0,01	508,65
7.6.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	377,00	1.398,00	0,00	172,00	2.446,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'W' and several scribbles.



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 08/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)
		NÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	
7.6.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	15,87	44,38	0,00	2,07	78,19
7.6.5	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS	280,64	547,93	0,00	74,56	885,45
7.6.6	LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS	636,77	769,99	0,00	0,00	1.645,41
7.7	PINTURA	18.230,92	863,89	0,00	41,33	21.582,32
7.8	SERVIÇOS DIVERSOS	1.157,41	0,00	0,00	0,00	1.454,18
<b>TOTAL:</b>		<b>136.925,22</b>	<b>94.287,14</b>	<b>17,82</b>	<b>6.287,25</b>	<b>285.196,25</b>

VALOR TOTAL: 285.196,25

Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Cinquenta e Seis reais e Vinte e Cinco centavos

**PREMIERE SERVIÇOS**  
CNPJ 22 280 521/0001-82

*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*

**Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira**  
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25

**PROPRIETÁRIO**

*EDER OLAVO B. LOPES*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0

34/109



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	SAAE								35.042,12
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.090,85
1.1.1	PLACA DE OBRA E PREPARAÇÃO DO TERRENO								1.080,78
1.1.1.1	C1037	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	143,05	25,92%	180,13	1.080,78
1.1.2	DEMLIÇÕES E RETIRADAS								2.010,07
1.1.2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	99,01	2,19	25,92%	2,76	273,27
1.1.2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,27	15,63	25,92%	19,68	1.087,71
1.1.2.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	32,16	12,34	25,92%	15,54	499,77
1.1.2.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	7,84	14,10	25,92%	17,75	139,16
1.1.2.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	8,07	25,92%	10,16	10,16
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS								2.544,41
1.2.1	ESQUADRIA DE MADEIRA								1.854,98
1.2.1.1	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	724,16	25,92%	911,86	911,86
1.2.1.2	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	748,98	25,92%	943,12	943,12
	OUTROS ELEMENTOS								689,43
1.2.2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	123,91	25,92%	156,03	468,09
1.2.2.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	58,59	25,92%	73,78	221,34
1.3	COBERTURA								7.506,64

*(Handwritten signatures and initials)*

15/169



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo 1 - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - 08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 80 (OITENTA) DIAS

LOTE: LOTE 1 - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	93,71	43,91	25,92%	99,29	5.181,23
1.3.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	31,42	25,99	25,92%	32,73	1.028,38
1.3.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	96,70	11,88	25,92%	14,96	1.297,03
<b>1.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>4.890,70</b>
<b>1.4.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>4.890,70</b>
1.4.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	99,01	32,33	25,92%	40,71	4.030,70
<b>1.5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>1.666,54</b>
<b>1.5.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>								<b>395,70</b>
1.5.1.1	89306	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	10,00	14,81	25,92%	18,65	186,50
1.5.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	8,00	20,77	25,92%	26,15	209,20
<b>1.5.2</b>	<b>REGISTROS DE VÁLVULAS</b>								<b>344,98</b>
1.5.2.1	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	78,01	25,92%	98,23	98,23
1.5.2.2	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	113,17	25,92%	142,50	142,50
1.5.2.3	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	82,79	25,92%	104,25	104,25
<b>1.5.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>925,86</b>
1.5.3.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	425,93	25,92%	536,33	536,33
1.5.3.2	86928	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	299,39	25,92%	376,99	376,99
1.5.3.3	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	9,96	25,92%	12,54	12,54

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - 08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>5.822,43</b>
<b>1.8.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES</b>								<b>1.271,96</b>
1.8.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	196,00	6,08	25,92%	7,66	1.271,96
<b>1.8.2</b>	<b>QUADROS/CAIXAS</b>								<b>303,66</b>
1.8.2.1	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CIBARRAMENTO	UN	1,00	241,15	25,92%	303,66	303,66
<b>1.8.3</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>2.196,00</b>
1.8.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	400,00	3,10	25,92%	3,90	1.560,00
1.8.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00	5,07	25,92%	6,36	636,00
<b>1.8.4</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>78,19</b>
1.8.4.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	12,01	25,92%	15,12	45,36
1.8.4.2	C1191	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 80A	UN	1,00	26,07	25,92%	32,83	32,83
<b>1.8.5</b>	<b>TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS</b>								<b>905,92</b>
1.8.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+Y 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	30,81	25,92%	38,80	77,60
1.8.5.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+Y 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00	24,64	25,92%	31,03	155,15
1.8.5.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+Y 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	22,24	25,92%	28,00	112,00
1.8.5.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,37	25,92%	33,21	66,42
1.8.5.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	14,96	25,92%	18,83	94,15
<b>1.8.6</b>	<b>LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS</b>								<b>1.265,70</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*





SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - D8

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE 1 - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.6.6.1	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	10,00	100,52	25,92%	126,57	1.265,70
<b>1.7</b>	<b>PINTURA</b>								<b>10.829,54</b>
1.7.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	711,03	9,66	25,92%	12,16	8.646,12
1.7.2	C0586	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	230,15	4,48	25,92%	6,64	1.298,05
1.7.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	6,30	10,76	25,92%	13,55	85,37
<b>1.8</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>551,01</b>
1.8.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	374,84	1,17	25,92%	1,47	551,01
<b>2</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>								<b>69.496,85</b>
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>1.176,45</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETRADAS</b>								<b>1.176,45</b>
2.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	62,34	2,19	25,92%	2,76	172,08
2.1.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	14,10	15,63	25,92%	19,68	277,49
2.1.1.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	24,84	12,34	25,92%	15,54	386,01
2.1.1.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	18,06	14,10	25,92%	17,75	320,57
2.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	2,00	8,07	25,92%	10,16	20,32
<b>2.2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>16.322,39</b>
<b>2.2.1</b>	<b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>								<b>10.595,75</b>
2.2.1.1	C1955	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	3,00	699,34	25,92%	880,61	2.641,83

W

B

f

i



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE 1 - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.2.1.2	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	7,00	748,98	25,92%	943,12	6.601,84
2.2.1.3	C1980	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,20X 2,10)m	UN	1,00	1.073,78	25,92%	1.352,08	1.352,08
<b>2.2.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								<b>5.267,92</b>
2.2.2.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	2,31	524,97	25,92%	661,04	1.527,00
2.2.2.2	C3733	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	8,40	353,59	25,92%	445,24	3.740,02
<b>2.2.3</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>459,82</b>
2.2.3.1	C1380	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	123,91	25,92%	156,03	312,06
2.2.3.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	2,00	58,59	25,92%	73,78	147,56
<b>2.3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>10.404,33</b>
2.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	156,93	43,91	25,92%	55,29	8.678,66
2.3.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	24,52	25,99	25,92%	32,73	802,54
2.3.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	61,84	11,88	25,92%	14,96	925,13
<b>2.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								<b>185,40</b>
	C2843	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	5,00	29,45	25,92%	37,08	185,40
<b>2.5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>8.300,66</b>
<b>2.5.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>3.878,78</b>
2.5.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	62,34	32,33	25,92%	40,71	2.537,86
2.5.1.2	87530	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40XL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	14,10	21,64	25,92%	27,25	384,23

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large 'W' and several scribbles.

39/369



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
	87535		ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014						
2.5.1.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	14,10	53,88	25,92%	67,85	956,69
<b>2.5.2</b>	<b>TETO</b>								
2.5.2.1	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	124,21	28,27	25,92%	35,60	4.421,88
<b>2.6</b>	<b>PISOS</b>								
2.6.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	24,84	21,25	25,92%	26,76	694,72
2.6.2	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa CIPREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,50	504,31	25,92%	635,03	317,52
2.6.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014	M2	24,84	44,16	25,92%	55,61	1.381,35
2.6.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	3,60	555,85	25,92%	699,93	2.519,75
<b>2.7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								
<b>2.7.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>								
2.7.1.1	89356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	10,00	14,81	25,92%	18,65	186,50
2.7.1.2	89357	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	8,00	20,77	25,92%	26,15	209,20
2.7.1.3	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	M	5,00	14,31	25,92%	18,02	90,10
2.7.1.4	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	M	6,00	19,20	25,92%	24,18	145,08
2.7.1.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	5,00	17,91	25,92%	21,80	109,00
2.7.1.6	C4780	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	41,48	25,92%	52,23	783,45

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>2.7.2</b>	<b>REGISTROS DE VÁLVULAS</b>								<b>547,46</b>
2.7.2.1	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	78,01	25,92%	98,23	196,46
2.7.2.2	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	113,17	25,92%	142,50	142,50
2.7.2.3	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CAPOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	2,00	82,79	25,92%	104,25	208,50
<b>2.7.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>2.959,04</b>
2.7.3.1	66986	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	425,93	25,92%	536,33	1.072,66
2.7.3.2	66930	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	299,36	25,92%	376,99	753,98
2.7.3.3	C3018	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.80)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	879,38	25,92%	1.107,32	1.107,32
2.7.3.4	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	9,96	25,92%	12,54	25,08
<b>2.7.4</b>	<b>POÇOS E CAIXAS</b>								<b>1.510,41</b>
2.7.4.1	C3441	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	274,55	25,92%	345,71	345,71
2.7.4.2	C0601	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	297,02	25,92%	374,01	374,01
2.7.4.3	C0034	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	536,65	25,92%	675,75	675,75
2.7.4.4	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	46,45	25,92%	58,49	58,49
2.7.4.5	C2093	SEINFRA	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	44,83	25,92%	56,45	56,45
<b>2.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>11.007,12</b>
<b>2.8.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES</b>								<b>2.425,22</b>
2.8.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	266,00	6,08	25,92%	7,86	2.037,56

f w B



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipeporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
	91834		AF_12/2015						
2.8.1.2	90008	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	26,00	11,84	25,92%	14,91	367,86
<b>2.8.2</b>	<b>QUADROS/CAIXAS</b>								<b>2.108,85</b>
2.8.2.1	C2080	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.270,01	25,92%	1.599,20	1.599,20
2.8.2.2	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, CABARRAMENTO	UN	1,00	183,99	25,92%	205,99	205,99
2.8.2.3	C2087	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CABARRAMENTO	UN	1,00	241,15	25,92%	303,66	303,66
<b>2.8.3</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>3.864,00</b>
2.8.3.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	500,00	3,10	25,92%	3,90	1.950,00
2.8.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	300,00	5,07	25,92%	6,38	1.914,00
<b>2.8.4</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>78,19</b>
2.8.4.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	12,01	25,92%	15,12	45,36
2.8.4.2	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	26,07	25,92%	32,83	32,83
<b>2.8.5</b>	<b>TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS</b>								<b>885,45</b>
2.8.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	30,81	25,92%	36,80	77,60
2.8.5.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	10,00	24,84	25,92%	31,09	310,30
2.8.5.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	8,00	22,24	25,92%	28,00	224,00
2.8.5.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,37	25,92%	33,21	66,42
2.8.5.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	11,00	14,95	25,92%	18,83	207,13



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e implantação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Iraporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DG

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>2.8.6</b>	<b>LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS</b>								<b>1.645,41</b>
2.8.6.1	C1600	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	13,00	100,52	25,92%	128,57	1.645,41
<b>2.9</b>	<b>PINTURA</b>								<b>10.448,23</b>
2.9.1	C2888	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	564,57	9,66	25,92%	12,16	6.865,17
2.9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	469,90	4,48	25,92%	5,64	2.850,24
2.9.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	36,12	10,76	25,92%	13,55	489,43
2.9.4	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	21,42	16,44	25,92%	20,70	443,39
<b>2.10</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>230,89</b>
2.10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	156,93	1,17	25,92%	1,47	230,89
<b>3</b>	<b>SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								<b>32.356,98</b>
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>1.105,63</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DEMLIÇÕES E RETRADAS</b>								<b>1.105,63</b>
3.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	65,14	2,19	25,92%	2,76	179,79
3.1.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,53	15,63	25,92%	19,68	443,39
3.1.1.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	13,35	12,34	25,92%	15,54	207,48
3.1.1.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	14,92	14,10	25,92%	17,75	284,83
3.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	8,07	25,92%	10,16	10,16
<b>3.2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>5.737,82</b>

8

w

8

8



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - 08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>3.2.1</b>	<b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>								<b>2.924,87</b>
3.2.1.1	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,47	724,16	25,92%	911,86	1.340,43
3.2.1.2	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,68	748,98	25,92%	943,12	1.584,44
<b>3.2.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								<b>2.352,53</b>
3.2.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	6,11	305,77	25,92%	385,03	2.352,53
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>459,82</b>
3.2.3.1	C1380	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	123,91	25,92%	156,03	312,06
3.2.3.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00	58,59	25,92%	73,78	147,56
<b>3.3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>3.855,35</b>
3.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	33,74	43,91	25,92%	55,20	1.865,48
3.3.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	14,57	25,99	25,92%	32,73	476,88
3.3.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	47,86	11,88	25,92%	14,96	712,90
<b>3.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>4.180,51</b>
<b>3.4.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>4.180,51</b>
3.4.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	85,14	32,33	25,92%	40,71	2.651,85
3.4.1.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	22,53	53,88	25,92%	67,85	1.528,66
<b>3.5</b>	<b>PISOS</b>								<b>1.271,10</b>



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iraporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.0.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	13,35	21,25	25,92%	26,76	357,25
3.5.2	C2025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,27	504,31	25,92%	635,03	171,46
3.5.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_09/2014	M2	13,35	44,16	25,92%	55,61	742,39
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>1.666,54</b>
<b>3.6.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>								<b>399,70</b>
3.6.1.1	89366	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	14,81	25,92%	18,66	186,60
3.6.1.2	89367	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	26,77	25,92%	26,15	209,26
<b>3.6.2</b>	<b>REGISTROS DE VÁLVULAS</b>								<b>344,88</b>
3.6.2.1	G2199	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	78,01	25,92%	98,23	98,23
3.6.2.2	G2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	119,17	25,92%	142,50	142,50
3.6.2.3	G2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO CICANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	82,79	25,92%	104,25	104,25
<b>3.6.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>925,88</b>
3.6.3.1	66688	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	425,93	25,92%	536,33	536,33
3.6.3.2	96939	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI BIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	299,39	25,92%	376,99	376,99
3.6.3.3	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	9,96	25,92%	12,54	12,54
<b>3.7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>5.981,88</b>
<b>3.7.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES</b>								<b>1.148,00</b>





**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.7.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	150,00	6,08	25,92%	7,66	1.149,00
<b>3.7.2</b>	<b>QUADROS/CAIXAS</b>								<b>509,85</b>
3.7.2.1	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, CBARRAMENTO	UN	1,00	183,59	25,92%	205,99	205,99
3.7.2.2	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X65mm, CBARRAMENTO	UN	1,00	241,15	25,92%	303,66	303,66
<b>3.7.3</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>2.446,00</b>
3.7.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	300,00	3,10	25,92%	3,90	1.170,00
3.7.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	200,00	5,07	25,92%	6,38	1.276,00
<b>3.7.4</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>78,19</b>
3.7.4.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	3,00	12,01	25,92%	15,12	45,36
3.7.4.2	C1161	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	26,07	25,92%	32,83	32,83
<b>3.7.5</b>	<b>TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS</b>								<b>533,32</b>
3.7.5.1	91902	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	2,00	30,81	25,92%	38,80	77,60
3.7.5.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	5,00	24,64	25,92%	31,03	155,15
3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	5,00	22,24	25,92%	28,00	140,00
3.7.5.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,37	25,92%	33,21	66,42
3.7.5.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	14,95	25,92%	18,83	94,15
<b>3.7.6</b>	<b>LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS</b>								<b>1.265,70</b>
3.7.6.1	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	10,00	100,52	25,92%	126,57	1.265,70

f w A



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - 08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>3.8</b>	<b>PINTURA</b>								<b>9.160,81</b>
3.8.1	C2806	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	960,19	9,66	25,92%	12,16	6.811,91
3.8.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	401,30	4,48	25,92%	6,64	2.263,33
3.8.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	6,30	10,78	25,92%	13,56	86,37
<b>3.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>198,36</b>
3.9.1	G3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	134,94	1,17	25,92%	1,47	198,36
<b>4</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								<b>28.798,47</b>
<b>4.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>773,82</b>
<b>4.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>773,82</b>
4.1.1.1	97691	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARSAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	83,54	2,18	25,92%	2,76	175,37
4.1.1.2	97933	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,87	15,63	25,92%	19,68	194,24
4.1.1.3	G1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	15,40	12,34	25,92%	15,54	239,32
4.1.1.4	G2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,70	14,16	25,92%	17,75	154,43
4.1.1.5	97883	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	8,87	25,92%	10,16	10,16
<b>...</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>4.119,28</b>
<b>4.2.1</b>	<b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>								<b>2.736,50</b>
4.2.1.1	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	880,34	25,92%	880,81	880,81
4.2.1.2	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	UN	1,00	724,16	25,92%	911,86	911,86

24/189



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iraporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 218 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE 1 - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.2.1.3	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	748,98	25,92%	943,12	943,12
<b>4.2.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								<b>924,07</b>
4.2.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,40	305,77	25,92%	385,03	924,07
<b>4.2.3</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>459,82</b>
4.2.3.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	123,91	25,92%	156,03	312,06
4.2.3.2	81307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	58,56	25,92%	73,76	147,56
<b>4.3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>3.441,12</b>
4.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	37,35	43,91	25,92%	55,29	2.085,08
4.3.2	C4483	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	18,00	25,96	25,92%	32,73	589,14
4.3.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	52,60	11,88	25,92%	14,96	786,90
<b>4.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>3.256,39</b>
<b>4.4.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>3.256,39</b>
4.4.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	63,54	32,33	25,92%	40,71	2.586,71
4.4.1.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	9,87	53,88	25,92%	67,85	669,68
<b>4.5</b>	<b>PISOS</b>								<b>1.465,35</b>
4.5.1	85241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	15,40	21,25	25,92%	26,76	412,10
4.5.2	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCX=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,31	504,31	25,92%	635,03	196,88

*[Handwritten signatures and marks]*



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2017 - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 216 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.5.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 08/2014	M2	15,40	44,16	25,92%	55,81	856,30
<b>4.6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>2.773,86</b>
<b>4.6.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>								<b>395,70</b>
4.6.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	10,00	14,81	25,92%	18,65	186,50
4.6.1.2	89367	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	8,00	20,77	25,92%	26,15	209,20
<b>4.6.2</b>	<b>REGISTROS DE VÁLVULAS</b>								<b>344,88</b>
4.6.2.1	02159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 22mm (1 1/4")	UN	1,00	78,01	25,92%	96,23	96,23
4.6.2.2	02161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	113,17	25,92%	142,50	142,50
4.6.2.3	02170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO GIGANOPLA CROMADA D=35MM (1")	UN	1,00	82,79	25,92%	104,26	104,26
<b>4.6.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>2.833,18</b>
4.6.3.1	86688	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	425,93	25,92%	536,33	536,33
4.6.3.2	86939	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	299,39	25,92%	376,99	376,99
4.6.3.3	03818	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2 20x60)cm C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	879,38	25,92%	1.107,32	1.107,32
4.6.3.4	03797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	9,96	25,92%	12,54	12,54
<b>4.7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>6.501,72</b>
<b>4.7.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES</b>								<b>1.532,00</b>
4.7.1.1	01834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,00	6,08	25,92%	7,66	1.532,00



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iraporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D6

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>4.7.2</b>	<b>QUADROS/CAIXAS</b>								<b>909,85</b>
4.7.2.1	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO	UN	1,00	183,59	25,92%	206,99	206,99
4.7.2.2	C2087	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CIBARRAMENTO	UN	1,00	241,15	25,92%	303,86	303,86
<b>4.7.3</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>2.896,90</b>
4.7.3.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	400,00	3,10	25,92%	3,90	1.560,00
4.7.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	200,00	5,07	25,92%	6,38	1.276,00
<b>4.7.4</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>78,19</b>
4.7.4.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	12,01	25,92%	15,12	45,36
4.7.4.2	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	26,07	25,92%	32,83	32,83
<b>4.7.5</b>	<b>TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS</b>								<b>533,32</b>
4.7.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	30,81	25,92%	38,80	77,60
4.7.5.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00	24,84	25,92%	31,03	155,15
4.7.5.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00	22,24	25,92%	28,00	140,00
4.7.5.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,37	25,92%	33,21	66,42
4.7.5.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	14,95	25,92%	18,83	94,15
<b>4.7.6</b>	<b>LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS</b>								<b>1.012,56</b>
4.7.6.1	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	8,00	100,52	25,92%	126,97	1.012,56
<b>4.8</b>	<b>PINTURA</b>								<b>6.247,61</b>

f. w

B

d



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - 08

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE 1 - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.8.1	C288	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	437,56	9,66	25,92%	12,16	5.320,73
4.8.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	143,15	4,48	25,92%	5,64	807,37
4.8.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	8,82	10,78	25,92%	13,55	119,51
<b>4.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>219,82</b>
4.9.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	149,40	1,17	25,92%	1,47	219,82
<b>5</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>								<b>45.563,04</b>
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>1.836,54</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>1.836,54</b>
5.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	111,31	2,19	25,92%	2,76	307,22
5.1.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	28,68	15,63	25,92%	19,66	570,33
5.1.1.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	40,66	12,34	25,92%	15,54	631,86
5.1.1.4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	6,59	14,10	25,92%	17,75	116,97
5.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	1,00	8,07	25,92%	10,16	10,16
<b>5.2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>4.165,83</b>
<b>5.2.1</b>	<b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>								<b>2.878,90</b>
5.2.1.1	C1866	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	UN	1,00	724,16	25,92%	911,86	911,86
5.2.1.2	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	748,96	25,92%	943,12	943,12
5.2.1.3	C1888	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	1,00	813,07	25,92%	1.023,82	1.023,82



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0621/TP - 06

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE 1 - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>5.2.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								<b>596,80</b>
5.2.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	1,55	305,77	25,92%	385,03	596,80
<b>5.2.3</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>689,43</b>
5.2.3.1	C1380	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	123,91	25,92%	156,03	468,09
5.2.3.2	91367	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	3,00	58,59	25,92%	73,78	221,34
<b>5.3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>6.904,87</b>
5.3.1	G2269	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	84,75	49,91	25,92%	62,29	4.685,83
5.3.2	G4483	SEINFRA	GUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	21,81	25,99	25,92%	32,73	704,82
5.3.3	G0387	SEINFRA	BEIRA E BIGA EM TELHA COLONIAL	M	74,54	11,86	25,92%	14,96	1.115,12
<b>5.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>7.679,57</b>
<b>5.4.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>6.487,72</b>
5.4.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 8/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,31	32,33	25,92%	40,71	4.531,43
5.4.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 09/2014	M2	28,98	83,88	25,92%	67,95	1.966,29
<b>5.4.2</b>	<b>TETO</b>								<b>1.180,85</b>
5.4.2.1	G3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIPO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	33,17	28,27	25,92%	35,60	1.180,85
<b>5.5</b>	<b>PISOS</b>								<b>3.863,83</b>
5.5.1	89241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	40,66	21,26	25,92%	26,76	1.688,06



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0621/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
5.5.2	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,81	504,31	25,92%	635,03	514,37
5.5.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	M2	40,66	44,16	25,92%	55,61	2.261,10
<b>5.6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>2.984,11</b>
<b>5.6.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>								<b>1.923,33</b>
5.6.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	14,81	25,92%	18,85	186,50
5.6.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	20,77	25,92%	26,15	209,20
5.6.1.3	89506	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	5,00	14,31	25,92%	18,02	90,10
5.6.1.4	89609	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,00	19,20	25,92%	24,18	145,08
5.6.1.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	5,00	17,31	25,92%	21,80	109,00
5.6.1.6	C4780	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	41,46	25,92%	52,23	783,45
<b>5.6.2</b>	<b>REGISTROS DE VÁLVULAS</b>								<b>547,46</b>
5.6.2.1	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	78,01	25,92%	98,23	196,46
5.6.2.2	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	113,17	25,92%	142,50	142,50
5.6.2.3	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	2,00	82,79	25,92%	104,25	208,50
<b>5.6.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>913,32</b>
5.6.3.1	86688	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	425,93	25,92%	536,33	536,33
5.6.3.2	86939	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	299,39	25,92%	376,99	376,99





**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D8

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
5.7	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>5.404,77</b>
5.7.1	<b>ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES</b>								<b>1.271,56</b>
5.7.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,00	6,08	25,92%	7,66	1.271,56
5.7.2	<b>QUADROS/CAIXAS</b>								<b>509,65</b>
5.7.2.1	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO	UN	1,00	163,59	25,92%	206,99	206,99
5.7.2.2	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CIBARRAMENTO	UN	1,00	241,15	25,92%	303,66	303,66
5.7.3	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>2.446,00</b>
5.7.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	3,10	25,92%	3,90	1.170,00
5.7.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,07	25,92%	6,38	1.276,00
5.7.4	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>78,19</b>
5.7.4.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,01	25,92%	15,12	45,36
5.7.4.2	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	26,07	25,92%	32,83	32,83
5.7.5	<b>TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS</b>								<b>466,52</b>
5.7.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,81	25,92%	38,80	38,80
5.7.5.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	24,84	25,92%	31,03	155,15
5.7.5.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	22,24	25,92%	28,00	112,00
5.7.5.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,37	25,92%	33,21	66,42
5.7.5.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	14,96	25,92%	18,83	94,15



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e aplicação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 092/TP - 08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE 1 - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>5.7.6</b>	<b>LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS</b>								<b>692,85</b>
5.7.6.1	C1886	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	5,00	100,92	25,92%	126,57	692,85
<b>5.8</b>	<b>PINTURA</b>								<b>12.827,19</b>
5.8.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIERAÇOR	M2	926,74	9,66	25,92%	12,16	11.269,16
5.8.2	C9586	SEINFRA	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	252,03	4,46	25,92%	5,64	1.421,45
5.8.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	10,06	10,76	25,92%	13,56	136,56
<b>5.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>498,33</b>
5.9.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	339,00	1,17	25,92%	1,47	498,33
<b>6</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>								<b>17.233,34</b>
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>140,28</b>
<b>6.1.1</b>	<b>DEMLIÇÕES E RETRADAS</b>								<b>140,28</b>
6.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	7,53	2,19	25,92%	2,76	20,76
6.1.1.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	6,16	14,10	25,92%	17,75	109,34
6.1.1.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00	8,07	25,92%	10,16	10,16
<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>									<b>2.965,40</b>
<b>6.2.1</b>	<b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>								<b>2.735,59</b>
6.2.1.1	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	669,34	25,92%	880,61	880,61
6.2.1.2	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	724,16	25,92%	911,86	911,86

W f B



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iraporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital;

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 08/21/TP - 08

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (NOVENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	ROI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.2.1.3	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	748,98	25,92%	943,12	943,12
<b>6.2.2</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>229,81</b>
6.2.2.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	123,91	25,92%	156,03	156,03
6.2.2.2	61307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	56,59	25,92%	73,78	73,78
<b>6.3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>2.699,22</b>
6.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	26,25	43,91	25,92%	55,29	1.451,36
6.3.2	C4463	SEINFRA	CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	16,18	25,59	25,92%	32,73	529,57
6.3.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	45,34	11,66	25,92%	14,96	678,29
<b>6.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>306,55</b>
<b>6.4.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>306,55</b>
6.4.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	7,53	32,33	25,92%	40,71	306,55
<b>6.5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>2.437,45</b>
<b>6.5.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>								<b>1.179,15</b>
6.5.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	10,00	14,61	25,92%	18,65	186,50
6.5.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	6,00	20,77	25,92%	26,15	209,20
6.5.1.3	64760	SEINFRA	TUBO PVG SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO Ø=160MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	41,48	25,92%	52,33	783,45
<b>6.5.2</b>	<b>REGISTROS DE VÁLVULAS</b>								<b>344,96</b>
6.5.2.1	62189	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	78,01	25,92%	96,23	96,23

W

P.

B





**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/77 - DB

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.5.2.2	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	113,17	25,92%	142,50	142,50
6.5.2.3	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO CICANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	82,79	25,92%	104,25	104,25
<b>6.5.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>913,32</b>
6.5.3.1	56886	SINAPI	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	425,93	25,92%	536,33	536,33
6.5.3.2	86939	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUI DO BIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	299,39	25,92%	376,99	376,99
<b>6.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>3.048,22</b>
<b>6.6.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES</b>								<b>918,18</b>
6.6.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	6,08	25,92%	7,66	766,00
6.6.1.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	11,84	25,92%	14,91	149,10
<b>6.6.2</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>585,00</b>
6.6.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	3,10	25,92%	3,90	585,00
<b>6.6.3</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>30,24</b>
6.6.3.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,01	25,92%	15,12	30,24
<b>6.6.4</b>	<b>TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS</b>								<b>505,32</b>
6.6.4.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,81	25,92%	38,60	77,60
6.6.4.2	91998	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	24,84	25,92%	31,03	155,15
6.6.4.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	22,24	25,92%	28,00	112,00



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital;

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE 1 - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	ROI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.6.4.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,37	25,92%	33,21	66,42
6.6.4.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	14,95	25,92%	18,83	94,15
<b>6.6.5</b>	<b>LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS</b>								<b>1.012,56</b>
6.6.5.1	C1686	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	8,00	100,52	25,92%	126,57	1.012,56
<b>6.7</b>	<b>PINTURA</b>								<b>5.521,86</b>
6.7.1	C2886	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	447,08	9,66	25,92%	12,16	5.438,49
6.7.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,30	10,76	25,92%	13,55	85,37
<b>6.8</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>154,36</b>
6.8.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	105,01	1,17	25,92%	1,47	154,36
<b>7</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>								<b>56.683,45</b>
<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>228,88</b>
<b>7.1.1</b>	<b>DEMLIÇÕES E RETRADAS</b>								<b>228,88</b>
7.1.1.1	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	11,75	14,10	25,92%	17,75	208,58
7.1.1.2	97063	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	8,07	25,92%	10,16	20,32
<b>7.2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>6.151,78</b>
<b>7.2.1</b>	<b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>								<b>2.878,80</b>
7.2.1.1	C1966	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	724,16	25,92%	911,88	911,88
7.2.1.2	C1967	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	748,96	25,92%	943,12	943,12

w

f

0

f



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipeporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital;

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 08/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE 1 - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
7.2.1.3	C1988	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	1,00	813,07	25,92%	1.023,82	1.023,82
<b>7.2.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								<b>2.583,55</b>
7.2.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,71	305,77	25,92%	385,03	2.583,55
<b>7.2.3</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>689,43</b>
7.2.3.1	C1360	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	123,91	25,92%	156,03	468,09
7.2.3.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	58,59	25,92%	73,78	221,34
<b>7.3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>9.893,63</b>
7.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	130,87	43,91	25,92%	55,29	7.512,36
7.3.2	C4483	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	28,16	25,99	25,92%	32,73	921,68
7.3.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	94,92	11,88	25,92%	14,98	1.420,00
<b>7.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>7.382,12</b>
<b>7.4.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>7.382,12</b>
7.4.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	181,58	32,33	25,92%	40,71	7.382,12
<b>7.5</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>3.520,44</b>
<b>7.5.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>								<b>1.523,33</b>
7.5.1.1	89306	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	14,81	25,92%	18,65	186,50
7.5.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	20,77	25,92%	26,15	209,20



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
7.5.1.3	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	5,00	14,31	25,92%	18,02	90,10
7.5.1.4	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	8,00	19,20	25,92%	24,18	145,08
7.5.1.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	5,00	17,31	25,92%	21,80	109,00
7.5.1.6	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	41,48	25,92%	52,23	783,45
<b>7.5.2</b>	<b>REGISTROS DE VÁLVULAS</b>								<b>547,46</b>
7.5.2.1	C2189	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	78,01	25,92%	98,23	196,46
7.5.2.2	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø= 50mm (2")	UN	1,00	113,17	25,92%	142,50	142,50
7.5.2.3	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/ANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	2,00	82,79	25,92%	104,25	208,50
<b>7.5.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>1.449,69</b>
7.5.3.1	86586	SINAPI	VASO BANITARIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	425,93	25,92%	536,33	1.072,66
7.5.3.2	86939	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 95,5" CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	299,39	25,92%	376,09	376,09
<b>7.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>6.479,80</b>
<b>7.6.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC CONEXÕES</b>								<b>915,10</b>
7.6.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	100,00	6,08	25,92%	7,66	766,00
7.6.1.2	93006	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	10,00	11,84	25,92%	14,91	149,10
<b>7.6.2</b>	<b>QUADROS/CAIXAS</b>								<b>509,65</b>
7.6.2.1	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES. CBARRAMENTO	UN	1,00	163,59	25,92%	205,99	205,99

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'W' and a signature.



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARo, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
7.6.2.2	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X96mm. CABARRAMENTO	UN	1,00	241,15	25,92%	303,66	303,66
<b>7.6.3</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>2.446,00</b>
7.6.3.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	300,00	3,10	25,92%	3,90	1.170,00
7.6.3.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	200,00	5,07	25,92%	6,38	1.276,00
<b>7.6.4</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>78,19</b>
7.6.4.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	12,01	25,92%	15,12	45,36
7.6.4.2	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	26,07	25,92%	32,83	32,83
<b>7.6.5</b>	<b>TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS</b>								<b>885,45</b>
7.6.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	30,81	25,92%	38,80	77,60
7.6.5.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	10,00	24,64	25,92%	31,03	310,30
7.6.5.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	8,00	22,24	25,92%	26,00	224,00
7.6.5.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	26,37	25,92%	33,21	66,42
7.6.5.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	11,00	14,66	25,92%	18,63	207,13
<b>7.6.6</b>	<b>LUMINARIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS</b>								<b>1.645,41</b>
7.6.6.1	C1866	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	13,00	100,52	25,92%	126,57	1.645,41
<b>7.7</b>	<b>PINTURA</b>								<b>21.582,32</b>
7.7.1	C2398	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	1.763,63	9,66	25,92%	12,18	21.445,74
7.7.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) EMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	10,08	10,76	25,92%	13,55	136,58

w

f

A

B



41/169



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
7.8	SERVIÇOS DIVERSOS								1.454,18
7.8.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	989,24	1,17	25,92%	1,47	1.454,18
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>285.166,25</b>
<b>Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Cento e Cinquenta e Seis reais e Vinte e Cinco centavos</b>									

**PREMIERE SERVIÇOS**  
**CNPJ 22 280 521/0001-82**  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
**Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira**  
**RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25**  
**PROPRIETÁRIO**

*Eder Olavo B. Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP: 261640616-0**

42/169

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>31,1000</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,1000	33,7620
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,2400	23,2400
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,7300	52,7850
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,4500	2,1675
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>111,9645</b>

<b>VALOR:</b>	<b>143,05</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>122,93</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>20,12</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>143,05</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>37,08</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>180,13</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>6,00</b>

### 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	18,22	0,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	14,40	1,51
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>2,19</b>

<b>VALOR:</b>	<b>2,19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>1,61</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>0,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>2,19</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>0,57</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>2,76</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>408,87</b>

### 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	20,67	5,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	14,40	10,36
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>15,63</b>

<b>VALOR:</b>	<b>15,63</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,77</b>

43/169

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (83.86%):	4,86
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,63
VALOR BDI (25.92%):	4,05
VALOR COM BDI:	19,68
QUANTIDADE:	130,75

## C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,07000000	20,7700	1,4539
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>12,3389</b>

VALOR:	12,34
VALOR SEM ENCARGOS:	4,42
VALOR ENCARGOS (83.86%):	7,92
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,34
VALOR BDI (25.92%):	3,20
VALOR COM BDI:	15,54
QUANTIDADE:	126,41

## C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,08000000	20,7700	1,6616
12543 SERVENTE	H	0,80000000	15,5500	12,4400
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>14,1016</b>

VALOR:	14,10
VALOR SEM ENCARGOS:	5,05
VALOR ENCARGOS (83.86%):	9,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,10
VALOR BDI (25.92%):	3,65
VALOR COM BDI:	17,75
QUANTIDADE:	74,02

## 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (UN)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17550000	17,77	3,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34480000	14,40	4,96
<b>TOTAL SERVICO:</b>				<b>8,07</b>

VALOR:	8,07
VALOR SEM ENCARGOS:	5,56

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	8,07
VALOR BDI (25.92%):	2,09
VALOR COM BDI:	10,16
QUANTIDADE:	9,00

### C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>191,8330</b>	

MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	62,7800	0,6655
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	152,7800	152,7800
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0200	1,7544
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5200	0,8944
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	22,9400	68,8200
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,7800	42,7800
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	40,5300	81,0600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2500	2,0000
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	171,2100	171,2100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4500	2,8900
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	8,00000000	1,2800	7,6800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>832,8343</b>	

VALOR:	724,16
VALOR SEM ENCARGOS:	606,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	724,16
VALOR BDI (25.92%):	187,70
VALOR COM BDI:	911,86
QUANTIDADE:	6,47

### C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MAO DE OBRA: 194,230

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	62,7800	0,6655
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	152,7800	152,7800
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0200	1,7544
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5200	0,8944
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	22,9400	68,8200
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,7800	42,7800
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	40,5300	81,0600
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2500	2,0000
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	196,0300	196,0300
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4500	2,8900
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,2800	7,6800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>687,3843</b>

VALOR:	748,98
VALOR SEM ENCARGOS:	631,88
VALOR ENCARGOS (83.88%):	117,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	748,98
VALOR BDI (25.92%):	194,14
VALOR COM BDI:	943,12
QUANTIDADE:	13,88

### C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>75,0800</b>

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,8300	48,8300
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>48,8300</b>

VALOR:	123,91
VALOR SEM ENCARGOS:	78,20
VALOR ENCARGOS (83.88%):	45,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	123,91
VALOR BDI (25.92%):	32,12
VALOR COM BDI:	156,03
QUANTIDADE:	16,00

91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

46/369

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.



PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARo, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	39,83	39,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>39,83</b>

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	17,27	13,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	14,40	5,52
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>18,76</b>

VALOR:	58,59
VALOR SEM ENCARGOS:	52,70
VALOR ENCARGOS (83,85%):	5,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	58,59
VALOR BDI (25,92%):	15,19
VALOR COM BDI:	73,78
QUANTIDADE:	16,00

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>39,9520</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6600	3,9600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,9600</b>

VALOR:	43,91
VALOR SEM ENCARGOS:	19,09
VALOR ENCARGOS (83,85%):	24,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	43,91
VALOR BDI (25,92%):	11,38
VALOR COM BDI:	55,29
QUANTIDADE:	568,60

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)					
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>18,1600</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,2900	6,8700

44/169

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL: 6,8700

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	481,3200	0,9626

TOTAL SERVIÇO: 0,9626

VALOR: 25,99

VALOR SEM ENCARGOS: 14,51

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,48

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 25,99

VALOR BDI (25.92%): 6,74

VALOR COM BDI: 32,73

QUANTIDADE: 154,36

## C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,5500	4,9760

TOTAL MAO DE OBRA: 11,2070

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	69,4900	0,1737
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	1,0200	0,3305
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5200	0,1685

TOTAL MATERIAL: 0,6727

VALOR: 11,88

VALOR SEM ENCARGOS: 4,91

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,97

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 11,88

VALOR BDI (25.92%): 3,08

VALOR COM BDI: 14,96

QUANTIDADE: 463,60

## C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300

TOTAL MAO DE OBRA: 21,7920

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	421,6400	10,5410

TOTAL SERVIÇO: 10,5410

VALOR: 32,33

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico de Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D6

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	16,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	32,33
VALOR BDI (25.92%):	8,38
VALOR COM BDI:	40,71
QUANTIDADE:	590,45

#### 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12300000	1,40	0,17
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	2,78	2,94
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,11</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	13,97	5,15
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	17,77	6,55
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>11,70</b>

VALOR:	14,81
VALOR SEM ENCARGOS:	11,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,74
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,81
VALOR BDI (25.92%):	3,84
VALOR COM BDI:	18,65
QUANTIDADE:	70,00

#### 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,14700000	1,40	0,20
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	6,24	6,62
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,82</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	13,97	6,14
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	17,77	7,81
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>13,95</b>

VALOR:	20,77
VALOR SEM ENCARGOS:	16,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,48
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,77



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



49/369



VALOR BDI (25.92%): 6,38  
 VALOR COM BDI: 26,15  
 QUANTIDADE: 58,00

### C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	16,7700	14,2545
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	20,3200	17,2720
TOTAL MAO DE OBRA:						31,5265

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,2600	0,3900
11800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0900	46,0900
TOTAL MATERIAL:						46,4800

VALOR: 78,01  
 VALOR SEM ENCARGOS: 58,96  
 VALOR ENCARGOS (83.86%): 19,05  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 78,01  
 VALOR BDI (25.92%): 20,22  
 VALOR COM BDI: 98,23  
 QUANTIDADE: 10,00

### C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	16,7700	14,2545
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	20,3200	17,2720
TOTAL MAO DE OBRA:						31,5265

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,2600	0,5876
11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	81,0600	81,0600
TOTAL MATERIAL:						81,6476

VALOR: 113,17  
 VALOR SEM ENCARGOS: 94,13  
 VALOR ENCARGOS (83.86%): 19,04  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 113,17  
 VALOR BDI (25.92%): 29,33  
 VALOR COM BDI: 142,50  
 QUANTIDADE: 7,00

### C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

50/169

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,7700	10,2297
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,3200	12,3952
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,6249</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2600	0,3120
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	59,8500	59,8500
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>60,1620</b>	

VALOR:	82,79
VALOR SEM ENCARGOS:	69,12
VALOR ENCARGOS (83,89%):	13,67
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	82,79
VALOR BDI (25,92%):	21,46
VALOR COM BDI:	104,25
QUANTIDADE:	10,00

#### 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	368,23	368,23
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	14,49	28,98
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	75,91	6,68
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,89	1,89
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>406,78</b>	

VALOR:	425,93
VALOR SEM ENCARGOS:	419,43
VALOR ENCARGOS (83,86%):	6,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	425,93
VALOR BDI (25,92%):	110,40
VALOR COM BDI:	536,33
QUANTIDADE:	9,00

#### 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,69	6,69
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,	SINAPI	UN	1,00000000	234,14	234,14

f w B