

51/369

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

86902	PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	9,17	9,17	
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	43,98	43,98	
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,41	5,41	

TOTAL SERVIÇO: 299,39

VALOR: 299,39

VALOR SEM ENCARGOS: 288,95

VALOR ENCARGOS (83.86%): 10,44

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 299,39

VALOR BDI (25.92%): 77,60

VALOR COM BDI: 376,99

QUANTIDADE: 8,00

#### C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						5,0800

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,7900	4,7900
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2600	0,0910
TOTAL MATERIAL:						4,8810

VALOR: 9,96

VALOR SEM ENCARGOS: 8,95

VALOR ENCARGOS (83.86%): 3,01

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 9,96

VALOR BDI (25.92%): 2,58

VALOR COM BDI: 12,54

QUANTIDADE: 5,00

#### 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	1,71	1,88
TOTAL MATERIAL:						1,88

SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	14,44	1,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	18,38	1,28
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA	SINAPI	M	1,00000000	1,91	1,91

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

91170 TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF\_05/2015

TOTAL SERVIÇO: 4,20

VALOR: 6,08

VALOR SEM ENCARGOS: 4,91

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,17

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 6,08

VALOR BDI (26.92%): 1,58

VALOR COM BDI: 7,66

QUANTIDADE: 1.148,00

### C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
TOTAL MAO DE OBRA:					75,0800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,1200	30,1200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,6300	29,6300
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,5000	24,5000
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	81,8200	81,8200
TOTAL MATERIAL:					166,0700

VALOR: 241,15

VALOR SEM ENCARGOS: 195,44

VALOR ENCARGOS (83.85%): 45,71

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 241,15

VALOR BDI (26.92%): 62,51

VALOR COM BDI: 303,66

QUANTIDADE: 6,00

### 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,76	2,09
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,37	0,03
TOTAL MATERIAL:					2,12

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	14,44	0,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	18,38	0,55
TOTAL SERVIÇO:					0,98

53/369

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	3,10
VALOR SEM ENCARGOS:	2,79
VALOR ENCARGOS (83.86%):	0,31
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	3,10
VALOR BDI (25.92%):	0,80
VALOR COM BDI:	3,90
QUANTIDADE:	2.350,00

## 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	3,15	3,74
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,37	0,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,77</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,44	0,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,38	0,73
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>1,30</b>

VALOR:	5,07
VALOR SEM ENCARGOS:	4,66
VALOR ENCARGOS (83.86%):	0,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,07
VALOR BDI (25.92%):	1,31
VALOR COM BDI:	6,38
QUANTIDADE:	1.200,00

## 101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	8,84	8,84
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,01	1,01
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,85</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	14,44	0,95
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	18,38	1,21
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2,16</b>

VALOR:	12,01
VALOR SEM ENCARGOS:	11,33
VALOR ENCARGOS (83.86%):	0,68

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

54/169

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.


**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,01
VALOR BDI (26.92%):	3,11
VALOR COM BDI:	15,12
QUANTIDADE:	20,00

### C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>11,2620</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10989 DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	14,8100	14,8100
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>14,8100</b>

VALOR:	26,07
VALOR SEM ENCARGOS:	19,22
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,85
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	26,07
VALOR BDI (26.92%):	6,76
VALOR COM BDI:	32,83
QUANTIDADE:	6,00

### 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,71	6,71
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	24,10	24,10
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>30,81</b>

VALOR:	30,81
VALOR SEM ENCARGOS:	24,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	30,81
VALOR BDI (26.92%):	7,99
VALOR COM BDI:	38,80
QUANTIDADE:	13,00

### 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00000000	6,71	6,71

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

91946	INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	17,93			17,93

TOTAL SERVIÇO: 24,64

VALOR:	24,64
VALOR SEM ENCARGOS:	20,74
VALOR ENCARGOS (83,88%):	3,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	24,64
VALOR BDI (26,92%):	6,39
VALOR COM BDI:	31,03
QUANTIDADE:	45,00

### 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,71	6,71
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	15,53	15,53

TOTAL SERVIÇO: 22,24

VALOR:	22,24
VALOR SEM ENCARGOS:	19,10
VALOR ENCARGOS (83,88%):	3,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	22,24
VALOR BDI (26,92%):	5,76
VALOR COM BDI:	28,00
QUANTIDADE:	38,00

### C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,7700	6,2049
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,7700	7,6849

TOTAL MAO DE OBRA: 13,8898

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	12,4800	12,4800

TOTAL MATERIAL: 12,4800

VALOR:	26,37
VALOR SEM ENCARGOS:	17,91
VALOR ENCARGOS (83,88%):	8,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	26,37

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (25.92%): 6,84  
 VALOR COM BDI: 33,21  
 QUANTIDADE: 14,00

### C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>7,8834</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,0700	7,0700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>7,0700</b>

VALOR: 14,95  
 VALOR SEM ENCARGOS: 10,15  
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,80  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 14,95  
 VALOR BDI (25.92%): 3,86  
 VALOR COM BDI: 18,83  
 QUANTIDADE: 47,00

### C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>41,2940</b>

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	59,2300	59,2300
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>59,2300</b>

VALOR: 100,52  
 VALOR SEM ENCARGOS: 75,38  
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 25,14  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 100,52  
 VALOR BDI (25.92%): 26,05  
 VALOR COM BDI: 126,57  
 QUANTIDADE: 67,00

### C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,7700	6,8541
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D8

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MAO DE OBRA: 9,1866

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,0700	0,3745
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5100	0,1020
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,4765</b>

VALOR:	9,66
VALOR SEM ENCARGOS:	4,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,66
VALOR BDI (25.92%):	2,50
VALOR COM BDI:	12,16
QUANTIDADE:	5.410,80

### C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4,1540</b>

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,0700	0,3210
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,3210</b>

VALOR:	4,48
VALOR SEM ENCARGOS:	1,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4,48
VALOR BDI (25.92%):	1,16
VALOR COM BDI:	5,64
QUANTIDADE:	1.496,53

### 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 (M2)

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	15,99	0,22
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	23,18	3,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,47</b>

SERVIÇO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	19,16	7,29
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>7,29</b>

VALOR:	10,76
VALOR SEM ENCARGOS:	8,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,26

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



58/369



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 10,76  
 VALOR BDI (26.92%): 2,79  
 VALOR COM BDI: 13,55  
 QUANTIDADE: 84,00

### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,1663</b>

VALOR: 1,17  
 VALOR SEM ENCARGOS: 0,41  
 VALOR ENCARGOS (83.86%): 0,76  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 1,17  
 VALOR BDI (26.92%): 0,30  
 VALOR COM BDI: 1,47  
 QUANTIDADE: 2.249,36

### C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>191,6230</b>

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	62,7800	0,6655
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	152,7800	152,7800
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0200	1,7544
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5200	0,8944
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	22,9400	68,8200
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,7800	42,7800
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	40,5300	81,0600
I1580 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2500	2,0000
I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	146,3900	146,3900
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4500	2,8900
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,2800	7,6800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>807,7143</b>

VALOR: 699,34  
 VALOR SEM ENCARGOS: 582,04



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (83.88%):	117,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	699,34
VALOR BDI (25.92%):	181,27
VALOR COM BDI:	880,61
QUANTIDADE:	5,00

### C1980 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	6,00000000	16,7700	100,6200
10498 CARPINTEIRO	H	6,00000000	20,7700	124,6200
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543 SERVENTE	H	2,00000000	15,5500	31,1000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>297,8800</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01080000	62,7800	0,6686
10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	1,00000000	130,2900	130,2900
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	1,0200	1,7544
10808 CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	0,5200	0,8944
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	6,00000000	22,9400	137,6400
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	42,7800	42,7800
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	2,00000000	21,0800	42,1600
11241 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	2,00000000	55,7300	111,4600
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	0,2500	2,0000
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	2,00000000	146,3900	292,7800
11724 PREGO	KG	0,40000000	14,4500	5,7800
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000	1,2800	7,6800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>775,8843</b>

VALOR:	1.073,76
VALOR SEM ENCARGOS:	891,51
VALOR ENCARGOS (83.88%):	182,25
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1.073,76
VALOR BDI (25.92%):	278,32
VALOR COM BDI:	1.352,08
QUANTIDADE:	1,00

### 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,81660000	0,86	4,14
00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE	M	6,85040000	8,96	61,37

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00036888	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE						
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	773,84	423,52	
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	29,70	26,22	
						<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>518,26</b>

SERVIÇO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	18,22	6,97	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	14,40	2,75	
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>9,72</b>

VALOR:	524,97
VALOR SEM ENCARGOS:	521,87
VALOR ENCARGOS (83.88%):	3,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	524,97
VALOR BDI (26.92%):	136,07
VALOR COM BDI:	661,04
QUANTIDADE:	2,31

### C3733 - PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16805 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	353,5900	353,5900	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>353,5900</b>

VALOR:	353,59
VALOR SEM ENCARGOS:	353,59
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	353,59
VALOR BDI (26.92%):	91,65
VALOR COM BDI:	445,24
QUANTIDADE:	8,40

### C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540	
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>3,3540</b>

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11090 EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	13,0500	26,1000	
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>26,1000</b>

VALOR:	29,45
VALOR SEM ENCARGOS:	27,38

61/169

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico de Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D8

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	29,45
VALOR BDI (25.92%):	7,63
VALOR COM BDI:	37,08
QUANTIDADE:	5,00

**87535 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (M2)**

SERVIÇO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03780000	375,68	14,12
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	18,22	5,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	14,40	1,69
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>21,64</b>

VALOR:	21,64
VALOR SEM ENCARGOS:	18,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,64
VALOR BDI (25.92%):	5,61
VALOR COM BDI:	27,25
QUANTIDADE:	14,10

**87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,61	3,74
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	3,60	0,79
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	28,27	30,53
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>38,06</b>

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66000000	20,67	13,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	14,40	5,18
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>18,82</b>

VALOR:	53,88
VALOR SEM ENCARGOS:	47,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,20
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	53,88
VALOR BDI (25.92%):	13,97
VALOR COM BDI:	67,85

621369

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal: na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE: 75,48

### C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18288 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	28,2700	28,2700

TOTAL MATERIAL: 28,2700

VALOR: 28,27

VALOR SEM ENCARGOS: 28,27

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 28,27

VALOR BDI (28.92%): 7,33

VALOR COM BDI: 35,60

QUANTIDADE: 157,38

### 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_07/2016 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,05650000	269,77	15,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	18,22	4,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	14,40	1,06

TOTAL SERVIÇO: 21,26

VALOR: 21,26

VALOR SEM ENCARGOS: 18,43

VALOR ENCARGOS (83.88%): 2,82

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 21,25

VALOR BDI (28.92%): 5,51

VALOR COM BDI: 26,76

QUANTIDADE: 94,25

### C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000

TOTAL MAO DE OBRA: 134,8400

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/MBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	369,4700	369,4700

TOTAL SERVIÇO: 369,4700

VALOR: 504,31

VALOR SEM ENCARGOS: 350,40

63/169

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico de Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	504,31
VALOR BDI (25.92%):	130,72
VALOR COM BDI:	635,03
QUANTIDADE:	1,89

## 87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_06/2014 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AG I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,61	2,96
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	26,97	28,58
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	3,60	0,88
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>32,40</b>

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	20,67	8,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,40	2,88
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>11,76</b>

VALOR:	44,16
VALOR SEM ENCARGOS:	40,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	44,16
VALOR BDI (25.92%):	11,45
VALOR COM BDI:	55,61
QUANTIDADE:	94,25

## 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,65	5,30
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	5,57	13,92
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>19,22</b>

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	18,04	40,68
94864 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACÇO 1:2:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	328,75	398,77
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86300000	18,22	36,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,40	61,04
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>536,62</b>

VALOR:	555,85
VALOR SEM ENCARGOS:	489,76

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

641 369

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (83.85%):	68,09
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	855,85
VALOR BDI (25.92%):	144,08
VALOR COM BDI:	899,93
QUANTIDADE:	3,60

### 89508 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	1,40	0,05
00020067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	8,69	9,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>9,08</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16500000	13,97	2,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16500000	17,77	2,93
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>5,23</b>

VALOR:	14,31
VALOR SEM ENCARGOS:	12,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,67
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,31
VALOR BDI (25.92%):	3,71
VALOR COM BDI:	18,02
QUANTIDADE:	15,00

### 89509 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01280000	42,00	0,53
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	1,40	0,05
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01930000	36,47	0,70
00020068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	10,83	11,26
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>12,54</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	13,97	2,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	17,77	3,73
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>6,66</b>

VALOR:	19,20
VALOR SEM ENCARGOS:	17,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

*[Handwritten signatures and marks]*

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e locais as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS: 19,20  
 VALOR BDI (25.92%): 4,98  
 VALOR COM BDI: 24,18  
 QUANTIDADE: 18,00

## 89576 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00340000	42,00	0,14
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01300000	1,40	0,01
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00530000	36,47	0,19
00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	14,20	14,76
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>18,10</b>

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	13,97	0,97
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	17,77	1,24
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>					<b>2,21</b>

VALOR: 17,31  
 VALOR SEM ENCARGOS: 16,60  
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,71  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 17,31  
 VALOR BDI (25.92%): 4,49  
 VALOR COM BDI: 21,80  
 QUANTIDADE: 15,00

## C4760 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,7700	10,0620
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,3200	12,1920
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>22,2540</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00740000	42,0000	0,3108
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01130000	36,4700	0,4121
16205 TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	SEINFRA	M	1,10000000	16,8200	18,5020
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>19,2249</b>

VALOR: 41,48  
 VALOR SEM ENCARGOS: 28,04  
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 13,44  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 41,48  
 VALOR BDI (25.92%): 10,78

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

66/169

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM BDI: 52,23  
QUANTIDADE: 60,00

## C3018 - PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	16,7700	58,6950
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	20,3200	71,1200
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,7700	51,9250
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>220,6150</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	69,4900	2,0847
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	7,7000	8,7780
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,5200	8,5176
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,40000000	6,4100	8,9740
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	68,7300	2,7492
12490 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2.20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	399,4600	399,4600
11863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	152,6200	152,6200
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	34,6100	34,6100
12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	40,9700	40,9700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>658,7635</b>

VALOR: 879,38  
 VALOR SEM ENCARGOS: 744,55  
 VALOR ENCARGOS (83.86%): 134,83  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 879,38  
 VALOR BDI (25.92%): 227,94  
 VALOR COM BDI: 1.107,32  
 QUANTIDADE: 2,00

## C3441 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>10,8850</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16226 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	263,6600	263,6600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>263,6600</b>

VALOR: 274,55  
 VALOR SEM ENCARGOS: 267,50  
 VALOR ENCARGOS (83.86%): 7,05  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO



67/169

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS: 274,88  
 VALOR BDI (25.92%): 71,16  
 VALOR COM BDI: 346,04  
 QUANTIDADE: 1,00

#### C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	16,7700	10,1459
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	20,7700	12,5659
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,85000000	15,5500	90,9675
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>180,1433</b>

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	9,3500	0,2057
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	62,7800	6,5919
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,75000000	7,7000	13,4750
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	1,0200	5,5692
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10500000	28,2100	2,9621
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,50000000	0,5200	14,8200
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04200000	68,7300	2,8867
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	108,50000000	0,5400	58,5900
I2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	SEINFRA	M	0,40000000	29,4300	11,7720
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>116,8726</b>

VALOR: 297,02  
 VALOR SEM ENCARGOS: 184,32  
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 112,70  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 297,02  
 VALOR BDI (25.92%): 76,99  
 VALOR COM BDI: 374,01  
 QUANTIDADE: 1,00

#### C0634 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	16,7700	6,9260
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	16,7700	32,8692
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,41300000	20,7700	8,5780
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96000000	20,7700	40,7092
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,21100000	20,7700	108,2325
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,42100000	15,5500	146,4966
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>343,8115</b>

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

F W 0

68/169

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,07200000	9,3500
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16340000	62,7800
I0169	AÇO CA-80	SEINFRA	KG	4,26800000	7,7000
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,15220000	70,8600
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	1,0200
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,32400000	28,2100
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	39,00000000	0,5200
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,09700000	9,3100
I2082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	181,00000000	0,5400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>182,8431</b>

VALOR:	536,65
VALOR SEM ENCARGOS:	322,48
VALOR ENCARGOS (83.86%):	214,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	536,65
VALOR BDI (25.92%):	139,10
VALOR COM BDI:	675,75
QUANTIDADE:	1,00

#### C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	8,3850
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	10,1600
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>18,5450</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,9000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>27,9000</b>

VALOR:	46,45
VALOR SEM ENCARGOS:	35,24
VALOR ENCARGOS (83.86%):	11,21
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	46,45
VALOR BDI (25.92%):	12,04
VALOR COM BDI:	58,49
QUANTIDADE:	1,00

#### C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,4346
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	19,9136
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>36,3482</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

69/169

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,4800	8,4800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>8,4800</b>

<b>VALOR:</b>	<b>44,83</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>22,87</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.88%):</b>	<b>21,96</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>44,83</b>
<b>VALOR BDI (26.82%):</b>	<b>11,62</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>56,45</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>1,00</b>

#### 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	7,44	8,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,18</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	14,44	1,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	18,38	2,05
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>3,66</b>

<b>VALOR:</b>	<b>11,84</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,70</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.88%):</b>	<b>1,14</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>11,84</b>
<b>VALOR BDI (26.82%):</b>	<b>3,07</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>14,91</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>46,00</b>

#### C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	16,7700	80,4960
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,80000000	20,7700	99,6960
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>180,1920</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8400	2,5200
10285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,9900	2,9700
10338 CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,00000000	16,9400	33,8800
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,00000000	5,2900	5,2900
10436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	76,1900	76,1900
10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	UN	1,00000000	323,7100	323,7100
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,4100	2,4100
11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	M	1,50000000	2,6100	3,9150

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

70/169

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.



**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	64,4300	64,4300
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	UN	1,00000000	574,5000	574,5000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1.089,9100</b>	

<b>VALOR:</b>	<b>1.270,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>1.180,31</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>109,70</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>1.270,01</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>329,19</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.599,20</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>1,00</b>

### C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>48,0480</b>

MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,1200
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,6300
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,5000
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	34,2900
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>118,5400</b>

<b>VALOR:</b>	<b>163,59</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>136,16</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>27,43</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>163,59</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>42,40</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>205,99</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>5,00</b>

### 100725 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 (M2)

MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06240000	15,99
00007293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	SINAPI	L	0,20780000	24,83
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,14</b>

SERVIÇO	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96308	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V CHI DIURNO. AF_05/2017	SINAPI	CHI	0,37320000	0,14
96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP,	SINAPI	CHP	0,15340000	1,12

*[Handwritten signatures and marks]*

**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



21/169



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

96309 TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF\_05/2017

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,52660000 19,16 10,08

TOTAL SERVIÇO: 10,30

VALOR: 16,44

VALOR SEM ENCARGOS: 13,32

VALOR ENCARGOS (83,88%): 3,12

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 16,44

VALOR BDI (26,92%): 4,26

VALOR COM BDI: 20,70

QUANTIDADE: 21,42

### 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034362 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,69400000	402,43	279,28
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,12	1,10
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	19,62	12,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>292,60</b>

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	18,22	9,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	14,40	3,72
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>13,17</b>

VALOR: 305,77

VALOR SEM ENCARGOS: 301,58

VALOR ENCARGOS (83,85%): 4,19

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 305,77

VALOR BDI (26,92%): 79,26

VALOR COM BDI: 385,03

QUANTIDADE: 16,77

### C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>191,6230</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

92/169

SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	62,7800	0,6655
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	152,7800	152,7800
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0200	1,7544
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5200	0,8944
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	22,9400	68,8200
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,7800	42,7800
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	40,5300	81,0600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2500	2,0000
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	260,1200	260,1200
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,4500	2,8900
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,2800	7,6800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>821,4443</b>	

VALOR:	813,07
VALOR SEM ENCARGOS:	695,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,30
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	813,07
VALOR BDI (26.92%):	210,75
VALOR COM BDI:	1.023,82
QUANTIDADE:	2,00

**PREMIERE SERVIÇOS**  
 CNPJ 22 280 521/0001-82  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
 PROPRIETÁRIO

*Eder Olavo B. Lopes*  
 EDER OLAVO B. LOPES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - 08

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE 1 - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela
1	SAAE	35.042,12	100,00 %							100,00 %
			35.042,12							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.090,85	100,00 %							100,00 %
			3.090,85							
1.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.544,41	100,00 %							100,00 %
			2.544,41							
1.3	COBERTURA	7.506,64	100,00 %							100,00 %
			7.506,64							
1.4	REVESTIMENTOS	4.090,70	100,00 %							100,00 %
			4.090,70							
1.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.666,54	100,00 %							100,00 %
			1.666,54							
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.622,43	100,00 %							100,00 %
			5.622,43							
1.7	PINTURA	10.029,54	100,00 %							100,00 %
			10.029,54							
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS	551,01	100,00 %							100,00 %
			551,01							
2	SECRETARIA DE AGRICULTURA	69.498,85	100,00 %							100,00 %
			69.498,85							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.178,45	100,00 %							100,00 %
			1.178,45							
	ESQUADRIAS E FERRAGENS	16.322,39	100,00 %							100,00 %
			16.322,39							
2.3	COBERTURA	10.404,33	100,00 %							100,00 %
			10.404,33							
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	185,40	100,00 %							100,00 %
			185,40							
2.5	REVESTIMENTOS	8.300,66	100,00 %							100,00 %
			8.300,66							

71/369



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, no sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 216 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE 1 - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela
2.6	PISOS	4.883,34		100,00 %						100,00 %
				4.883,34						4.883,34
2.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.540,24		100,00 %						100,00 %
				6.540,24						6.540,24
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.007,12		100,00 %						100,00 %
				11.007,12						11.007,12
2.9	PINTURA	10.448,23		100,00 %						100,00 %
				10.448,23						10.448,23
2.10	SERVIÇOS DIVERSOS	230,69		100,00 %						100,00 %
				230,69						230,69
3	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.356,98		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				4.853,54	27.503,44					32.356,98
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.105,63		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				165,84	939,79					1.105,63
3.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	5.737,02		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				880,55	4.856,47					5.737,02
3.3	COBERTURA	3.055,35		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				458,30	2.597,05					3.055,35
3.4	REVESTIMENTOS	4.180,51		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				627,08	3.553,43					4.180,51
3.5	PISOS	1.271,10		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				190,67	1.080,43					1.271,10
3.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.666,54		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				249,98	1.416,56					1.666,54
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.981,88		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				897,28	5.084,60					5.981,88
3.8	PINTURA	9.160,81		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				1.374,09	7.786,72					9.160,81
3.9	SERVIÇOS DIVERSOS	198,36		15,00 %	85,00 %					100,00 %
				29,75	168,61					198,36

f w

0



95/169



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - D8

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela
4	SECRETARIA DE CULTURA	28.798,47			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					10.079,46	18.719,01				
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	773,52			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					270,73	502,79				
4.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4.119,28			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					1.441,75	2.677,53				
4.3	COBERTURA	3.441,12			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					1.204,39	2.236,73				
4.4	REVESTIMENTOS	3.256,39			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					1.139,74	2.116,65				
4.5	PISOS	1.465,35			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					512,87	952,48				
4.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.773,86			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					970,85	1.803,01				
4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.501,72			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					2.278,90	4.226,12				
4.8	PINTURA	6.247,81			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					2.188,98	4.058,83				
4.9	SERVIÇOS DIVERSOS	219,82			36,00 %	66,00 %				100,00 %
					78,87	142,75				
5	SECRETARIA DE SAÚDE	49.863,04					100,00 %			100,00 %
							49.863,04			
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.836,54					100,00 %			100,00 %
							1.836,54			
5.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	4.165,03					100,00 %			100,00 %
							4.165,03			
5.3	COBERTURA	6.504,97					100,00 %			100,00 %
							6.504,97			
5.4	REVESTIMENTOS	7.678,57					100,00 %			100,00 %
							7.678,57			

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e aplicação de todos os prédios da administração pública municipal, no sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - (CONSERTE, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL)

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela
5.5	PISOS	3.863,53					100,00 %			100,00 %
							3.863,53			3.863,53
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.984,11					100,00 %			100,00 %
							2.984,11			2.984,11
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.404,77					100,00 %			100,00 %
							5.404,77			5.404,77
5.8	PINTURA	12.827,19					100,00 %			100,00 %
							12.827,19			12.827,19
5.9	SERVIÇOS DIVERSOS	498,33					100,00 %			100,00 %
							498,33			498,33
6	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.233,34					100,00 %			100,00 %
							17.233,34			17.233,34
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	140,28					100,00 %			100,00 %
							140,28			140,28
6.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.965,40					100,00 %			100,00 %
							2.965,40			2.965,40
6.3	COBERTURA	2.659,22					100,00 %			100,00 %
							2.659,22			2.659,22
6.4	REVESTIMENTOS	306,55					100,00 %			100,00 %
							306,55			306,55
6.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.437,45					100,00 %			100,00 %
							2.437,45			2.437,45
6.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.048,22					100,00 %			100,00 %
							3.048,22			3.048,22
6.7	PINTURA	5.521,86					100,00 %			100,00 %
							5.521,86			5.521,86
6.8	SERVIÇOS DIVERSOS	154,38					100,00 %			100,00 %
							154,38			154,38
7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.663,45					30,00 %		70,00 %	100,00 %
							16.999,03	30.664,42	56.663,45	

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

771 169



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipeporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital;  
**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEPORANGA  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 082/17P - 08  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**LOTE:** LOTE I - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Total parcela
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	228,88						30,00 %	70,00 %	100,00 %
7.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.151,78						66,66	160,22	228,88
7.3	COBERTURA	9.853,93						1.845,53	4.306,25	6.151,78
7.4	REVESTIMENTOS	7.392,12						2.956,18	6.897,75	9.853,93
7.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.520,44						2.217,64	5.174,48	7.392,12
7.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.479,80						1.056,13	2.464,31	3.520,44
7.7	PINTURA	21.582,32						1.843,94	4.536,86	6.479,80
7.8	SERVIÇOS DIVERSOS	1.454,18						6.474,70	15.107,82	21.582,32
		286.156,25	36.042,12	74.362,36	97.662,60	118.719,01	145.863,04	184.232,97	215.664,43	286.156,25
			36.042,12	109.394,91	146.977,41	165.696,42	211.259,46	245.491,83	285.196,25	

**PREMIERE SERVIÇOS**  
**CNPJ 22 280 521/0001-82**  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
**Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira**  
**RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25**  
**PROPRIETÁRIO**

*EDER OLAVO B. LOPES*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP: 261640616-0**

f w

78/169



**SERVIÇO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D8

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE I - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

**BDI = 25,92%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

**PREMIERE SERVIÇOS**  
**CNPJ 22 280 521/0001-82**

*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*

**Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira**  
**RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25**  
**PROPRIETÁRIO**

*EDER OLAVO B. LOPES*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**RNP: 261640616-0**

791 109



SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.


PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE I - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODOS OS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
		0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
		0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
		0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

**PREMIERE SERVIÇOS**  
CNPJ 22 280 521/0001-82

*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
**PROPRIETÁRIO**

*EDER OLAVO B. LOPES*  
EDER OLAVO B. LOPES  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital;

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS 9 MUNICIPAL



## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
<b>1</b>	<b>UBS CENTRAL</b>	<b>17.428,10</b>	<b>3.216,11</b>	<b>0,00</b>	<b>123,08</b>	<b>26.148,82</b>	<b>7,82</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	163,35	0,00	0,00	54,43	274,22	0,08
1.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	163,35	0,00	0,00	54,43	274,22	0,08
1.2	SUPERESTRUTURA	492,80	143,20	0,00	0,00	800,60	0,24
1.2.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	492,80	143,20	0,00	0,00	800,60	0,24
1.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	383,24	1.066,90	0,00	0,00	1.826,02	0,55
1.3.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	383,24	1.066,90	0,00	0,00	1.826,02	0,55
1.4	COBERTURA	4.279,37	536,01	0,00	0,00	6.062,96	1,81
1.5	REVESTIMENTOS	810,46	201,67	0,00	0,00	1.274,39	0,38
1.5.1	PAREDES	810,46	201,67	0,00	0,00	1.274,39	0,38
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	373,23	717,02	0,00	53,54	1.440,00	0,43
1.6.1	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	110,50	384,50	0,00	48,00	683,50	0,20
1.6.2	TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS	56,28	49,12	0,00	5,54	139,70	0,04
1.6.3	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS	206,45	283,40	0,00	0,00	616,80	0,18
1.8	SERVIÇOS DIVERSOS	10.590,13	551,31	0,00	15,12	14.049,54	4,20
<b>2</b>	<b>UBS MULUNGU</b>	<b>335,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,80</b>	<b>0,13</b>
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.413,93	3.902,92	0,00	283,77	28.458,06	8,52
2.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	240,79	0,00	0,00	110,22	441,95	0,13
		240,79	0,00	0,00	110,22	441,95	0,13

*[Handwritten signatures and initials]*



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 092/17P - D8

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY PROTA E DAS USBS MUNICIPAL



### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
2.2	SUPERESTRUTURA	492,60	143,20	0,00	0,00	600,60	0,24
2.2.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	492,60	143,20	0,00	0,00	600,60	0,24
2.3	COBERTURA	492,60	143,20	0,00	0,00	600,60	0,24
2.4	REVESTIMENTOS	4.279,37	536,01	0,00	0,00	6.062,95	1,81
2.4.1	PAREDES	1.374,47	696,11	0,00	58,83	2.681,31	0,80
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.374,47	696,11	0,00	58,83	2.681,31	0,80
2.5.1	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	1.133,98	1.998,60	0,00	114,72	4.068,44	1,22
2.5.2	TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS	221,00	769,00	0,00	96,00	1.367,00	0,41
2.5.3	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS	87,16	96,00	0,00	18,72	204,24	0,06
2.6	PINTURA	825,80	1.133,60	0,00	0,00	2.467,20	0,74
2.7	SERVIÇOS DIVERSOS	10.557,00	529,00	0,00	0,00	13.961,00	4,18
3	HOSPITAL	335,72	0,00	0,00	0,00	421,80	0,13
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.196,33	26.221,72	8,78	2.278,58	97.848,67	29,28
3.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.482,41	0,00	0,00	625,77	3.913,48	1,17
3.1.1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.482,41	0,00	0,00	625,77	3.913,48	1,17
3.2.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.083,71	4.738,65	0,00	56,67	7.400,64	2,21
3.2.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	574,86	1.529,11	0,00	0,00	2.649,32	0,79
3.2.3	OUTROS ELEMENTOS	68,85	2.783,54	0,00	28,72	3.627,92	1,09
3.3	COBERTURA	440,00	424,20	0,00	27,95	1.123,40	0,34
		11.114,16	1.128,92	0,00	0,00	16.415,08	4,61

W A F



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
3.4	REVESTIMENTOS						
3.4.1	PAREDES	7.526,90	4.682,77	0,00	466,86	15.962,13	4,78
3.5	PISOS	7.526,90	4.682,77	0,00	466,86	15.962,13	4,78
3.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.610,88	3.910,45	9,76	500,78	7.031,87	2,27
3.6.1	TUBOS E CONEXÃO EM PVC	1.330,59	5.292,64	0,00	157,34	6.538,06	2,56
3.6.2	REGISTROS E VÁLVULAS	547,79	545,56	0,00	87,78	1.481,27	0,46
3.6.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	360,25	744,72	0,00	0,00	1.397,99	0,42
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	417,54	4.002,36	0,00	69,56	5.653,12	1,69
3.7.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	2.406,60	5.317,35	0,00	450,42	10.292,20	3,08
3.7.2	QUADROS/CAIXAS	279,20	312,30	0,00	116,00	891,20	0,27
3.7.3	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	300,31	1.315,30	0,00	0,01	2.034,39	0,61
3.7.4	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	597,00	2.104,00	0,00	258,00	3.726,00	1,11
3.7.5	TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS	15,70	42,47	0,00	1,98	78,74	0,02
3.7.6	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS	388,59	409,68	0,00	73,43	1.097,67	0,33
3.7.6	PINTURA	825,80	1.133,60	0,00	0,00	2.467,20	0,74
3.9	SERVIÇOS DIVERSOS	20.658,85	1.152,74	0,00	21,74	27.480,37	8,23
4	UBS ÁGUA BRANCA	962,43	0,00	0,00	0,00	1.234,35	0,37
4.1	CONSTRUÇÃO DA RAMPAS	8.481,61	2.263,06	0,00	122,80	13.672,66	4,09
4.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	981,73	1.100,82	0,00	0,05	2.622,37	0,78
		116,28	342,99	0,00	50,31	641,70	0,19

W B F B





**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico de Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 08/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS S MUNICIPAL

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
4.2.1	OUTROS ELEMENTOS						
4.3	COBERTURA	116,28	342,99	0,00	50,31	641,70	0,19
4.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.813,61	221,94	0,00	0,00	2.062,91	0,77
4.4.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	289,29	169,50	0,00	0,00	577,70	0,17
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	289,29	169,50	0,00	0,00	577,70	0,17
4.5.1	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS	8,46	32,58	0,00	3,45	56,01	0,02
4.6	PINTURA	8,46	32,58	0,00	3,45	56,01	0,02
4.7	SERVIÇOS DIVERSOS	5.142,70	385,23	0,00	68,99	7.049,40	2,11
<b>5</b>	<b>UBS CAJAS DO JORGE</b>	129,54	0,00	0,00	0,00	162,76	0,05
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>13.732,61</b>	<b>8.066,61</b>	<b>1,20</b>	<b>962,89</b>	<b>24.746,32</b>	<b>7,40</b>
5.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	194,46	0,00	0,00	0,00	244,86	0,07
5.2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	194,46	0,00	0,00	0,00	244,86	0,07
5.2.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	111,80	41,05	0,00	48,97	254,15	0,08
5.2.2	OUTROS ELEMENTOS	98,88	2,94	0,00	43,38	182,85	0,05
	COBERTURA	12,92	38,11	0,00	5,59	71,30	0,02
5.4	PISOS	3.386,42	387,61	0,00	0,00	4.790,56	1,42
5.5	REVESTIMENTOS	195,20	477,63	1,20	57,40	920,93	0,28
5.5.1	PAREDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353,00	177,68	0,00	65,52	750,70	0,22

W B F B



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 05/21/17 - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
5.6.1	TUBOS E CONEXÕES EM PVC						
5.6.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	160,14	61,66	0,00	66,52	387,20	0,12
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	192,86	96,82	0,00	0,00	363,00	0,11
5.7.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	1.378,68	3.410,24	0,00	584,31	6.769,56	2,02
5.7.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	741,16	626,02	0,00	307,90	2.361,94	0,71
5.7.3	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS	597,00	2.104,00	0,00	259,00	3.726,00	1,11
5.8	PINTURA	40,52	480,22	0,00	17,41	677,61	0,20
5.9	SERVIÇOS DIVERSOS	7.835,50	561,40	0,00	106,79	10.709,72	3,20
<b>6</b>	<b>UBS ESTREITO</b>	278,46	0,00	0,00	0,00	349,86	0,10
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>18.216,17</b>	<b>13.196,64</b>	<b>3,87</b>	<b>1.919,96</b>	<b>40.826,44</b>	<b>12,22</b>
6.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	653,52	0,00	0,00	48,55	684,13	0,26
6.2	MOVIMENTO DE TERRAS	693,52	0,00	0,00	48,55	684,13	0,26
6.3	FUNDAÇÕES	223,08	190,72	0,00	0,00	521,06	0,16
6.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	663,60	1.130,50	0,17	3,82	2.295,51	0,69
6.3.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAME	118,99	307,70	0,17	3,82	542,38	0,16
6.3.3	EMBASAMENTOS	257,79	632,80	0,00	0,00	1.121,54	0,34
6.4	SUPERRETRUTURA	306,82	195,00	0,00	0,00	631,89	0,19
6.4.1	concreto armado - vigas de travamento	1.453,51	1.537,92	0,00	0,00	3.787,01	1,13
6.4.2	concreto armado - PILARES	257,79	632,80	0,00	0,00	1.121,54	0,34
		304,11	645,93	0,00	0,00	1.196,38	0,36

f. w

15

15



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 90 (NINVENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FREITA E BAN. UBS 9 MUNICIPAL

## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
6.4.3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL						
6.5	PAREDES E PAINÉIS	591,61	259,19	0,00	0,00	1.449,09	0,43
6.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	352,82	204,10	0,00	0,00	701,29	0,21
6.6.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	248,74	1.207,02	0,00	24,43	1.965,01	0,56
6.6.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	191,62	533,45	0,00	0,00	913,01	0,27
6.6.3	OUTROS ELEMENTOS	18,36	960,14	0,00	7,66	736,10	0,22
6.7	COBERTURA	38,76	114,33	0,00	16,77	213,90	0,06
6.8	REVESTIMENTOS	4.324,70	1.963,00	0,00	0,00	7.917,02	2,37
6.8.1	PAREDES	2.307,38	1.642,33	0,00	0,00	4.973,13	1,49
6.8.2	TETOS	2.307,38	582,39	0,00	0,00	3.638,53	1,09
6.9	PISOS	0,00	1.059,94	0,00	0,00	1.334,60	0,40
6.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	592,41	1.418,57	3,50	199,60	2.787,78	0,83
6.10.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	96,43	47,91	0,00	0,00	181,75	0,05
6.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	96,43	47,91	0,00	0,00	181,75	0,05
6.11.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	1.638,34	3.460,05	0,00	997,71	7.266,43	2,17
6.11.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	837,60	936,90	0,00	348,00	2.673,60	0,80
6.11.3	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	663,00	2.307,00	0,00	288,00	4.101,00	1,23
6.11.4	TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS	1,48	9,43	0,00	0,96	14,57	0,00
6.11.5	LUMINARIAS INTERNAS, EXTERNAS ACESSÓRIOS	80,87	100,74	0,00	25,30	260,55	0,08
		55,39	110,98	0,00	5,75	216,71	0,06

W A F B



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
6.12	PINTURA	5.498,64	373,52	0,00	71,82	7.482,85	2,24
6.13	SERVIÇOS DIVERSOS	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,05
<b>7</b>	<b>UBS LAGOA DO BARRO</b>	<b>16.992,84</b>	<b>9.990,88</b>	<b>2,81</b>	<b>999,97</b>	<b>26.202,40</b>	<b>16,89</b>
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	128,18	0,00	0,00	23,82	191,09	0,08
7.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	128,18	0,00	0,00	23,82	191,09	0,08
7.2	MANUTENÇÃO DE RAMPAS E BATENTE DE ENTRADA	20,28	146,23	0,11	9,11	221,36	0,07
7.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	548,83	2.142,00	0,00	20,60	3.414,25	1,02
7.3.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	383,24	1.086,90	0,00	0,00	1.826,02	0,56
7.3.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	126,83	960,77	0,00	3,83	1.374,33	0,41
7.3.3	OUTROS ELEMENTOS	38,76	114,33	0,00	16,77	213,90	0,06
7.4	COBERTURA	3.245,27	383,78	0,00	0,00	4.544,09	1,38
7.5	REVESTIMENTOS	421,15	104,80	0,00	0,00	662,23	0,20
7.5.1	PAREDES	421,15	104,80	0,00	0,00	662,23	0,20
7.6	PISOS	390,41	955,26	2,40	114,80	1.841,85	0,56
7.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	48,74	1.325,29	0,00	19,30	1.754,48	0,52
7.7.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	48,74	1.325,29	0,00	19,30	1.754,48	0,52
7.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.395,67	4.226,28	0,00	883,62	9.197,46	2,75
7.8.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	675,64	622,44	0,00	278,30	1.987,02	0,59
7.8.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	597,00	2.104,00	0,00	259,00	3.726,00	1,11



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital  
**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS  
**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
7.8.3	TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS	338,52	421,92	0,00	145,32	1.140,80	0,34
7.8.4	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS	784,51	1.076,92	0,00	0,00	2.343,84	0,70
7.9	PINTURA	9.546,20	698,24	0,00	128,52	13.064,32	3,91
7.10	SERVIÇOS DIVERSOS	247,51	0,00	0,00	0,00	311,35	0,09
<b>8</b>	<b>UBS SACRAMENTO</b>	<b>11.053,79</b>	<b>7.416,83</b>	<b>0,81</b>	<b>796,41</b>	<b>24.211,06</b>	<b>7,24</b>
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	447,19	0,00	0,00	98,66	687,23	0,21
8.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	447,19	0,00	0,00	98,66	687,23	0,21
8.2	SUPERESTRUTURA	921,16	267,78	0,00	0,00	1.497,12	0,45
8.2.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	921,16	267,78	0,00	0,00	1.497,12	0,45
8.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	611,56	2.673,15	0,00	15,32	4.156,43	1,24
8.3.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	574,86	1.562,87	0,00	0,00	2.679,23	0,80
8.3.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	36,72	1.120,28	0,00	15,32	1.476,20	0,44
8.4	COBERTURA	1.034,89	135,27	0,00	0,00	1.473,07	0,44
8.5	REVESTIMENTOS	2.334,36	917,74	0,51	67,63	4.180,66	1,25
8.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.334,36	917,74	0,51	67,63	4.180,66	1,25
8.6.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES	1.692,99	3.180,05	0,00	554,01	6.833,25	2,04
8.6.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	648,78	725,31	0,00	269,95	2.072,17	0,62
8.6.3	TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS	508,00	1.741,00	0,00	221,00	3.109,00	0,93
		204,86	280,30	0,00	63,06	665,20	0,20

Handwritten signatures and initials: W, A, F, and a stylized signature.



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
8.6.4	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS	350,32	453,44	0,00	0,00	996,85	0,30
8.7	PINTURA	3.949,53	242,84	0,00	20,79	5.306,03	1,99
8.8	SERVIÇOS DIVERSOS	82,29	0,00	0,00	0,00	79,26	0,02
<b>9</b>	<b>UBS SITO ARARAS</b>	<b>10.488,28</b>	<b>1.042,08</b>	<b>0,00</b>	<b>191,03</b>	<b>14.096,47</b>	<b>4,38</b>
9.1	ESQUADRIAS E FERRAGENS	12,92	36,11	0,00	5,59	71,30	0,02
9.1.1	OUTROS ELEMENTOS	12,92	36,11	0,00	5,59	71,30	0,02
9.2	COBERTURA	2.379,07	327,73	0,00	0,00	3.406,06	1,02
9.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	96,43	47,91	0,00	0,00	181,75	0,05
9.3.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	96,43	47,91	0,00	0,00	181,75	0,05
9.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	44,11	67,54	0,00	1,15	142,03	0,04
9.4.1	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS	44,11	67,54	0,00	1,15	142,03	0,04
9.5	PINTURA	7.809,69	960,79	0,00	124,29	10.690,05	3,20
9.6	SERVIÇOS DIVERSOS	153,04	0,00	0,00	0,00	192,38	0,06
<b>10</b>	<b>UBS TORRÕES</b>	<b>11.682,96</b>	<b>10.302,76</b>	<b>6,76</b>	<b>960,69</b>	<b>38.991,04</b>	<b>6,60</b>
	SERVIÇOS PRELIMINARES	160,51	0,00	0,00	20,68	228,19	0,07
10.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	160,51	0,00	0,00	20,68	228,19	0,07
10.2	MOVIMENTO DE TERRAS	111,19	160,32	0,00	0,00	341,90	0,10
10.3	FUNDAÇÕES	117,35	250,15	0,00	1,91	465,31	0,14
10.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	59,25	153,78	0,00	1,91	270,78	0,08

f w



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipeporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 08/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UNB'S MUNICIPAL

## RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
10.3.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAME	32,53	80,12	0,00	0,00	141,87	0,04
10.3.3	EMBASAMENTOS	25,57	16,25	0,00	0,00	52,86	0,02
10.4	SUPERRETRUTURA	184,59	403,08	0,00	0,00	740,05	0,22
10.4.1	concreto armado - vigas de travamento	32,53	80,12	0,00	0,00	141,87	0,04
10.4.2	concreto armado - PILARES	152,06	322,96	0,00	0,00	598,18	0,18
10.5	PAREDES E PAINÉIS	1.064,28	570,25	0,00	0,00	2.058,19	0,62
10.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	956,10	3.330,37	0,00	0,00	5.400,04	1,62
10.6.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	956,10	2.619,77	0,00	0,00	4.505,25	1,35
10.6.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00	710,80	0,00	0,00	994,79	0,27
10.7	COBERTURA	1.180,82	149,67	0,00	0,00	1.675,18	0,50
10.8	REVESTIMENTOS	1.885,28	1.107,46	0,00	101,66	3.896,27	1,17
10.8.1	PAREDES	1.885,28	1.107,46	0,00	101,66	3.896,27	1,17
10.9	PISOS	108,98	267,40	0,67	32,20	515,28	0,16
10.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.456,87	2.361,96	0,00	127,28	4.906,34	1,48
10.10.1	TUBOS E CONEXÃO EM PVC	493,39	434,25	0,00	116,78	1.307,60	0,39
10.10.2	REGISTROS E VÁLVULAS	89,66	180,20	0,00	0,00	334,77	0,10
10.10.3	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	298,95	1.405,14	0,00	16,47	2.106,54	0,65
10.10.4	POÇOS E CAIXAS	678,86	332,36	0,00	0,01	1.147,43	0,34
10.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	803,94	1.483,62	0,00	240,96	3.104,10	0,95



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DB

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS 'B' MUNICIPAL

### RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
10.11.1	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES						
10.11.2	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	279,20	312,30	0,00	116,00	891,20	0,27
10.11.3	TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS	221,00	789,00	0,00	96,00	1.387,00	0,41
10.11.4	LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS	97,29	119,22	0,00	28,96	309,10	0,09
10.12	PINTURA	206,45	263,40	0,00	0,00	616,80	0,18
10.13	SERVIÇOS DIVERSOS	3.575,71	228,22	0,00	35,91	4.839,80	1,45
		75,34	0,00	0,00	0,00	94,65	0,03
TOTAL:		175.887,30	82.668,91	18,41	7.195,78	384.191,11	100,00
						VALOR TOTAL:	384.191,11

Trezentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Noventa e Um reais e Onze centavos

PREMIERE SERVIÇOS  
 CNPJ 22 280 521/0001-82  
*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira  
 RG: 2005021100022 / CPF 039.737.793-25  
 PROPRIETÁRIO

*Lopes*  
 EDER OLAVO B. LOPES  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RNP: 261640616-0

f w





OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS 8 MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	UBS CENTRAL								26.149,82
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								274,22
1.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								274,22
1.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	78,89	2,16	25,92%	2,72	214,58
1.1.1.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,36	14,10	25,92%	17,75	59,64
1.2	SUPERESTRUTURA								800,60
1.2.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL								800,60
1.2.1.1	C3114	SEINFRA	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	KG	5,00	127,16	25,92%	160,12	800,60
1.3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								1.826,02
1.3.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								1.826,02
1.3.1.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	2,00	725,07	25,92%	913,01	1.826,02
1.4	COBERTURA								6.062,95
1.4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	71,74	43,73	25,92%	58,06	3.950,00
1.4.2	C4483	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	29,83	25,87	25,92%	32,32	964,11
	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	77,00	11,85	25,92%	14,92	1.146,84
1.5	REVESTIMENTOS								1.274,39
1.5.1	PAREDES								1.274,39
1.5.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	31,56	32,07	25,92%	40,38	1.274,39
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								1.440,00

P W



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D8

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS 3 MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1.6.1</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								
1.6.1.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00	2,98	25,92%	3,75	663,50
1.6.1.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,00	4,90	25,92%	6,17	375,00
<b>1.6.2</b>	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS</b>								
1.6.2.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00	30,00	25,92%	37,76	139,70
1.6.2.2	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	25,83	25,92%	32,53	37,78
1.6.2.3	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	14,84	25,92%	18,43	65,06
<b>1.6.3</b>	<b>LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS</b>								
1.6.3.1	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	5,00	97,97	25,92%	123,36	36,86
<b>1.7</b>	<b>PINTURA</b>								
1.7.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	1.150,00	9,64	25,92%	12,14	616,80
1.7.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	6,72	10,50	25,92%	13,22	14.049,84
<b>1.8</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
1.8.1	C2447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	286,94	1,17	25,92%	1,47	88,84
<b>UBS MULUNGU</b>									
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
2.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	78,89	2,16	25,92%	2,72	441,95
2.1.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,72	15,41	25,92%	19,40	214,58
									227,37

f w p



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS USBS 3 MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.2	<b>SUPERESTRUTURA</b>								<b>800,60</b>
2.2.1	<b>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL</b>								<b>800,60</b>
2.2.1.1	C3114	SEINFRA	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	KG	5,00	127,16	25,92%	160,12	800,60
2.3	<b>COBERTURA</b>								<b>6.062,95</b>
2.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	71,74	43,73	25,92%	55,06	3.960,00
2.3.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	29,83	25,67	25,92%	32,32	964,11
2.3.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	77,00	11,85	25,92%	14,92	1.148,84
2.4	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>2.681,31</b>
2.4.1	<b>PAREDES</b>								<b>2.681,31</b>
2.4.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	47,33	32,07	25,92%	40,38	1.911,19
2.4.1.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	11,72	52,18	25,92%	65,71	770,12
2.5	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>4.088,44</b>
2.5.1	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>1.367,00</b>
2.5.1.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,00	2,98	25,92%	3,75	750,00
2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100,00	4,90	25,92%	6,17	617,00
2.5.2	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS</b>								<b>254,24</b>
2.5.2.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	30,00	25,92%	37,78	37,78
2.5.2.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	23,92	25,92%	30,12	60,24
2.5.2.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	21,56	25,92%	27,15	54,30

J. W. A



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PRESEBITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - D8

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
2.5.2.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	25,83	25,92%	32,53	65,06
2.5.2.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	14,64	25,92%	18,43	36,86
<b>2.5.3</b>	<b>LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS</b>								
2.5.3.1	C1066	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	20,00	97,97	25,92%	123,36	2.467,20
<b>2.6</b>	<b>PINTURA</b>								
2.6.1	C2896	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	1.150,00	9,64	25,92%	12,14	13.961,00
<b>2.7</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
2.7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	288,94	1,17	25,92%	1,47	421,80
<b>3</b>	<b>HOSPITAL</b>								
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
3.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	243,96	2,16	25,92%	2,72	663,57
3.1.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	93,00	15,41	25,92%	19,40	1.804,20
3.1.1.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	73,64	12,34	25,92%	15,54	1.144,37
4	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	13,59	14,10	25,92%	17,75	241,22
3.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	7,96	25,92%	10,02	60,12
<b>3.2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
<b>3.2.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								
3.2.1.1	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,60X 2,10)m	UN	1,00	677,57	25,92%	853,20	853,20

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DB

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS USBS 3 MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.2.1.2	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	UN	1,00	701,33	25,92%	883,11	883,11
3.2.1.3	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	725,07	25,92%	913,01	913,01
<b>3.2.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								
3.2.2.1	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	2,76	406,75	25,92%	512,18	1.413,62
3.2.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	293,08	25,92%	369,05	2.214,30
<b>3.2.3</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								
3.2.3.1	C1990	SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	5,00	121,81	25,92%	153,38	766,90
3.2.3.2	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	66,62	25,92%	71,30	356,50
<b>3.3</b>	<b>COBERTURA</b>								
3.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	209,92	43,73	25,92%	55,06	11.558,20
3.3.2	C4483	SEINFRA	CUMEGIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	28,90	25,67	25,92%	32,32	934,05
3.3.3	C0367	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	195,90	11,85	25,92%	14,92	2.922,83
<b>3.4</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								
<b>PAREDES</b>									<b>15.962,13</b>
3.4.1.1	C3405	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	243,96	32,07	25,92%	40,38	9.851,10
3.4.1.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	93,00	52,18	25,92%	65,71	6.111,03
<b>3.5</b>	<b>PISOS</b>								
									<b>7.594,36</b>

w f a



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todas as grades de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipeporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico de Obra!

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCY FROTA E DAS UNB'S MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.5.1	85241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2018	M2	73,84	20,82	25,92%	25,96	1.911,69
3.5.2	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,47	493,67	25,92%	621,63	913,80
3.5.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 05/2014	M2	73,84	42,66	25,92%	53,70	3.954,47
3.5.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	1,20	538,97	25,92%	678,67	814,40
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>8.538,08</b>
<b>3.6.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÃO EM PVC</b>								<b>1.487,27</b>
3.6.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	10,00	14,52	25,92%	18,28	182,80
3.6.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	8,00	20,29	25,92%	25,55	204,40
3.6.1.3	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	5,00	13,84	25,92%	17,43	87,15
3.6.1.4	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	6,00	18,56	25,92%	23,37	140,22
3.6.1.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	5,00	16,63	25,92%	20,94	104,70
3.6.1.6	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	40,68	25,92%	51,20	768,00
<b>3.6.2</b>	<b>REGISTROS E VÁLVULAS</b>								<b>1.397,69</b>
3.6.2.1	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	5,00	76,01	25,92%	95,71	478,55
3.6.2.2	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	3,00	109,66	25,92%	138,08	414,24
3.6.2.3	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/ANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	5,00	80,19	25,92%	100,98	504,90
<b>3.6.3</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>5.853,12</b>
3.6.3.1	88588	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	6,00	408,23	25,92%	514,04	3.084,24

f w



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.6.3.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	287,50	25,92%	362,02	1.448,08
3.6.3.3	C3018	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	851,08	25,92%	1.071,68	1.071,68
3.6.3.4	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	9,75	25,92%	12,28	49,12
<b>3.7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>49,12</b>
<b>3.7.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES</b>								<b>10.292,20</b>
3.7.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	100,00	5,93	25,92%	7,47	747,00
3.7.1.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	10,00	11,45	25,92%	14,42	144,20
<b>3.7.2</b>	<b>QUADROS/CAIXAS</b>								<b>2.034,39</b>
3.7.2.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	1.223,12	25,92%	1.540,15	1.540,15
3.7.2.2	C2077	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	158,49	25,92%	199,57	199,57
3.7.2.3	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	234,01	25,92%	294,67	294,67
<b>3.7.3</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>3.728,00</b>
3.7.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	500,00	2,96	25,92%	3,75	1.875,00
3.7.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	300,00	4,90	25,92%	6,17	1.851,00
<b>3.7.4</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>79,74</b>
3.7.4.1	101899	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	3,00	11,57	25,92%	14,57	43,71
3.7.4.2	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	25,44	25,92%	32,03	32,03
<b>3.7.5</b>	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS</b>								<b>1.097,87</b>

f w 6

98/169



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipeporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.7.5.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	4,00	30,00	25,92%	37,78	151,12
3.7.5.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	10,00	23,92	25,92%	30,12	301,20
3.7.5.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	5,00	21,56	25,92%	27,15	135,75
3.7.5.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	25,83	25,92%	32,53	325,30
3.7.5.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	14,64	25,92%	18,43	184,30
<b>3.7.8</b>	<b>LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS</b>								
3.7.6.1	C1896	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	20,00	97,97	25,92%	123,36	2.467,20
<b>3.8</b>	<b>PINTURA</b>								
3.8.1	C2896	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	1.856,00	9,84	25,92%	12,14	22.531,84
3.8.2	C0988	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	661,00	4,48	25,92%	5,62	4.838,82
3.8.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ERMALTE BINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	9,68	10,50	25,92%	13,22	127,71
<b>3.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
3.9.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	839,68	1,17	25,92%	1,47	1.234,33
<b>4</b>	<b>UBS ÁGUA BRANCA</b>								
<b>CONSTRUÇÃO DA RAMPA</b>									<b>13.672,85</b>
4.1.1	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,39	229,15	25,92%	288,55	112,53
4.1.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,44	45,56	25,92%	57,37	25,24
4.1.3	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIXOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,00	522,73	25,92%	658,22	658,22
4.1.4	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	0,72	86,03	25,92%	108,33	78,00

f w





OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital  
 PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS  
 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS  
 LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.1.5	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	5,00	36,88	25,92%	46,19	230,95
4.1.6	C1919	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	5,00	86,25	25,92%	111,12	565,60
4.1.7	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	3,40	5,99	25,92%	7,54	25,64
4.1.8	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	3,40	32,07	25,92%	40,38	137,29
4.1.9	C2868	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	3,40	9,64	25,92%	12,14	41,28
4.1.10	C0925	SEINFRA	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	6,00	100,28	25,92%	126,27	757,62
<b>4.2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>757,62</b>
<b>4.2.1</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>641,70</b>
4.2.1.1	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	9,00	56,62	25,92%	71,30	641,70
<b>4.3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>2.562,91</b>
4.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	27,68	43,73	25,92%	55,06	1.524,06
4.3.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	12,44	25,67	25,92%	32,32	402,06
4.3.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	42,68	11,85	25,92%	14,92	636,79
<b>4.4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>577,70</b>
<b>4.4.1</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>577,70</b>
4.4.1.1	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	3,00	144,34	25,92%	181,75	545,25
4.4.1.2	11925	SEINFRA	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,00	25,77	25,92%	32,45	32,45
<b>4.5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>56,01</b>
<b>4.5.1</b>	<b>LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS</b>								<b>56,01</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

300169



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipeponanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital  
**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS  
**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS  
**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS USBS 3 MUNICIPAL

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.5.1.1	97810	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	UN	3,00	14,83	25,92%	18,67	56,01
<b>4.6</b>	<b>PINTURA</b>								<b>7.949,40</b>
4.6.1	C2896	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	306,14	9,64	25,92%	12,14	4.809,14
4.6.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	326,50	4,46	25,92%	6,62	1.854,93
4.6.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	M2	30,86	10,50	25,92%	13,22	405,33
<b>4.7</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
4.7.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	110,72	1,17	25,92%	1,47	162,76
<b>5</b>	<b>USBS CAJAS DO JORGE</b>								<b>24.746,32</b>
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>244,86</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>244,86</b>
5.1.1.1	C1084	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,00	12,34	25,92%	15,54	155,40
5.1.1.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	0,04	14,10	25,92%	17,76	89,46
<b>5.2</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>254,15</b>
<b>5.2.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								<b>182,85</b>
5.2.1.1	100997	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVRITAMENTO DO MATERIAL, AF. 12/2019	UN	3,00	48,40	25,92%	60,95	182,85
<b>5.2.2</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>71,30</b>
5.2.2.1	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	56,62	25,92%	71,30	71,30
<b>5.3</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>4.750,55</b>
5.3.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	59,50	43,73	25,92%	55,06	3.276,07

Handwritten initials or signature at the bottom of the page.