



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS USBS MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
5.3.2	C4483	BEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	17,00	25,87	25,92%	32,32	549,44
5.3.3	C0387	BEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	82,00	11,85	25,92%	14,92	925,04
<b>5.4</b>	<b>PISOS</b>								
5.4.1	86241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIRS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2018	M2	10,00	20,82	25,92%	25,96	259,60
5.4.2	C3026	BEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/REPARO E LANÇAMENTO	M3	0,20	493,67	25,92%	621,63	124,33
5.4.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_08/2014	M2	10,00	42,65	25,92%	53,70	537,00
<b>5.5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								
<b>5.5.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>0,00</b>
<b>5.6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>0,00</b>
<b>5.6.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÕES EM PVC</b>								<b>750,70</b>
5.6.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	14,52	25,92%	18,28	182,80
5.6.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	20,29	25,92%	25,55	204,40
<b>5.6.2</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>204,40</b>
5.6.2.1	C0600	BEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	144,34	25,92%	181,75	363,50
<b>5.7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>363,50</b>
<b>5.7.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES</b>								<b>6.765,55</b>
5.7.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	288,00	5,93	25,92%	7,47	1.987,02
5.7.1.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,00	11,45	25,92%	14,42	374,92



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todas as praças da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital.

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FRAGA E DAS UNB'S MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>5.7.2</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								
5.7.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	2,98	25,92%	3,75	1.875,00
5.7.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	4,90	25,92%	6,17	1.851,00
<b>5.7.3</b>	<b>LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS</b>								
5.7.3.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	14,83	25,92%	18,67	677,61
5.7.3.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	232,00	25,92%	292,13	584,26
<b>5.8</b>	<b>PINTURA</b>								
5.8.1	C2896	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	728,50	9,84	25,92%	12,14	8.819,71
5.8.2	C0588	SEINFRA	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	224,66	4,46	25,92%	5,62	1.262,50
5.8.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	47,46	10,50	25,92%	13,22	627,42
<b>5.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								
5.9.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	238,00	1,17	25,92%	1,47	349,86
<b>6</b>	<b>UBS ESTREITO</b>								
<b>6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								
6.1.1.1	87631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	70,36	2,18	25,92%	2,72	191,36
6.1.1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,14	229,15	25,92%	288,55	328,95
6.1.1.3	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	21,80	13,22	25,92%	16,85	363,80
<b>6.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>								
									<b>521,06</b>

f. w

8



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipeporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS USBS MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.2.1	C1206	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,04	46,56	25,92%	57,37	174,40
6.2.2	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL B/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	3,20	86,03	25,92%	108,33	346,66
<b>6.3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>								<b>346,66</b>
<b>6.3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>								<b>2.295,81</b>
6.3.1.1	90241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	1,44	20,62	25,92%	25,96	37,38
6.3.1.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	20,72	12,91	25,92%	16,26	336,91
6.3.1.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,37	64,28	25,92%	80,94	29,95
6.3.1.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,26	391,80	25,92%	493,35	138,14
<b>6.3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAME</b>								<b>1.121,54</b>
6.3.2.1	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	39,49	12,91	25,92%	16,26	642,11
6.3.2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	9,79	11,28	25,92%	14,20	139,02
6.3.2.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,28	64,28	25,92%	80,94	103,60
6.3.2.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,48	391,80	25,92%	493,35	236,81
<b>6.3.3</b>	<b>EMBASAMENTOS</b>								<b>631,89</b>
6.3.3.1	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,96	622,73	25,92%	656,22	631,89
<b>6.4</b>	<b>SUPERRETRUTURA</b>								<b>3.767,01</b>
<b>6.4.1</b>	<b>concreto armado - vigas de travamento</b>								<b>1.121,54</b>
6.4.1.1	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	39,49	12,91	25,92%	16,26	642,11
6.4.1.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	9,79	11,28	25,92%	14,20	139,02

f w e

104/189



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - GEBSETE, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL BRÁ FRANGY FREITA E BIAS LINS S MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.4.1.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,28	64,28	25,92%	80,94	103,80
6.4.1.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,48	391,80	25,92%	493,35	236,81
<b>6.4.2</b>	<b>concreto armado - PILARES</b>								
6.4.2.1	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	39,48	12,91	25,92%	16,26	641,94
6.4.2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	9,80	11,28	25,92%	14,20	136,32
6.4.2.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	2,24	64,28	25,92%	80,94	181,31
6.4.2.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,48	391,80	25,92%	493,35	236,81
<b>6.4.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL</b>								
6.4.3.1	C3114	SEINFRA	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	KG	9,06	127,16	25,92%	160,12	1.449,09
<b>6.5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								
6.5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	M2	6,32	57,56	25,92%	72,48	603,03
6.5.2	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05	1.560,50	25,92%	1.964,98	98,25
<b>6.6</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								
<b>6.6.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								
6.6.1.1	C1967	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	1,00	725,07	25,92%	913,01	913,01
<b>6.6.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								
6.6.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	2,00	293,08	25,92%	369,05	738,10
<b>6.6.3</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								
									<b>213,90</b>

f w A

05/169



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - D8

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS 3 MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.6.3.1	81307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	56,62	25,92%	71,30	213,90
<b>6.7</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>7.917,82</b>
6.7.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	30,98	43,73	25,92%	55,06	1.705,76
6.7.2	C4466	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	25,00	143,46	25,92%	180,54	4.516,00
6.7.3	C4483	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	21,20	25,67	25,92%	32,32	685,16
6.7.4	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	67,70	11,85	25,92%	14,92	1.010,68
<b>6.8</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>4.973,19</b>
<b>6.8.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>3.636,93</b>
6.8.1.1	C0776	SEINFRA	CHAPIISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 EBP = 5mm P/ PAREDE	M2	16,64	5,99	25,92%	7,54	125,47
6.8.1.2	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	87,00	32,07	25,92%	40,36	3.513,06
<b>6.8.2</b>	<b>TETOS</b>								<b>1.334,60</b>
6.8.2.1	C4468	SEINFRA	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	21,85	48,51	25,92%	61,08	1.334,60
<b>6.9</b>	<b>PISOS</b>								<b>2.787,78</b>
6.9.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	21,85	20,62	25,92%	25,96	567,23
	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,44	493,67	25,92%	621,63	273,52
6.9.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 09/2014	M2	21,85	42,65	25,92%	53,70	1.173,35
6.9.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	1,14	538,97	25,92%	678,67	773,68
<b>6.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>181,75</b>

f w 8

106/169



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS S MUNICIPAL

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>6.10.1</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>181,75</b>
6.10.1.1	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	144,34	25,92%	181,75	181,75
<b>6.11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>7.286,43</b>
<b>6.11.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES</b>								<b>2.673,60</b>
6.11.1.1	91534	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	5,93	25,92%	7,47	2.241,00
6.11.1.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	11,45	25,92%	14,42	432,60
<b>6.11.2</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>4.101,00</b>
6.11.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	2,98	25,92%	3,75	2.250,00
6.11.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	4,90	25,92%	8,17	1.851,00
<b>6.11.3</b>	<b>BASES, CHAVES E DISJUNTORES</b>								<b>14,57</b>
6.11.3.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,57	25,92%	14,57	14,57
<b>6.11.4</b>	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS</b>								<b>260,55</b>
6.11.4.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,00	25,92%	37,78	37,78
6.11.4.2	91998	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	23,92	25,92%	30,12	90,36
4.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	21,56	25,92%	27,15	81,45
6.11.4.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	25,83	25,92%	32,53	32,53
6.11.4.5	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	14,84	25,92%	18,43	18,43
<b>6.11.5</b>	<b>LUMINARIAS INTERNAS, EXTERNAS ACESSÓRIOS</b>								<b>216,71</b>
6.11.5.1	C1866	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,00	97,97	25,92%	123,36	123,36

*[Handwritten signatures and initials]*

507/169



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0621/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SSESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY PROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
6.11.5.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	5,00	14,83	25,92%	18,67	93,35
<b>6.12</b>	<b>PINTURA</b>								<b>7.482,85</b>
6.12.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	581,82	9,64	25,92%	12,14	7.060,87
6.12.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	31,92	10,50	25,92%	13,22	421,98
<b>6.13</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>182,18</b>
6.13.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	123,93	1,17	25,92%	1,47	182,18
<b>7</b>	<b>UBS LAGOA DO BARRO</b>								<b>35.202,40</b>
<b>7.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>191,09</b>
<b>7.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>191,09</b>
7.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,40	2,16	25,92%	2,72	44,81
7.1.1.2	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,04	52,86	25,92%	66,59	2,66
7.1.1.3	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	5,28	14,10	25,92%	17,75	93,72
7.1.1.4	97683	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	7,96	25,92%	10,02	50,10
<b>7.2</b>	<b>MANUTENÇÃO DE RAMPA E BATETE DE ENTRADA</b>								<b>221,28</b>
	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,14	538,97	25,92%	678,67	95,01
7.2.2	C0925	SEINFRA	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1,00	100,28	25,92%	126,27	126,27
<b>7.3</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>3.414,25</b>
<b>7.3.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								<b>1.826,02</b>
7.3.1.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA LIMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	2,00	725,07	25,92%	913,01	1.826,02

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.





**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 0621/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS S MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>7.3.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								<b>1.374,33</b>
7.3.2.1	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	1,68	475,21	25,92%	598,38	1.005,28
7.3.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	1,00	293,08	25,92%	369,05	369,05
<b>7.3.3</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>213,90</b>
7.3.3.1	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	56,62	25,92%	71,30	213,90
<b>7.4</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>4.544,89</b>
7.4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	52,95	43,73	25,92%	55,06	2.915,43
7.4.2	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	16,00	25,67	25,92%	32,32	517,12
7.4.3	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	74,50	11,85	25,92%	14,92	1.111,54
<b>7.5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>662,23</b>
<b>7.5.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>662,23</b>
7.5.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	16,40	32,07	25,92%	40,38	662,23
<b>7.6</b>	<b>PISOS</b>								<b>1.841,85</b>
	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	20,00	20,62	25,92%	25,96	519,20
7.6.2	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,40	493,67	25,92%	621,63	246,65
7.6.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 09/2014	M2	20,00	42,65	25,92%	53,70	1.074,00
<b>7.7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>1.754,48</b>

f. w

B





OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 092/17P - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS S MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>7.7.1</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>1.754,48</b>
7.7.1.1	86886	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	408,23	25,92%	514,04	1.542,12
7.7.1.2	86905	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	42,16	25,92%	53,09	212,30
<b>7.8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>9.197,46</b>
<b>7.8.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES</b>								<b>1.987,02</b>
7.8.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,00	5,93	25,92%	7,47	1.987,02
<b>7.8.2</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>3.726,00</b>
7.8.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	2,98	25,92%	3,75	1.875,00
7.8.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	4,90	25,92%	6,17	1.861,00
<b>7.8.3</b>	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS</b>								<b>1.140,80</b>
7.8.3.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	30,00	25,92%	37,78	453,36
7.8.3.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	23,92	25,92%	30,12	361,44
7.8.3.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	21,56	25,92%	27,15	325,80
<b>7.8.4</b>	<b>LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS</b>								<b>2.343,84</b>
1	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	19,00	97,97	25,92%	123,36	2.343,84
<b>7.9</b>	<b>PINTURA</b>								<b>13.064,32</b>
7.9.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	812,70	9,64	25,92%	12,14	9.866,18
7.9.2	C0588	SEINFRA	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	434,70	4,46	25,92%	5,62	2.443,01
7.9.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	57,12	10,50	25,92%	13,22	755,13

w.f.

A

3301369



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 0621/TP - 08

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BSI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>7.10</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>311,35</b>
7.10.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	211,80	1,17	25,92%	1,47	311,35
<b>8</b>	<b>UBS SACRAMENTO</b>								<b>24.211,05</b>
<b>8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>887,23</b>
<b>8.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>887,23</b>
8.1.1.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	84,00	2,16	25,92%	2,72	228,46
8.1.1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	8,55	15,41	25,92%	19,40	165,87
8.1.1.3	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	16,50	14,10	25,92%	17,75	292,88
<b>8.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>								<b>1.497,12</b>
<b>8.2.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL</b>								<b>1.497,12</b>
8.2.1.1	C3114	SEINFRA	SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS	KG	9,35	127,16	25,92%	160,12	1.497,12
<b>8.3</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>4.155,43</b>
<b>8.3.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								<b>2.679,23</b>
8.3.1.1	C1966	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	2,00	701,33	25,92%	883,11	1.766,22
2	C1967	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	725,07	25,92%	913,01	913,01
<b>8.3.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								<b>1.476,20</b>
8.3.2.1	94870	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FÓLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	4,00	293,08	25,92%	369,05	1.476,20
<b>8.4</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>1.473,07</b>

f. w. A

111/169



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 062/17P - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS 8 MUNICIPAL

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
8.4.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	13,31	43,73	25,92%	66,06	732,80
8.4.2	C4483	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	9,10	26,87	25,92%	32,32	294,11
8.4.3	C0367	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	29,90	11,85	25,92%	14,92	446,11
<b>8.5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>4.180,66</b>
<b>8.5.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>4.180,66</b>
8.5.1.1	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	84,00	32,07	25,92%	40,38	3.391,92
8.5.1.2	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,55	21,06	25,92%	26,54	226,92
8.5.1.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	6,55	52,16	25,92%	65,71	561,82
<b>8.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>6.833,25</b>
<b>8.6.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES</b>								<b>2.872,17</b>
8.6.1.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	233,00	6,93	25,92%	7,47	1.740,51
8.6.1.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,00	11,45	25,92%	14,42	331,66
<b>8.6.2</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>3.109,00</b>
8.6.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	2,98	25,92%	3,75	1.875,00
8.6.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	4,90	25,92%	6,17	1.234,00
<b>8.6.3</b>	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS</b>								<b>865,20</b>
8.6.3.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,00	25,92%	37,78	75,56

Handwritten marks at the bottom of the page, including a large 'f' and 'w'.

112/169



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipeoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 300 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS USBS 9 MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
8.6.3.2	91968	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	23,92	25,92%	30,12	210,84
8.6.3.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	21,56	25,92%	27,15	244,35
8.6.3.4	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	25,83	25,92%	32,53	97,59
8.6.3.5	C1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	14,84	25,92%	18,43	36,86
<b>8.6.4</b>	<b>LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS</b>								<b>986,68</b>
8.6.4.1	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	8,00	97,97	25,92%	123,36	986,68
<b>8.7</b>	<b>PINTURA</b>								<b>5.306,03</b>
8.7.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	352,93	9,64	25,92%	12,14	4.284,57
8.7.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	160,02	4,46	25,92%	5,62	899,31
8.7.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	9,24	10,50	25,92%	13,22	122,15
<b>8.8</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>78,26</b>
8.8.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	53,24	1,17	25,92%	1,47	78,26
<b>9</b>	<b>USBS SÍTIO ARARAS</b>								<b>14.685,47</b>
<b>9.1</b>	<b>ESQUADRIAS E PERRAGENS</b>								<b>71,30</b>
<b>9.2</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								<b>71,30</b>
9.1.1.1	91367	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	56,62	25,92%	71,30	71,30
<b>9.2</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>3.406,06</b>
9.2.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	32,70	43,73	25,92%	55,06	1.800,46
9.2.2	C4483	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	23,15	25,87	25,92%	32,32	748,21

f w

113/169



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 0621/TP - DS



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
9.2.3	C0367	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	57,80	11,85	25,92%	14,92	859,39
<b>9.3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>181,75</b>
<b>9.3.1</b>	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>								<b>181,75</b>
9.3.1.1	C0800	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	144,34	25,92%	181,75	181,75
<b>9.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>142,03</b>
<b>9.4.1</b>	<b>LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS</b>								<b>142,03</b>
9.4.1.1	C1866	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	1,00	97,97	25,92%	123,36	123,36
9.4.1.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	1,00	14,83	25,92%	18,67	18,67
<b>9.5</b>	<b>PINTURA</b>								<b>10.690,05</b>
9.5.1	C2888	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	820,41	9,64	25,92%	12,14	9.959,78
9.5.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	55,24	10,50	25,92%	13,22	730,27
<b>9.6</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>192,28</b>
9.6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	130,80	1,17	25,92%	1,47	192,28
<b>10</b>	<b>UBS TORRÕES</b>								<b>28.391,04</b>
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>228,13</b>
<b>10.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>228,13</b>
10.1.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	1,67	36,99	25,92%	46,58	77,79
10.1.1.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,47	14,10	25,92%	17,75	150,34
<b>10.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>								<b>341,90</b>

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipeporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico de OBRAS

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E GAS UBS 8 MUNICIPAL

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
10.2.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,88	45,56	25,92%	57,37	50,49
10.2.2	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO	M3	2,00	66,03	25,92%	108,33	291,41
<b>10.3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>								<b>465,31</b>
<b>10.3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>								<b>270,78</b>
10.3.1.1	90241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	0,72	20,82	25,92%	25,98	18,69
10.3.1.2	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	10,36	12,91	25,92%	16,26	168,45
10.3.1.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,16	64,28	25,92%	80,94	14,57
10.3.1.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,14	391,80	25,92%	493,35	69,07
<b>10.3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAME</b>								<b>141,87</b>
10.3.2.1	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	5,06	12,91	25,92%	16,26	82,29
10.3.2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1,20	11,28	25,92%	14,20	17,04
10.3.2.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,16	64,28	25,92%	80,94	12,95
10.3.2.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,06	391,80	25,92%	493,35	29,60
<b>10.3.3</b>	<b>EMBASAMENTOS</b>								<b>52,66</b>
10.3.3.1	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:3)	M3	0,08	522,73	25,92%	658,22	52,66
<b>10.4</b>	<b>SUPERRETRUTURA</b>								<b>740,05</b>
<b>10.4.1</b>	<b>concreto armado - vigas de travamento</b>								<b>141,87</b>
10.4.1.1	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	5,06	12,91	25,92%	16,26	82,29
10.4.1.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	1,20	11,28	25,92%	14,20	17,04



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 0621/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 300 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS USBS MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
10.4.1.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	0,16	64,28	25,92%	80,94	12,95
10.4.1.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,06	391,80	25,92%	493,35	29,80
<b>10.4.2</b>	<b>concreto armado - PILARES</b>								<b>598,18</b>
10.4.2.1	C0218	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	19,74	12,91	25,92%	16,28	320,97
10.4.2.2	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	4,80	11,28	25,92%	14,20	88,18
10.4.2.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	1,12	64,28	25,92%	80,94	90,65
10.4.2.4	C0843	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,24	391,80	25,92%	493,35	116,40
<b>10.5</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								<b>2.056,19</b>
10.5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	26,77	57,56	25,92%	72,48	1.940,29
10.5.2	C2866	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	1.560,50	25,92%	1.964,98	117,80
<b>10.6</b>	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>5.400,04</b>
<b>10.6.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								<b>4.505,25</b>
10.6.1.1	C1966	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	UN	2,00	701,33	25,92%	883,11	1.766,22
10.6.1.2	C1967	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	3,00	725,07	25,92%	913,01	2.739,03
<b>10.6.2</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								<b>894,79</b>
10.6.2.1	C3733	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	2,10	338,38	25,92%	426,09	894,79
<b>10.7</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>1.675,18</b>
10.7.1	C2200	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	16,10	43,73	25,92%	55,06	866,47
10.7.2	C4463	SEINFRA	CLIMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	9,40	25,67	25,92%	32,32	303,81

w f



116/189



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e aplicação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DB

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 300 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS 9 MUNICIPAL



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
10.7.3	C0357	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	32,50	11,85	25,92%	14,92	484,90
<b>10.8</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>3.896,27</b>
<b>10.8.1</b>	<b>PAREDES</b>								<b>3.896,27</b>
10.8.1.1	C0776	SEINFRA	CHAPIISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	53,54	5,99	25,92%	7,54	403,89
10.8.1.2	C3409	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	53,54	32,07	25,92%	40,38	2.181,95
10.8.1.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,25	52,18	25,92%	65,71	1.330,83
<b>10.9</b>	<b>PISOS</b>								<b>515,28</b>
10.9.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	5,61	20,82	25,92%	25,98	145,64
10.9.2	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCX+13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,11	493,67	25,92%	621,63	68,38
10.9.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	5,61	42,65	25,92%	53,70	301,26
<b>10.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>								<b>4.956,34</b>
<b>10.10.1</b>	<b>TUBOS E CONEXÃO EM PVC</b>								<b>1.307,60</b>
10.10.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00	14,52	25,92%	18,28	91,40
10.10.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	20,29	25,92%	25,55	511,00
3.1	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6,00	13,84	25,92%	17,43	104,58
4	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	2,00	18,56	25,92%	23,37	46,74
5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	2,00	16,83	25,92%	20,94	41,88
6	C4780	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	40,86	25,92%	51,20	512,00

w f.

8

334369



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTS:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS 8 MUNICIPAL



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>10.10.2 REGISTROS E VÁLVULAS</b>									<b>334,77</b>
10.10.2.1	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	1,00	76,01	25,92%	95,71	95,71
10.10.2.2	C2161	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	109,66	25,92%	138,08	138,08
10.10.2.3	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CAÑOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	80,19	25,92%	100,98	100,98
<b>10.10.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>									<b>2.166,54</b>
10.10.3.1	88888	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/0999	UN	1,99	498,23	25,92%	514,84	514,84
10.10.3.2	88999	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35 1/2" EM PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 3/8" EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR : FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/0999	UN	1,99	397,50	25,92%	362,82	362,82
10.10.3.3	G3918	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2 20x80cm) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	1,99	851,08	25,92%	1.071,88	1.071,88
10.10.3.4	G8797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,99	9,75	25,92%	12,28	12,28
10.10.3.5	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	1,99	64,86	25,92%	68,86	68,86
10.10.3.6	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	1,00	48,08	25,92%	60,54	60,54
10.10.3.7	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,00	28,64	25,92%	36,06	36,06
10.10.3.8	C4671	SEINFRA	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00	33,25	25,92%	41,87	41,87
<b>10.10.4 POÇOS E CAIXAS</b>									<b>1.147,43</b>
10.10.4.1	C0601	SEINFRA	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	292,43	25,92%	368,23	368,23
10.10.4.2	C0634	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	529,08	25,92%	666,22	666,22
10.10.4.3	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	45,25	25,92%	56,98	56,98
10.10.4.4	C2093	SEINFRA	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	44,47	25,92%	56,00	56,00

Handwritten marks at the bottom of the page.



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda de administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>10.11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>3.184,10</b>
<b>10.11.1</b>	<b>ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES</b>								<b>891,20</b>
10.11.1.1	91034	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	5,93	25,92%	7,47	747,00
10.11.1.2	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	11,45	25,92%	14,42	144,20
<b>10.11.2</b>	<b>FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS</b>								<b>1.267,00</b>
10.11.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00	2,98	25,92%	3,75	750,00
10.11.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00	4,90	25,92%	6,17	617,00
<b>10.11.3</b>	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES, ESPELHOS</b>								<b>389,18</b>
10.11.3.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,00	25,92%	37,78	37,78
10.11.3.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	29,92	25,92%	30,12	120,48
10.11.3.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	21,96	25,92%	27,15	81,49
10.11.3.4	G1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	26,83	25,92%	32,53	32,53
10.11.3.5	G1484	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	14,64	25,92%	18,43	36,86
<b>10.11.4</b>	<b>LUMINÁRIAS INTERNAS, EXTERNAS, ACESSÓRIOS</b>								<b>616,80</b>
10.11.4.1	G1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA G/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	97,97	25,92%	123,36	616,80
<b>10.12</b>	<b>PINTURA</b>								<b>4.825,61</b>
10.12.1	C2898	SEINFRA	PINTURA HIDRACOR	M2	380,94	9,64	25,92%	12,14	4.624,61
10.12.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIOMENTADA) ESMALTE BINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	15,96	10,50	25,92%	13,22	210,99
<b>10.13</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>94,65</b>

W J.

119/169



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e aplicação de todos os prédios de administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaoranga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UNBS 'B' MUNICIPAL



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
10.13.1	C3447	BEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	64,30	1,17	25,92%	1,47	94,65
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>334.191,11</b>
Trezentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Noventa e Um reais e Onze centavos									

**PREMIERE SERVIÇOS**  
CNPJ 22 280 521/0001-82

*Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira*  
**Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira**  
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793-25  
**PROPRIETÁRIO**

*Eder Olavo B. Lopes*  
**EDER OLAVO B. LOPES**  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 261640616-0

w f

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03740000	18,00	0,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10530000	14,17	1,49
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>2,16</b>
<b>VALOR:</b>						<b>2,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>1,49</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.86%):</b>						<b>0,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>2,16</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>0,56</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>2,72</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>572,50</b>

### C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>14,1016</b>
<b>VALOR:</b>						<b>14,10</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>8,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.86%):</b>						<b>9,05</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>14,10</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>						<b>3,65</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>17,75</b>
<b>QUANTIDADE:</b>						<b>52,24</b>

### C3114 - SELAGEM DE FISSURAS C/ INJEÇÃO DE RESINAS (KG)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	15,5500	77,7500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>98,5200</b>
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11819	RESINA DE EPÓXI	SEINFRA	KG	1,05000000	27,2800	28,6440
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>28,6440</b>

<b>VALOR:</b>	<b>127,16</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>64,35</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.86%):</b>	<b>62,81</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>127,16</b>

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR BDI (25.92%): 32,96  
 VALOR COM BDI: 160,12  
 QUANTIDADE: 28,40

### C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>191,6230</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	60,0800	0,6368
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	146,2100	146,2100
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9800	1,6856
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5000	0,8600
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	21,9600	65,8800
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	40,9400	40,9400
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	38,7900	77,5800
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2400	1,9200
I1708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	187,5900	187,5900
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	13,8300	2,7660
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,2300	7,3800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>533,4484</b>

VALOR: 725,07  
 VALOR SEM ENCARGOS: 607,78  
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 117,29  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 725,07  
 VALOR BDI (25.92%): 187,94  
 VALOR COM BDI: 913,01  
 QUANTIDADE: 10,00

### C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1080
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>39,9550</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6300	3,7800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,7800</b>

VALOR: 43,73

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR SEM ENCARGOS:	18,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	43,73
VALOR BDI (25.92%):	11,33
VALOR COM BDI:	55,06
QUANTIDADE:	586,62

### C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL MAO DE OBRA:					18,1600

MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,1900	6,5700
TOTAL MATERIAL:					6,5700

SERVICO	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	468,3200	0,9366
TOTAL SERVICO:					0,9366

VALOR:	25,67
VALOR SEM ENCARGOS:	14,18
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	25,67
VALOR BDI (25.92%):	6,65
VALOR COM BDI:	32,32
QUANTIDADE:	196,85

### C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	15,5500	4,9760
TOTAL MAO DE OBRA:					11,2070

MATERIAL	FUNÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	66,5000	0,1663
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,9800	0,3175
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,5000	0,1620
TOTAL MATERIAL:					0,6458

VALOR:	11,85
VALOR SEM ENCARGOS:	4,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,97
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO



1231169

**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 09/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR COM ENCARGOS: 11,85  
 VALOR BDI (25.92%): 3,07  
 VALOR COM BDI: 14,92  
 QUANTIDADE: 718,78

### C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	12,4620
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>21,7920</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	411,0600	10,2765
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>10,2765</b>

VALOR: 32,07  
 VALOR SEM ENCARGOS: 16,01  
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,06  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 32,07  
 VALOR BDI (25.92%): 8,31  
 VALOR COM BDI: 40,38  
 QUANTIDADE: 567,19

### 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	SINAPI	M	1,19000000	1,68	1,99
J0021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,18	0,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,02</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	14,20	0,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	18,14	0,54
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>0,96</b>

VALOR: 2,98  
 VALOR SEM ENCARGOS: 2,67  
 VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,31  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 2,98  
 VALOR BDI (25.92%): 0,77  
 VALOR COM BDI: 3,75  
 QUANTIDADE: 3.100,00

### 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)


OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	3,02	3,59
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,18	0,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>3,62</b>

SERVICO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,20	0,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,14	0,72
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>1,28</b>

VALOR:	4,90
VALOR SEM ENCARGOS:	4,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,41
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	4,90
VALOR BDI (26.92%):	1,27
VALOR COM BDI:	6,17
QUANTIDADE:	1.650,00

### 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

SERVICO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,48	6,48
91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	23,52	23,52
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>30,00</b>

VALOR:	30,00
VALOR SEM ENCARGOS:	24,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,81
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	30,00
VALOR BDI (26.92%):	7,78
VALOR COM BDI:	37,78
QUANTIDADE:	22,00

### C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	16,7700	6,2049
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	20,7700	7,6849
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>13,8898</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	11,9400	11,9400
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>11,9400</b>

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR:	25,83
VALOR SEM ENCARGOS:	17,37
VALOR ENCARGOS (83.88%):	8,46
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	25,83
VALOR BDI (26.92%):	6,70
VALOR COM BDI:	32,53
QUANTIDADE:	19,00

### C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL MAO DE OBRA:					7,8834

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,7600	6,7600
TOTAL MATERIAL:					6,7600

VALOR:	14,64
VALOR SEM ENCARGOS:	9,84
VALOR ENCARGOS (83.88%):	4,80
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,64
VALOR BDI (26.92%):	3,76
VALOR COM BDI:	18,43
QUANTIDADE:	19,00

### ,666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
TOTAL MAO DE OBRA:					41,2940

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	56,6800	56,6800
TOTAL MATERIAL:					56,6800

VALOR:	97,97
VALOR SEM ENCARGOS:	72,83
VALOR ENCARGOS (83.88%):	25,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	97,97
VALOR BDI (26.92%):	25,39
VALOR COM BDI:	123,36
QUANTIDADE:	79,00

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,7700	6,8541
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3325
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>9,1866</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,0200	0,3570
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,4900	0,0980
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,4550</b>

VALOR:	9,64
VALOR SEM ENCARGOS:	4,01
VALOR ENCARGOS (83.88%):	5,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,64
VALOR BDI (26.92%):	2,60
VALOR COM BDI:	12,14
QUANTIDADE:	8.230,64

### 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	15,30	0,21
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	22,19	3,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>3,32</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	18,88	7,18
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>7,18</b>

VALOR:	10,50
VALOR SEM ENCARGOS:	8,24
VALOR ENCARGOS (83.88%):	2,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	10,50
VALOR BDI (26.92%):	2,72
VALOR COM BDI:	13,22
QUANTIDADE:	263,98

### C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1,1663</b>

VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,41


OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (83.88%):	0,76
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR BDI (25.92%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,47
QUANTIDADE:	2.346,44

### 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	20,45	5,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	14,17	10,19
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>16,41</b>

VALOR:	18,41
VALOR SEM ENCARGOS:	10,84
VALOR ENCARGOS (83.88%):	4,87
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,41
VALOR BDI (25.92%):	3,99
VALOR COM BDI:	19,40
QUANTIDADE:	113,27

### 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,59	3,62
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	3,44	0,75
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	27,06	29,22
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>33,59</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66000000	20,45	13,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	14,17	5,10
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>18,59</b>

VALOR:	52,18
VALOR SEM ENCARGOS:	45,99
VALOR ENCARGOS (83.88%):	6,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	52,18
VALOR BDI (25.92%):	13,53
VALOR COM BDI:	65,71
QUANTIDADE:	133,52

### 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------


**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,48	6,48
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	17,44	17,44

TOTAL SERVIÇO: 23,92

VALOR: 23,92

VALOR SEM ENCARGOS: 20,03

VALOR ENCARGOS (83.88%): 3,89

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 23,92

VALOR BDI (26.92%): 6,20

VALOR COM BDI: 30,12

QUANTIDADE: 38,00

### 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,48	6,48
91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	15,08	15,08

TOTAL SERVIÇO: 21,56

VALOR: 21,56

VALOR SEM ENCARGOS: 18,41

VALOR ENCARGOS (83.88%): 3,15

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 21,56

VALOR BDI (26.92%): 5,59

VALOR COM BDI: 27,15

QUANTIDADE: 34,00

### C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700	1,4539
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850

TOTAL MAO DE OBRA: 12,3389

VALOR: 12,34

VALOR SEM ENCARGOS: 4,42

VALOR ENCARGOS (83.88%): 7,92

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 12,34

VALOR BDI (26.92%): 3,20

VALOR COM BDI: 15,54

QUANTIDADE: 83,64



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 08/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONSERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (UN)

SERVICO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17550000	17,56	3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34480000	14,17	4,88
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>7,96</b>

<b>VALOR:</b>	<b>7,96</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>5,45</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.88%):</b>	<b>2,51</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>7,96</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>2,06</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>10,02</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>11,00</b>

### C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0760
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>191,8230</b>

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	60,0800	0,6368
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	146,2100	146,2100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9800	1,6856
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5000	0,8600
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	21,9600	65,8800
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	40,9400	40,9400
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	38,7900	77,5800
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2400	1,9200
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	140,0900	140,0900
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	13,8300	2,7660
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,2300	7,3800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>486,9484</b>

<b>VALOR:</b>	<b>677,57</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>560,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.88%):</b>	<b>117,29</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>677,57</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>175,63</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>853,20</b>



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE: 1,00

### C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>191,6230</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	60,0800	0,6368
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	146,2100	146,2100
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9800	1,6856
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5000	0,8600
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	21,9600	65,8800
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	40,9400	40,9400
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	38,7900	77,5800
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2400	1,9200
11707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	163,8500	163,8500
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	13,8300	2,7660
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,2300	7,3800
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>609,7084</b>

VALOR:	701,33
VALOR SEM ENCARGOS:	584,04
VALOR ENCARGOS (83.85%):	117,29
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	701,33
VALOR BDI (25.92%):	181,78
VALOR COM BDI:	883,11
QUANTIDADE:	5,00

### 100702 - PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUIVO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF\_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	0,82	3,87
00036888 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20200000	8,57	18,87
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	375,14	375,14
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,06370000	28,43	1,81
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>399,69</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	18,00	5,07

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	14,17	1,99
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>7,06</b>



<b>VALOR:</b>	<b>406,75</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>404,47</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>2,28</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>406,75</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>105,43</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>512,18</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>2,76</b>

### 4570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034362 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	0,69400000	385,12	267,27
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,12	1,10
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	18,78	11,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>280,07</b>

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	18,00	9,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	14,17	3,67
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>13,01</b>

<b>VALOR:</b>	<b>293,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>288,88</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.88%):</b>	<b>4,20</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>293,08</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>75,97</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>369,05</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>13,00</b>

### C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>75,0800</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,7300	46,7300
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>46,7300</b>

<b>VALOR:</b>	<b>121,81</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>76,10</b>

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR ENCARGOS (83.86%):	45,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	121,81
VALOR BDI (25.92%):	31,57
VALOR COM BDI:	153,38
QUANTIDADE:	5,00

### 91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	38,12	38,12
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>38,12</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	17,04	13,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	14,17	5,44
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>18,80</b>

VALOR:	58,82
VALOR SEM ENCARGOS:	50,72
VALOR ENCARGOS (83.86%):	5,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	56,62
VALOR BDI (25.92%):	14,68
VALOR COM BDI:	71,30
QUANTIDADE:	22,00

### 241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_07/2016 (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,05650000	260,09	14,69
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	18,00	4,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	14,17	1,04
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>20,62</b>

VALOR:	20,62
VALOR SEM ENCARGOS:	17,80
VALOR ENCARGOS (83.86%):	2,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	20,62
VALOR BDI (25.92%):	5,34
VALOR COM BDI:	25,96
QUANTIDADE:	133,26

### C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

333/164

**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital



**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>134,8400</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	358,8300	358,8300
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>358,8300</b>



VALOR:	493,67
VALOR SEM ENCARGOS:	338,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	153,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	493,67
VALOR BDI (25.92%):	127,96
VALOR COM BDI:	621,63
QUANTIDADE:	2,62

### 87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF\_08/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,59	2,86
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	25,81	27,35
000034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	3,44	0,82
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>31,03</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	20,45	8,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,17	2,83
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>11,62</b>

VALOR:	42,65
VALOR SEM ENCARGOS:	38,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,89
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	42,65
VALOR BDI (26.92%):	11,06
VALOR COM BDI:	53,70
QUANTIDADE:	131,10

### 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	2,54	5,08
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	5,33	13,32
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>18,40</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

*Handwritten marks and initials at the bottom of the page.*

334/169

**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Iporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital



**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	17,81	40,17
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1.2.7.3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	317,11	384,65
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	18,00	35,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,17	60,06
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>520,57</b>



<b>VALOR:</b>	<b>538,97</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>472,89</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>66,08</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>538,97</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>139,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>678,67</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>2,48</b>

### 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12300000	1,34	0,16
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	2,66	2,82
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>2,98</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	13,76	5,07
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	17,56	6,47
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>11,54</b>

<b>VALOR:</b>	<b>14,52</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>10,78</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>3,74</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>14,52</b>
<b>VALOR BDI (25.92%):</b>	<b>3,76</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>18,28</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>25,00</b>

### 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,14700000	1,34	0,19
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	5,97	6,33
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>6,52</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	13,76	6,05
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	17,56	7,72



**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL SERVIÇO: 13,77

VALOR: 20,29

VALOR SEM ENCARGOS: 15,83

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,46

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 20,29

VALOR BDI (25.92%): 5,26

VALOR COM BDI: 25,55

QUANTIDADE: 36,00



### 89508 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	1,34	0,04
00020087 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	8,31	8,64
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,68</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16500000	13,76	2,27
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16500000	17,56	2,89
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>5,16</b>

VALOR: 13,84

VALOR SEM ENCARGOS: 12,16

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,68

VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO

VALOR COM ENCARGOS: 13,84

VALOR BDI (25.92%): 3,59

VALOR COM BDI: 17,43

QUANTIDADE: 11,00

### 89509 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01280000	40,19	0,51
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03700000	1,34	0,04
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01930000	34,91	0,67
00020068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	10,37	10,78
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>12,00</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	13,76	2,88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	17,56	3,68
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>6,56</b>

VALOR: 18,56

5361369

**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital



**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR SEM ENCARGOS:	16,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,56
VALOR BDI (25.92%):	4,81
VALOR COM BDI:	23,37
QUANTIDADE:	8,00

### 89576 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00340000	40,19	0,13
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01300000	1,34	0,01
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00530000	34,91	0,18
00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	SINAPI	M	1,04000000	13,59	14,13
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>14,46</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	13,76	0,96
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	17,56	1,22
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>2,18</b>

VALOR:	16,63
VALOR SEM ENCARGOS:	15,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	16,63
VALOR BDI (25.92%):	4,31
VALOR COM BDI:	20,94
QUANTIDADE:	7,00

### C4760 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	16,7700	10,0620
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	20,3200	12,1920
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>22,2540</b>

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00740000	40,1900	0,2974
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01130000	34,9100	0,3945
16205 TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	SEINFRA	M	1,10000000	16,1000	17,7100
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>18,4019</b>

VALOR:	40,86
VALOR SEM ENCARGOS:	27,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,45



OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONCERTO, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 40,86  
 VALOR BDI (25.92%): 10,54  
 VALOR COM BDI: 51,20  
 QUANTIDADE: 25,00

### C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	16,7700	14,2545
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	20,3200	17,2720
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>31,5265</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,2500	0,3750
11800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	44,1100	44,1100
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>44,4850</b>

VALOR: 76,01  
 VALOR SEM ENCARGOS: 56,97  
 VALOR ENCARGOS (83.86%): 19,04  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 76,01  
 VALOR BDI (25.92%): 19,70  
 VALOR COM BDI: 95,71  
 QUANTIDADE: 6,00

### C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	16,7700	14,2545
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	20,3200	17,2720
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>31,5265</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,2500	0,5650
11802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	77,5700	77,5700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>78,1350</b>

VALOR: 109,86  
 VALOR SEM ENCARGOS: 90,82  
 VALOR ENCARGOS (83.86%): 19,04  
 VALOR ENCARGOS\*: INCLUSO  
 VALOR COM ENCARGOS: 109,86  
 VALOR BDI (25.92%): 28,42  
 VALOR COM BDI: 138,08  
 QUANTIDADE: 4,00

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

### C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,7700	10,2297
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,3200	12,3952
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>22,6249</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2500	0,3000
12593 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	57,2700	57,2700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>57,5700</b>

VALOR:	80,19
VALOR SEM ENCARGOS:	68,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,66
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	80,19
VALOR BDI (25.92%):	20,79
VALOR COM BDI:	100,98
QUANTIDADE:	6,00

### 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	352,40	352,40
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	13,87	27,74
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	72,64	6,39
00006138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,81	1,81
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>388,34</b>

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	17,56	13,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	14,17	6,21
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>19,89</b>

VALOR:	408,23
VALOR SEM ENCARGOS:	401,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	408,23
VALOR BDI (25.92%):	105,81
VALOR COM BDI:	514,04
QUANTIDADE:	10,00

### 88939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 38,8\* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

**OBRA:** Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital



**PREFEITURA:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

**LOTE:** LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,51	6,51
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	224,75	224,75
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,82	8,82
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	42,16	42,16
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	5,26	5,26

**TOTAL SERVIÇO:** 287,50



<b>VALOR:</b>	<b>287,50</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>277,09</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.88%):</b>	<b>10,41</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>287,50</b>
<b>VALOR BDI (28.92%):</b>	<b>74,82</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>362,02</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>5,00</b>

### C3018 - PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	16,7700	58,6950
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	20,3200	71,1200
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,7700	51,9250
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>220,6150</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	66,5000	1,9950
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	7,3700	8,4018
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,5000	8,1900
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,40000000	6,1300	8,5820
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	65,7700	2,6308
12490 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2.20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	382,2800	382,2800
11863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	146,0600	146,0600
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	33,1300	33,1300
12264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	39,2000	39,2000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>630,4696</b>

<b>VALOR:</b>	<b>851,08</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>716,26</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.88%):</b>	<b>134,82</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>	<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>851,08</b>
<b>VALOR BDI (28.92%):</b>	<b>220,60</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>1.071,68</b>

OBRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de conserto, reparo, manutenção e ampliação de todos os prédios da administração pública municipal, na sede, distritos e todas as localidades, por demanda da administração do Município de Ipaporanga, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico do Edital

PREFEITURA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 06/21/TP - DS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS

LOTE: LOTE II - CONserto, REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA E DAS UBS'S MUNICIPAL



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE: 2,00

### C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,3200	5,0800
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>5,0800</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796 CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5800	4,5800
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,2500	0,0875
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,6675</b>



VALOR:	9,75
VALOR SEM ENCARGOS:	8,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,75
VALOR BDI (25.92%):	2,53
VALOR COM BDI:	12,28
QUANTIDADE:	5,00

### 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	1,64	1,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>1,80</b>

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	14,20	0,99
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	18,14	1,26
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,88	1,88
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>4,13</b>

VALOR:	5,93
VALOR SEM ENCARGOS:	4,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5,93
VALOR BDI (25.92%):	1,54
VALOR COM BDI:	7,47
QUANTIDADE:	1.265,00

### 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	7,12	7,83