



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA



PLANO DE TRABALHO	
Nº MAPP	Concedente:
1270	Superintendência de Obras Públicas (SOP)
I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO	
Proponente/Convenente	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA	CPF/CNPJ: 10.462.364/0001-47
Responsável	
Nome: ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 051.025.663-50
II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	
Valor:	Data do Plano de Trabalho:
R\$ 2.320.600,04	12/11/2021
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO	
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM TOSCA S/ REJUNTAMENTO	
Público-Alvo:	POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE
Justificativa: O presente projeto prevê a PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE - EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE. Pavimentação em pedra tosca nas ruas VILA ALEIXO - LAGOA DO BARRO, LAGOA DO PEIXE – ESTREITO, LAGOA DO PEIXE – PIÇARREIRA, RUA MARIA VIEIRA DE PINHO, TRAVESSA RAIMUNDO EVARISTO, RUA JOÃO DO CARMO, RUA VICENTE VIEIRA DE SOUSA, RUA PADRE HÉLIO - TRECHO CEMITÉRIO, RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01, RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02, RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03, RUA PADRE HÉLIO - TRECHO BR404, RUA RAIMUNDO NILTON EVARISTO, GONÇALÃO - LAGOA DO BARRO, SACRAMENTO TRECHO 01, SACRAMENTO TRECHO 02, SACRAMENTO TRECHO 03, SÃO JOSÉ TRECHO 01, SÃO JOSÉ TRECHO 02, TORRÕES, TRAVESSA GABRIEL RODRIGUES JUNIOR, NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE , A população das aludidas localidades sofrem, atualmente, sérios transtornos de locomoção. Isso vem influenciando diretamente no custo de produção da população das áreas, tendo que fazer um deslocamento alterando seu acesso à sede do Município, aumentando o percurso. Vale ressaltar que os transportes dos casos de urgências e emergências da saúde pública, dos alunos da rede pública de ensino e o escoamento da produção são profundamente dificultados pelas péssimas condições das vias. Com a implementação deste projeto, muitas famílias deixarão, inclusive de convergir para outros municípios, garantindo o desenvolvimento local.	
IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Início:	Fim:
APDA	APDA + 12 MESES



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

V- METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO									
META 1									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	INDICADOR FISICO		VALOR TOTAL	PERIODO		DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA
				UNIDADE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL	
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM TOSCA S/ REJUNTAMENTO									
ETAPA 1									
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA EM TOSCA S/ REJUNTAMENTO									
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA									
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					80.392,00			
1.1	Administração da obra	%	100,00		803,92	80.392,00	44.90.51.00		Obras e instalações
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.921,70			
2.1	Placas Padrao de obra	M2	10,00		192,17	1.921,70	44.90.51.00		Obras e instalações
3.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO					1.549.247,30			
PREPARAÇÃO DO TERRENO									
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	35.443,99		0,33	11.696,52	44.90.51.00		Obras e instalações
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M	35.443,99		2,70	95.698,77	44.90.51.00		Obras e instalações
3.3	PAVIMENTAÇÃO	M	31.007,57		46,50	1.441.852,00	44.90.51.00		Obras e instalações
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL					607.839,14			
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.959,34		44,15	439.704,86	44.90.51.00		Obras e instalações
4.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	294,26		513,58	151.126,05	44.90.51.00		Obras e instalações
4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	294,26		57,80	17.008,23	44.90.51.00		Obras e instalações
5.0	SINALIZAÇÃO					28.742,79			
5.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	33,90		847,87	28.742,79	44.90.51.00		Obras e instalações
6.0	LIMPEZA FINAL					52.457,11			
6.1	Limpeza de piso em area urbanizada	M2	35.443,99		1,48	52.457,11	44.90.51.00		Obras e instalações
VALOR DA META R\$						2.320.600,04			
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO R\$						2.320.600,04			

RUA JOÃO LUCIANO, Nº 555, CEP: 62.215 - 000, CENTRO - IPAPORANGA-CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.

2016



VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			
	Descrição	%	Valor (R\$)
Valores:	Valor Total:	100,00%	R\$ 2.320.600,04
	Valor do Repasse:	86,18%	R\$ 2.000.000,00
	Valor Contrapartida:	13,82%	R\$ 320.600,04

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.000,00
APDA + 2	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900.000,00
APDA+4	R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900.000,00
SUB-TOTAL	R\$ 2.000.000,00	-	-	-	R\$ 2.000.000,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
APDA	R\$ 32.060,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.060,00
APDA + 2	R\$ 144.270,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.270,02
APDA + 4	R\$ 144.270,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.270,02
SUB-TOTAL	R\$ 320.600,04	-	-	-	R\$ 320.600,04
TOTAL	R\$ 2.320.600,04	-	-	-	R\$ 2.320.600,04

ASSINATURA DO PROPONENTE	APROVAÇÃO DO CONCEDENTE
IAPAPORANGA (CE), 28 de outubro de 2021 ANTONIO AMARO PEREIRA OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL	Fortaleza (CE), 08/12/2021 Francisco Quintino Vieira Neto Superintendente de Obras Públicas Superintendente