

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CEARÁ
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS N°08/22-TP-SE



A empresa G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.399.790/0001-22, com sede na Rua Coronel Zezé nº 932, Apto. 103, Bairro Centro, Crateús-CE, neste ato representada pelo seu administrador o Sr. Francisco Gleison Bonfim, inscrito no CPF sob o nº 512.490.223-04, vem perante a esta Comissão, apresentar proposta de preços para o objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA, CONFORME O PROJETO BÁSICO, ANEXO I DO EDITAL** No valor Global R\$ **711.654,03** (setecentos onze mil seiscientos cinquenta quatro reais e oitenta três centavos)

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei nº 8.883/94 e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições previstas na Carta Convite.

2. Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas tais como: deslocamentos, estadia, transportes, mão de obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços.


DADOS DA EMPRESA		
Proponente: G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI	Endereço Comercial: Rua Coronel Zezé nº 932, Apto. 103, Bairro Centro, Crateús-CE	
CNPJ: 17399790/0001-22	CGF:	
Banco: BRASIL	Agência: 0237-2	Conta Corrente: 34303-X
Fone/Fax:	E-mail:	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:		
Nome: FRANCISCO GLEISON BONFIM	RG nº: 253357193	CPF nº: 51249022304
Cargo/Função: Proprietário	Fone: (88)996520809	

Prazo Execução dos Serviços: de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados do seu recebimento.

Crateús-CE, 08 AGOSTO DE 2022.

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ sob o nº 17.399.790/0001-22
FRANCISCO GLEISON BONFIM
CPF sob o nº 512.490.223-04




FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22



OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920





G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
API	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

RESUMO GLOBAL			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	LOCAL	VALOR
1	E.M.E.I PEQUENO PRÍNCIPE	SEDE	R\$ 72.813,37
2	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO LOPES TEIXEIRA	MULUNGU	R\$ 43.600,59
3	REFORMA DA ESCOLA JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA	CAJAS DO JORGE	R\$ 38.978,42
4	REFORMA DA E.E.F. JOSÉ DOMINGOS DE MORAIS	LAGOA DO BARRO	R\$ 62.793,53
5	REFORMA DA E.E.F. MARCOS DE ALMEIDA NETO	SITIO ARARAS	R\$ 43.225,03
6	REFORMA DA E.E.F. SANTA RITA DE CASSIA	ÁGUA BRANCA	R\$ 65.879,71
7	REFORMA DA E.E.F. RAQUEL DE QUEIROZ	LAGOA DO BARRO	R\$ 33.032,56
8	REFORMA DA E.E.F. GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCÂNTARA	SEDE	R\$ 205.293,42
9	REFORMA DA E.E.F. MACARO JORGE SOARES	SACRAMENTO	R\$ 71.051,63
10	REFORMA NA E.E.F LUIZ LOPES DE SOUSA	ESTREITO	R\$ 16.028,05
11	REFORMA NA E.E.F ANTONIO DIAS FERREIRA	TORRÕES	R\$ 58.957,72
TOTAL			R\$ 711.654,03

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

X



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONSERTO, MANUTEN�O E AMPLIA�O DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNIC�PIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERS�O	ENCARGOS	REF.
E.M.E.I PEQUENO PR�NCIPE - RUA GABRIEL RODRIGUES JUNIOR - CENTRO - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

OR�AMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	C�DIGO	DESCRI�O DOS SERVI�OS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
7.3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEX�VEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	M	300,00	3,13	3,94	1.182,00
7.3.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEX�VEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	M	170,00	5,17	6,51	1.106,70
7.4			BASES, CHAVES E DISJUNTORES					
7.4.1	SINAPI	101090	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 AT� 30A - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_10/2020	UN	3,00	13,68	17,48	52,44
7.4.2	SEINFRA	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUI�O 50A	UN	1,00	23,11	29,10	29,10
7.5			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					
7.5.1	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 M�DULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	UN	2,00	28,36	35,71	71,42
7.5.2	SINAPI	91996	TOMADA M�DIA DE EMBUTIR (1 M�DULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	UN	10,00	22,25	28,02	280,20
7.5.3	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 M�DULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_12/2015	UN	8,00	19,87	25,02	200,16
7.5.4	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	23,21	29,23	175,38
7.5.5	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	13,16	16,57	165,70
7.6			LUMIN�RIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESS�RIOS					
7.6.1	SINAPI	97610	L�MPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALA�O. AF_02/2020	UN	15,00	14,05	17,69	265,35
8.0			PINTURA					R\$ 18.629,36
8.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.499,29	8,24	10,38	15.562,63
8.2	SEINFRA	C0588	CAIA�O EM DUAS DEM�OS COM SUPERCAL	M2	573,50	3,82	4,81	2.758,54
8.3	SEINFRA	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	19,00	12,88	16,22	308,18
9.0			SERVI�OS DIVERSOS					R\$ 134,13
9.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM �REA URBANIZADA	M2	107,30	0,99	1,25	134,13
VALOR TOTAL DO OR�AMENTO =								R\$ 72.813,37

IMPORTA O PRESENTE OR AMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 72.813,37 SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRU OES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRU OES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OL VIO M RCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

X



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús - CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FONTES	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
E.E.F. SANTA RITA DE CASSIA - ÁGUA BRANCA - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.743,11
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.1.1	SEINFRA	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	20,80	25,12	31,63	657,90
1.1.2	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	44,24	19,48	24,53	1.085,21
2.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 12.375,98
2.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					
2.1.1	SEINFRA	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10)m	UN	1,00	672,33	846,60	846,60
2.2			ESQUADRIAS METÁLICAS					
2.2.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	20,80	409,71	515,91	10.730,93
2.3			OUTROS ELEMENTOS					
2.3.1	SEINFRA	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	108,44	136,55	409,65
2.3.2	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00	102,92	129,80	388,80
3.0			COBERTURA					R\$ 13.009,37
3.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	181,45	37,58	47,32	8.588,21
3.2	SEINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	1,65	128,93	162,35	267,88
3.3	SEINFRA	C4483	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	58,90	22,57	28,42	1.673,94
3.4	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	194,31	10,14	12,77	2.481,34
4.0			PISOS					R\$ 862,43
4.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	9,80	21,07	26,53	259,99
4.2	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,20	445,68	561,20	112,24
4.3	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	9,80	39,72	50,02	490,20
5.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 8.392,33
			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					
5.1.1	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	328,23	413,31	4.133,10
5.1.2	SEINFRA	C0600	CADIA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	127,72	160,83	321,66
5.1.3	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	55,53	69,92	489,44
5.1.4	SEINFRA	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	7,00	44,82	56,44	395,08
5.2			OUTROS ELEMENTOS					
5.2.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	182,14	229,35	1.605,45
5.2.2	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	164,23	206,80	1.447,60
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 9.393,78
6.1			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES					
6.1.1	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	350,00	6,81	8,58	3.003,00
6.1.2	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	35,00	13,70	17,25	603,75
6.2			QUADROS / CADIAS					
6.2.1	SEINFRA	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	146,63	184,64	184,64
6.3			FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FONTES	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
E.E.F. SANTA RITA DE CASSIA - ÁGUA BRANCA - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO									
ITEM	FONTES	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)			
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL	
6.3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00	3,13	3,94	2.442,80	
6.3.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00	5,17	6,51	1.822,80	
6.4			BASES, CHAVES E DISJUNTORES						
6.4.1	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,88	17,48	52,44	
6.4.2	SEINFRA	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	23,11	29,10	29,10	
6.5			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS						
6.5.1	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	28,38	35,71	35,71	
6.5.2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	22,25	28,02	196,14	
6.5.3	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	19,87	25,02	250,20	
6.5.4	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	23,21	29,23	146,15	
6.5.5	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	13,16	16,57	33,14	
6.6			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						
6.6.1	PRÓPRIA	CPU/002	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN	8,00	58,96	74,24	593,92	
7.0			PINTURA					R\$ 19.195,47	
7.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.450,56	8,24	10,38	15.056,81	
7.2	SEINFRA	C0588	CAIMAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	783,20	3,82	4,81	3.767,19	
7.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,36	11,13	14,01	47,07	
7.4	SEINFRA	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	20,00	12,88	16,22	324,40	
8.0			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 907,23	
8.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	725,78	0,99	1,25	907,23	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =								R\$	65.879,71

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 65.879,71

SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

X



**G7
SERVICE**

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE
REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
E.E.F. MARCOS DE ALMEIDA NETO - SÍTIO ARARAS - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%
			REF.
			03/21
			05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 640,20
1.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	10,00	50,84	64,02	640,20
2.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 798,45
2.1			OUTROS ELEMENTOS					
2.1.1	SEINFRA	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	108,44	136,55	409,65
2.1.2	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00	102,92	129,60	388,80
3.0			COBERTURA					R\$ 12.743,73
3.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	159,18	37,58	47,32	7.532,40
3.2	SEINFRA	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	81,56	22,57	28,42	2.317,65
3.3	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	226,60	10,14	12,77	2.893,68
4.0			PISOS					R\$ 1.358,14
4.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	36,00	21,07	26,53	955,08
4.2	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,72	445,68	561,20	404,06
5.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 5.880,97
5.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					
5.1.1	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	328,23	413,31	2.479,86
5.1.2	SEINFRA	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	1,00	20,69	26,05	26,05
5.1.3	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	55,53	69,92	419,52
5.1.4	SEINFRA	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	6,00	44,82	56,44	338,64
5.2			OUTROS ELEMENTOS					
5.2.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	182,14	229,35	1.376,10
5.2.2	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	164,23	206,80	1.240,80
6.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.725,28
6.1			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS					
6.1.1	PRÓPRIA	CPU/002	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN	10,00	58,96	74,24	742,40
6.2			OUTROS ELEMENTOS					
6.2.1	SEINFRA	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	195,14	245,72	982,88
7.0			PINTURA					R\$ 19.281,36
7.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.424,54	8,24	10,38	14.788,73
7.2	SEINFRA	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	703,50	3,82	4,81	3.383,84
7.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	63,36	11,13	14,01	887,67
7.4	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	5,52	32,10	40,42	223,12
8.0			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 795,90
8.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	636,72	0,99	1,25	795,90
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =						R\$	43.225,03	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:
R\$ 43.225,03 QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE
REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
E.E.F. JOSÉ DOMINGOS DE MORAIS - LAGOA DO BARRO - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%
			REF.
			03/21
			05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 8,49
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.1.1	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,15	44,95	56,60	8,49
2.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 2.132,40
2.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					
2.1.1	SEINFRA	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X2,10)m	UN	1,00	649,65	818,04	818,04
2.2			ESQUADRIAS METÁLICAS					
2.2.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M2	1,00	409,71	515,91	515,91
2.3			OUTROS ELEMENTOS					
2.3.1	SEINFRA	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	108,44	136,55	409,65
2.3.2	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00	102,92	129,60	388,80
3.0			COBERTURA					R\$ 12.526,03
3.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	149,35	37,58	47,32	7.067,24
3.2	SEINFRA	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	86,95	22,57	28,42	2.471,12
3.3	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	233,96	10,14	12,77	2.987,67
4.0			REVESTIMENTOS					R\$ 2.441,94
4.1			PAREDES					
4.1.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	54,00	5,25	6,61	356,94
4.1.2	SEINFRA	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	54,00	27,92	35,16	1.898,64
4.1.3	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF: 06/2014	M2	3,00	49,33	62,12	186,36
5.0			PISOS					R\$ 331,97
5.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF: 07/2016	M2	3,75	21,07	26,53	99,49
5.2	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,08	445,68	561,20	44,90
5.3	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF: 06/2014	M2	3,75	39,72	50,02	187,58
6.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 13.136,02
6.1			TUBOS E CONEXÕES EM PVC					
6.1.1	SEINFRA	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	18,00	16,72	21,05	378,90
6.1.2	SEINFRA	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	10,00	22,80	28,71	287,10
6.1.3	SEINFRA	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	8,00	28,28	35,61	284,88
6.1.4	SEINFRA	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	8,00	32,32	40,70	325,60
6.1.5	SEINFRA	C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	M	5,00	66,18	83,33	416,65
6.1.6	SEINFRA	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	36,49	45,95	689,25
6.2			REGISTRO DE VÁLVULAS					
6.2.1	SEINFRA	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	69,28	87,24	174,48
6.2.2	SEINFRA	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN	1,00	101,42	127,71	127,71
6.2.3	SEINFRA	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	1,00	74,21	93,45	93,45
6.3			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					
6.3.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00	368,53	464,05	464,05

FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012820



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	DATA segunda-feira, 8 de agosto de 2022	BDI 25,92%	VALIDADE 60 DIAS
LOCAL E.E.F. JOSÉ DOMINGOS DE MORAIS - LAGOA DO BARRO - IPAPORANGA - CE	FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 027,1 - DESONERADA 04/2022 - DESONERADA	ENCARGOS 83,85% 83,55%
			REF. 03/21 05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
6.3.2	SINAPI	88939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	328,23	413,31	3.719,79
6.3.3	SEINFRA	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	8,78	11,06	22,12
6.3.4	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FDAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	55,53	69,92	629,28
6.3.5	SEINFRA	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	9,00	44,82	56,44	507,96
6.3.6	SEINFRA	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,00	26,26	33,07	33,07
6.3.7	SEINFRA	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,00	30,66	38,61	38,61
6.4			POÇOS E CAIXAS					
6.4.1	SEINFRA	C0601	CADA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	259,91	327,28	327,28
6.4.2	SEINFRA	C0634	CADA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	468,45	589,87	589,87
6.4.3	SEINFRA	C3586	CADA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	41,26	51,95	51,95
6.4.4	SEINFRA	C2083	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	36,65	48,67	48,67
6.5			OUTROS ELEMENTOS					
6.5.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	182,14	229,35	2.064,15
6.5.2	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	164,23	206,80	1.861,20
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 10.451,86
7.1			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES					
7.1.1	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	325,00	6,81	8,58	2.788,50
7.1.2	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	63,50	13,70	17,25	1.095,38
7.2			QUADROS / CAIXAS					
7.2.1	SEINFRA	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	146,63	184,64	184,64
7.3			FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					
7.3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	675,00	3,13	3,94	2.659,50
7.3.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	230,00	5,17	8,51	1.497,30
7.4			BASES, CHAVES E DISJUNTORES					
7.4.1	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	13,88	17,48	52,44
7.4.2	SEINFRA	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	23,11	29,10	29,10
7.5			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					
7.5.1	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	28,36	35,71	71,42
7.5.2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	22,00	22,25	28,02	616,44
7.5.3	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	22,00	19,87	25,02	550,44
7.5.4	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	9,00	23,21	29,23	263,07
7.5.5	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	13,16	16,57	49,71
7.6			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS					
7.6.1	PRÓPRIA	CPU/002	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN	8,00	58,96	74,24	593,92
8.0			PINTURA					R\$ 20.666,66
8.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.590,72	8,24	10,38	16.511,67
8.2	SEINFRA	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	777,70	3,82	4,81	3.740,74

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17/399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
E.E.F. JOSÉ DOMINGOS DE MORAIS - LAGOA DO BARRO - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22


ORÇAMENTO DESCRITIVO									
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)			
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL	
8.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	2,94	11,13	14,01	41,19	
8.4	SEINFRA	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	23,00	12,88	16,22	373,06	
9.0			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.098,16	
9.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	878,53	0,99	1,25	1.098,16	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =								R\$	62.793,53

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 62.793,53

SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS


FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

X



**G7
SERVICE**

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	80 DIAS	
LOCAL	FORTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
ESCOLA JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA - CAJAS DO JORGE - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 100,63
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.1.1	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,45	44,95	56,60	25,47
1.1.2	SEINFRA	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	4,00	14,92	18,79	75,16
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 3.998,80
2.1	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	40,00	79,39	99,97	3.998,80
3.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 2.346,18
3.1			ESQUADRIAS METÁLICAS					
3.1.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	3,00	409,71	515,91	1.547,73
3.2			OUTROS ELEMENTOS					
3.2.1	SEINFRA	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	108,44	136,55	409,65
3.2.2	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00	102,92	129,60	386,80
4.0			COBERTURA					R\$ 6.721,86
4.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	135,09	37,58	47,32	6.392,46
4.2	SEINFRA	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	24,75	22,57	28,42	703,40
4.3	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	127,33	10,14	12,77	1.626,00
5.0			REVESTIMENTOS					R\$ 3.516,00
5.1			TETO					
5.1.1	SEINFRA	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	100,00	27,92	35,16	3.516,00
6.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 3.553,68
6.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					
6.1.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	368,53	464,05	1.856,20
6.1.2	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	328,23	413,31	1.653,24
6.1.3	SEINFRA	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	8,78	11,06	44,24
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 2.457,20
7.1			OUTROS ELEMENTOS					
7.1.1	SEINFRA	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	195,14	245,72	2.457,20
8.0			PINTURA					R\$ 13.608,62
8.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.000,50	8,24	10,38	10.385,19
8.2	SEINFRA	C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	455,25	3,82	4,81	2.189,75
8.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	43,68	11,13	14,01	611,96
8.4	SEINFRA	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	26,00	12,88	16,22	421,72
9.0			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 675,45
9.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	540,36	0,89	1,25	675,45
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =								R\$ 38.978,42

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 38.978,42

TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012020



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONserto, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
REFORMA DA ESCOLA ANTONIO LOPES TEIXEIRA - MULUNGU - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					
1.1			ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 2.661,79
1.1.1	SEINFRA	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	5,25	323,17	406,94	2.136,44
1.2			OUTROS ELEMENTOS					
1.2.1	SEINFRA	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00	108,44	136,55	136,55
1.2.2	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00	102,92	129,60	388,80
2.0			COBERTURA					
2.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	111,98	37,58	47,32	5.298,89
2.2	SEINFRA	C4663	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	86,30	22,57	28,42	2.452,65
2.3	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	213,00	10,14	12,77	2.720,01
3.0			REVESTIMENTOS					
3.1			PAREDES					R\$ 1.054,80
3.1.1	SEINFRA	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	30,00	27,92	35,16	1.054,80
4.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
4.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.899,01
4.1.1	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	328,23	413,31	413,31
4.1.2	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	55,53	69,92	139,84
4.1.3	SEINFRA	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	2,00	44,82	56,44	112,88
4.1.4	SEINFRA	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	26,26	33,07	99,21
4.1.5	SEINFRA	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	2,00	30,66	38,61	77,22
4.2			OUTROS ELEMENTOS					
4.2.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	182,14	229,35	229,35
4.2.2	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	164,23	206,80	827,20
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
5.1			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES					R\$ 8.050,67
5.1.1	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00	6,81	8,58	858,00
5.1.2	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	10,00	13,70	17,25	172,50
5.2			QUADROS / CAIXAS					
5.2.1	SEINFRA	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	146,63	184,64	184,64
5.3			FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					
5.3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400,00	3,13	3,94	1.576,00
5.3.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	265,00	5,17	6,51	1.725,15
5.4			BASES, CHAVES E DISJUNTORES					
5.4.1	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,88	17,48	52,44
5.5			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					
5.5.1	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00	28,36	35,71	321,39
5.5.2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18,00	22,25	28,02	504,36

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012300



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONserto, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
REFORMA DA ESCOLA ANTONIO LOPES TEIXEIRA - MULUNGU - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)			
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL	
5.5.3	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	18,00	19,87	25,02	450,36	
5.5.4	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	23,21	29,23	233,84	
5.5.5	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	7,00	13,16	16,57	115,99	
5.6			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						
5.6.1	PRÓPRIA	CPU002	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN	25,00	58,96	74,24	1.856,00	
6.0			PINTURA						
6.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	1.452,01	8,24	10,38	15.071,86	
6.2	SEINFRA	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	641,30	3,82	4,81	3.084,65	
6.3	SEINFRA	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	23,00	12,68	16,22	373,06	
7.0			SERVIÇOS DIVERSOS						
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	746,56	0,99	1,25	933,20	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =								R\$	43.600,59

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 43.600,59

QUARENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

X



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Cratoaus-CE
(88) 9.9719-2468

OBJETO	DATA	BIDI	VALIDADE
REFORMA, CONserto, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS
LOCAL	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
	04/2022 - DESONERADA	83,85%	mar/22
	FONTE		
	SEINFRA		
	SINAPI		

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	E.M.E.I PEQUENO PRINCEPE	10,23%	72.813,37	50,00%	36.406,69	50,00%	36.406,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO LOPES TEIXEIRA	6,13%	43.600,69		0,00%	0,00%	21.800,30	50,00%	21.800,30	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	REFORMA DA ESCOLA JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA	5,48%	38.978,42		0,00%	0,00%	27.284,89	70,00%	11.693,53	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	REFORMA DA E.E.F. JOSÉ DOMINGOS DE MORAIS	8,82%	62.793,83		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18.838,06	30,00%	18.838,06	40,00%	25.117,41	40,00%
5	REFORMA DA E.E.F. MARCOS DE ALMEIDA NETO	6,07%	43.225,03		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	REFORMA DA E.E.F. SANTA RITA DE CASSIA	9,26%	65.879,71		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	REFORMA DA E.E.F. RAQUEL DE QUEIROZ	4,64%	33.032,56		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	REFORMA DA E.E.F. GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCANTARA	28,85%	205.293,42		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	REFORMA DA E.E.F. MACARO JORGE SOARES	9,98%	71.051,63		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	REFORMA NA E.E.F LUIZ LOPES DE SOUSA	2,25%	16.028,05		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	REFORMA NA E.E.F ANTONIO DIAS FERREIRA	8,28%	58.957,72		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL C/BIDI			711.654,03	5,12%	36.406,69	5,12%	36.406,69	6,90%	40.085,19	7,36%	52.331,88	2,05%	18.838,06	3,55%
TOTAL ACUMULADO					36.406,69	10,23%	72.813,37	17,13%	121.898,56	24,49%	174.230,44	27,13%	193.069,50	30,66%
														25.117,41
														218.185,91

FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLAVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



(Handwritten signature)



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468

OBJETO	REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE		DATA	segunda-feira, 8 de agosto de 2022		RDI	VALIDADE	
LOCAL	DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE		FONTE	VERSÃO		ENCARGOS	REF.	
			SEINFRA	027.1 - DESONERADA		83,85%	mar/21	
			SINAPI	04/2022 - DESONERADA		83,55%	mai/22	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
1	E.M.E.I PEQUENO PRÍNCIPE	10,23%	72.813,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2	REFORMA DA ESCOLA ANTONIO LOPES TEIXEIRA	6,13%	43.600,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3	REFORMA DA ESCOLA JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA	5,48%	36.978,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4	REFORMA DA E.E.F. JOSÉ DOMINGOS DE MORAIS	8,82%	62.793,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5	REFORMA DA E.E.F. MARCOS DE ALMEIDA NETO	6,07%	43.225,03	50,00%	21.612,52	50,00%	21.612,52	0,00	0,00		0,00		0,00		
6	REFORMA DA E.E.F. SANTA RITA DE CASSIA	9,26%	65.879,71		0,00		0,00		0,00		40,00%	26.351,88	60,00%	39.527,83	
7	REFORMA DA E.E.F. RAQUEL DE QUEIROZ	4,64%	33.032,56	50,00%	16.516,28	50,00%	16.516,28	0,00	0,00		0,00		0,00		
8	REFORMA DA E.E.F. GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCANTARA	28,85%	205.293,42		0,00		35,00%	71.852,70	35,00%	71.852,70	30,00%	61.588,03		0,00	
9	REFORMA DA E.E.F. MACARO JORGE SOARES	9,98%	71.051,83		0,00		0,00		0,00		10,00%	7.105,16	90,00%	63.946,47	
10	REFORMA NA E.E.F LUIZ LOPES DE SOUSA	2,25%	16.028,05		0,00		50,00%	8.014,03	50,00%	8.014,03		0,00		0,00	
11	REFORMA NA E.E.F ANTONIO DIAS FERREIRA	8,28%	58.957,72		0,00		0,00		50,00%	29.478,86	50,00%	29.478,86		0,00	
TOTAL C/BDI			711.654,03	5,36%	36.128,80	6,48%	79.866,72	11,22%	79.866,72	14,24%	101.331,50	17,50%	124.523,93	14,54%	103.474,29
TOTAL ACUMULADO			258.314,71	36,92%	302.457,53	42,50%	362.324,25	67,96%	483.655,80	85,46%	608.179,74	100,00%	711.654,03		

FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012020



(Handwritten signature)



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE
REFORMA, CONserto, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS
LOCAL	FORTE	VERSÃO	ENCARGOS
E.E.F LUIZ LOPES DE SOUSA - ESTREITO - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%
			REF.
			03/21
			05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 40,01
1.1	SEINFRA	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	2,25	7,49	9,43	21,22
1.2	SEINFRA	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	1,00	14,92	18,79	18,79
2.0			COBERTURA					R\$ 3.896,19
2.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	65,73	37,58	47,32	3.110,34
2.2	SEINFRA	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	13,00	48,01	60,45	786,85
3			REVESTIMENTOS					R\$ 93,98
3.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2,25	5,25	6,61	14,87
3.2	SEINFRA	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	2,25	27,92	35,16	79,11
4.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 1.924,45
4.1	SEINFRA	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	1,00	48,47	61,03	61,03
4.2	SEINFRA	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	25,00	21,47	27,04	678,00
4.3	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	182,14	229,35	229,35
4.4	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	164,23	206,80	206,80
4.5	SEINFRA	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	2,00	36,83	46,38	92,76
4.6	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	368,53	464,05	464,05
4.7	SEINFRA	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	127,72	160,83	160,83
4.8	SEINFRA	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00	28,71	33,63	33,63
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 1.845,52
5.1	SEINFRA	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	195,14	245,72	1.474,32
5.2	PRÓPRIA	CPU/002	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN	5,00	58,96	74,24	371,20
6.0			PINTURA					R\$ 7.631,97
6.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	579,01	8,24	10,38	6.010,12
6.2	SEINFRA	C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	95,98	3,82	4,81	461,66
6.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	28,14	11,13	14,01	394,24
6.4	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	3,72	32,10	40,42	150,36
6.5	SEINFRA	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	18,00	12,88	16,22	291,96
6.6	SEINFRA	C1906	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	M2	7,50	34,27	43,15	323,63
7.0			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 595,93
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	476,74	0,99	1,25	595,93
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =								R\$ 16.028,05

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 16.028,05 DEZESSEIS MIL E VINTE E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012020



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
E.E.F. MACARO JORGE SOARES - SACRAMENTO - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 94,87
1.0								
1.1	SEINFRA	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	3,36	19,48	24,53	82,42
1.2	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,22	44,95	56,60	12,45
ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 7.433,38
2.0								
2.1	SEINFRA	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X2,10)m	UN	4,00	649,65	818,04	3.272,16
2.2	SEINFRA	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUIJOLINHO	M2	3,87	157,23	197,98	766,18
2.3	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	5,00	102,92	129,60	648,00
2.4	SEINFRA	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	6,00	311,22	391,89	2.351,34
2.5	SEINFRA	C4588	DOBRAÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	15,00	20,95	26,38	395,70
COBERTURA								R\$ 9.566,48
3.0								
3.1	SEINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	20,32	128,93	162,35	3.298,95
3.2	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	132,45	37,58	47,32	6.267,53
REVESTIMENTOS								R\$ 1.156,88
4.0								
4.1			TETO					
4.1.1	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	19,83	46,33	58,34	1.156,88
PISOS								R\$ 17.284,00
5.0								
5.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	114,00	21,07	26,53	3.024,42
5.2	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,28	445,68	561,20	1.279,54
5.3	SEINFRA	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	114,00	90,42	113,86	12.980,04
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 4.876,48
6.0								
6.1	SEINFRA	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	48,47	61,03	183,09
6.2	SEINFRA	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	15,00	21,47	27,04	405,60
6.3	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	182,14	229,35	458,70
6.4	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	164,23	206,80	620,40
6.5	SEINFRA	C3585	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	133,93	168,64	168,64
6.6	SEINFRA	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	2,00	36,83	46,36	92,76
6.7	SINAPI	88939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	328,23	413,31	826,62
6.8	SINAPI	88888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	368,53	464,05	464,05
6.9	SEINFRA	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	426,16	536,62	1.073,24
6.10	SEINFRA	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	3,00	127,72	160,83	482,49
6.11	SEINFRA	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	3,00	26,71	33,63	100,89
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 7.643,52
7.0								
7.1	SEINFRA	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	16,00	195,14	245,72	3.931,52
7.2	PRÓPRIA	CPU/002	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN	50,00	58,96	74,24	3.712,00
PINTURA								R\$ 22.333,76
8.0								
8.1	SEINFRA	C2888	PINTURA HIDRACOR	M2	1.688,88	8,24	10,38	17.530,57
8.2	SEINFRA	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	361,20	3,82	4,81	1.737,37
8.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) E SMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	60,06	11,13	14,01	841,44
8.4	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	23,52	32,11	40,42	950,68
8.5	SEINFRA	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	20,00	12,80	16,22	324,40

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FORTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
E.E.F. MACARO JORGE SOARES - SACRAMENTO - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO									
ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)			
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL	
8.6	SEINFRA	C1906	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	M2	22,00	34,27	43,15	949,30	
9.0			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 662,26	
9.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	529,81	0,99	1,25	662,26	
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =								R\$	71.851,63

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 71.851,63 SETENTA E UM MIL E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS


FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

X



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FONTES	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
E.E.F. GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCANTARA - AV. PEDRO CORREIA LEITÃO - SEDE - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 4.010,78
1.1.1	SEINFRA	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	23,20	25,12	31,63	733,82
1.1.2	SEINFRA	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	1,00	14,92	18,79	18,79
1.1.3	SEINFRA	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	32,88	10,49	13,21	434,34
1.1.4	SEINFRA	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	M2	48,72	37,46	47,17	2.298,12
1.1.5	SEINFRA	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	M2	48,90	6,61	8,32	406,85
1.1.6	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,10	44,95	56,60	118,86
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1			ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					R\$ 18.901,98
2.2	SEINFRA	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	6,57	38,73	46,77	320,42
2.3	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	217,20	31,15	39,22	8.518,58
3.0			FUNDAÇÕES					
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					R\$ 6.202,45
3.1.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	6,74	21,07	26,53	178,81
3.1.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	98,42	12,01	15,12	1.488,11
3.1.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,61	56,26	70,84	114,05
3.1.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,19	362,44	456,38	543,09
3.2			CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAME					
3.2.1	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	93,29	12,01	15,12	1.410,54
3.2.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	31,05	10,50	13,22	410,48
3.2.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	3,02	56,26	70,84	213,94
3.2.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,13	362,44	456,38	515,71
3.3			EMBASAMENTOS					
3.3.1	SEINFRA	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,27	464,50	584,90	1.327,72
4.0			SUPERESTRUTURA					
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS DE TRAVAMENTO					R\$ 11.032,22
4.1.1	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	229,77	12,01	15,12	3.474,12
4.1.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	65,05	10,50	13,22	859,96
4.1.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	5,24	56,26	70,84	371,20
4.1.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,96	362,44	456,38	894,50
4.2			CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.2.1	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	165,57	12,01	15,12	2.805,82
4.2.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	55,96	10,50	13,22	739,79
4.2.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	9,74	56,26	70,84	689,96
4.2.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,92	362,44	456,38	876,25
4.3			RECUPERAÇÃO ESTRUTURA - PILARES					
4.3.1	SEINFRA	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	M2	1,08	240,19	302,45	320,60
5.0			PAREDES E PAINEIS					R\$ 16.972,73
5.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	106,04	50,84	64,02	6.788,68
5.2	SEINFRA	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	1.416,21	1.783,29	107,00
5.3	SEINFRA	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,10	130,33	164,11	836,96
5.4	SEINFRA	CPU/001	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	180,40	40,68	51,22	9.240,09
6.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					
6.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 13.116,23

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

**G7
SERVICE**

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS
LOCAL	E.E.F. GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCÂNTARA - AV. PEDRO CORREIA LEITÃO - SEDE - IPAPORANGA - CE		
	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS
	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%
			REF.
			03/21
			05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
6.1.1	SEINFRA	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	UN	2,00	672,33	846,60	1.693,20
6.2			ESQUADRIAS METÁLICAS					
6.2.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	4,00	409,71	515,91	2.063,64
6.3			OUTROS ELEMENTOS					
6.3.1	SEINFRA	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	3,00	108,44	136,55	409,65
	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,00	102,92	129,60	388,80
	SEINFRA	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	38,00	178,79	225,13	8.564,94
7.0			COBERTURA					
7.1	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	278,77	37,58	47,32	R\$ 27.355,39
7.2	SEINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	49,00	128,93	162,35	13.096,76
7.3	SEINFRA	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	88,00	22,57	26,42	7.955,15
7.4	SEINFRA	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	297,77	10,14	12,77	2.500,96
8.0			REVESTIMENTOS					
8.1			PAREDES					R\$ 19.983,28
8.1.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	212,08	5,25	6,61	1.401,85
8.1.2	SEINFRA	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	212,08	27,92	35,16	7.456,73
8.1.3	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 08/2014	M2	128,37	49,33	62,12	7.974,34
8.2			TETO					
8.2.1	SEINFRA	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	54,00	46,33	58,34	3.150,36
9.0			PISOS					
9.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	54,00	21,07	26,53	R\$ 11.930,88
9.2	SEINFRA	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,08	445,68	561,20	1.432,62
	SEINFRA	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	86,88	90,42	113,86	606,10
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
10.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					R\$ 6.223,53
10.1.1	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	368,53	464,05	2.320,25
10.1.2	SINAPI	88939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	328,23	413,31	1.653,24
10.1.3	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	55,53	69,92	279,68
10.1.4	SEINFRA	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	4,00	44,82	56,44	225,76
10.2			OUTROS ELEMENTOS					
10.2.1	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	182,14	229,35	917,40
10.2.2	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	164,23	206,80	827,20
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
11.1			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES					R\$ 23.050,26
11.1.1	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	366,00	6,81	8,58	3.140,28
11.1.2	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	36,00	13,70	17,25	621,00

FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012520



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	DATA segunda-feira, 8 de agosto de 2022	BDI 25,92%	VALIDADE 60 DIAS
LOCAL E.E.F. GOVERNADOR WALDEMAR DE ALCÂNTARA - AV. PEDRO CORREIA LEITÃO - SEDE - IPAPORANGA - CE	FONTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 - DESONERADA	ENCARGOS 83,85%
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	REF. 03/21 05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
11.2			QUADROS / CADAS					
11.2.1	SEINFRA	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	1,00	321,97	405,42	405,42
11.3			FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS					
11.3.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	700,00	3,13	3,94	2.758,00
11.3.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	400,00	5,17	6,51	2.604,00
11.4			BASES, CHAVES E DISJUNTORES					
11.4.1	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,88	17,48	52,44
11.4.2	SEINFRA	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	23,11	29,10	29,10
11.5			TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS					
11.5.1	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	28,36	35,71	35,71
11.5.2	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	22,25	28,02	56,04
11.5.3	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	19,87	25,02	125,10
11.5.4	SEINFRA	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	23,21	29,23	87,69
11.5.5	SEINFRA	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	13,16	16,57	33,14
11.6			LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS					
11.6.1	PRÓPRIA	CPU002	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN	40,00	58,96	74,24	2.969,60
11.6.2	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	18,00	447,05	562,93	10.132,74
12.0			PINTURA					
12.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR					R\$ 42.461,46
12.2	SEINFRA	C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	3.245,58	8,24	10,38	33.689,12
12.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	796,24	3,82	4,81	3.829,91
12.4	SEINFRA	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	6,72	11,13	14,01	94,15
12.5	SEINFRA	C1621	LETRERO - LETRA EM PAREDES	UN	136,44	25,20	31,73	4.329,24
13.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
13.1	SEINFRA	C1354	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1,00	1.391,22	1.751,82	R\$ 4.058,23
13.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.845,13	0,99	1,25	2.306,41
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =						R\$	205.293,42	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:
R\$ 205.293,42 DUZENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO REFORMA, CONserto, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE		DATA segunda-feira, 8 de agosto de 2022	BDI 25,92%	VALIDADE 60 DIAS	
LOCAL E.E.F. RAQUEL DE QUEIROZ - LAGOA DO BARRO - IPAPORANGA - CE		FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 027.1 - DESONERADA 04/2022 - DESONERADA	ENCARGOS 83,85% 83,55%	REF. 03/21 05/22


ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SEINFRA	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS					R\$ 371,80
1.2	SEINFRA	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M2	8,00	25,12	31,63	253,04
				M3	2,10	44,95	56,60	118,86
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	0,72	38,73	48,77	R\$ 35,11
								35,11
3.0			FUNDAÇÕES					
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES					R\$ 290,58
3.1.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	2,16	21,07	28,53	57,30
3.1.2	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	10,36	12,01	15,12	156,64
3.1.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,18	56,26	70,84	12,75
3.1.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,14	362,44	456,38	63,89
4.0			SUPERESTRUTURA					
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					R\$ 414,35
4.1.1	SEINFRA	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	14,80	12,01	15,12	223,78
4.1.2	SEINFRA	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	3,70	10,50	13,22	48,91
4.1.3	SEINFRA	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,84	56,26	70,84	59,51
4.1.4	SEINFRA	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,18	362,44	456,38	82,15
5.0			PAREDES E PAINÉIS					
5.1	SEINFRA	C0073	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	2,10	50,84	64,02	R\$ 134,44
								134,44
6.0			ESQUADRIAS E FERRAGENS					
6.1	SEINFRA	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUIOLINHO	M2	7,35	157,23	197,98	R\$ 6.547,98
6.2	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	7,20	409,71	515,91	3.714,55
6.3	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,72	776,40	977,64	703,90
6.4	SEINFRA	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	5,00	102,92	129,60	648,00
6.5	SEINFRA	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00	20,95	26,38	26,38
7.0			COBERTURA					
7.1	SEINFRA	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)					R\$ 4.884,05
7.2	SEINFRA	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	8,55	128,93	162,35	1.388,09
7.3	SEINFRA	C0680	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	32,00	48,01	60,45	1.561,56
								1.934,40
8.0			REVESTIMENTOS					
8.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	4,20	5,25	6,61	R\$ 175,43
8.2	SEINFRA	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	4,20	27,92	35,16	27,76
								147,67
9.0			PISOS					
9.1	SEINFRA	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	70,20	90,42	113,86	R\$ 7.992,97
								7.992,97
10.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
10.1	SEINFRA	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	48,47	61,03	R\$ 4.876,48
10.2	SEINFRA	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	15,00	21,47	27,04	183,09
10.3	SEINFRA	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	182,14	229,95	405,60
10.4	SEINFRA	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	164,23	206,80	458,70
								620,40

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

X



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO	DATA	BDI	VALIDADE	
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE	segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
LOCAL	FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
E.E.F. RAQUEL DE QUEIROZ - LAGOA DO BARRO - IPAPORANGA - CE	SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	03/21
	SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	05/22

ORÇAMENTO DESCRITIVO								
ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)		
						UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL
10.5	SEINFRA	C3595	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	133,93	168,84	168,84
10.6	SEINFRA	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	2,00	36,83	46,38	92,76
10.7	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	328,23	413,31	826,62
10.8	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	368,53	464,05	464,05
10.9	SEINFRA	C1792	MICITORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00	426,16	536,82	1.073,24
10.10	SEINFRA	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	3,00	127,72	160,83	482,49
10.11	SEINFRA	C4923	CAXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	3,00	26,71	33,83	100,89
11.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 2.068,24
11.1	SEINFRA	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	195,14	245,72	1.474,32
11.2	PRÓPRIA	CPU/002	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN	8,00	58,96	74,24	593,92
12.0			PINTURA					R\$ 5.076,03
12.1	SEINFRA	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	314,84	8,24	10,38	3.285,96
12.2	SEINFRA	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	208,96	3,82	4,81	1.005,10
12.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	16,80	11,13	14,01	235,37
12.4	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,20	32,10	40,42	169,76
12.5	SEINFRA	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	18,00	12,88	16,22	291,96
12.6	SEINFRA	C1906	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	M2	2,50	34,27	43,15	107,88
13.0			SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 165,00
13.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	132,00	0,99	1,25	165,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO =								R\$ 33.032,56

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE:

R\$ 33.032,56 TRINTA E TRÊS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

X



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA	BDI	VALIDADE	
segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS	4,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	TOTAL DE BENEFÍCIOS	6,96
	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	25,92

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

X



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA segunda-feira, 8 de agosto de 2022		BDI 25,92%	VALIDADE 60 DIAS
FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 027.1 - DESONERADA 04/2022 - DESONERADA	ENCARGOS 83,85% 83,55%	REF. mar/21 mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,8310	5,83
COMPOSICAO	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	16,4220	16,42
TOTAL =						22,25

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	VALOR (R\$)
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	19,87
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
COMPOSICAO	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,8310	5,83
COMPOSICAO	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	14,0420	14,04
TOTAL =						19,87

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	VALOR (R\$)
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				UN	14,05
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,0000000	2,4480	2,44
INSUMO	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000000	7,6500	7,65
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	14,6625	1,01
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1655000	17,8670	2,95
TOTAL =						14,05

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	VALOR (R\$)
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	328,23
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	5,5335	5,53
COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	9,5880	9,58
COMPOSICAO	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	6,8085	6,80
COMPOSICAO	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	256,5725	256,57

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI -
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)	
COMPOSICAO	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	49,7505	49,75
TOTAL =						328,23

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN			55,53
INSUMO	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,0000000	48,7050	48,70
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162000	17,1785	5,43
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996000	14,0845	1,40
TOTAL =						55,53

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2			409,71
INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,1955	1,79
INSUMO	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO	UN	0,8333000	459,0000	382,48
INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233000	20,2555	12,62
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5190000	17,6970	9,18
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590000	14,0845	3,64
TOTAL =						409,71

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
	86688	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN			368,53
INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	24,2845	48,56
INSUMO	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	9,1715	9,17
INSUMO	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	284,4015	284,40
INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	77,7835	6,85
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7791000	17,1785	13,38

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO		ENCARGOS
SEINFRA	027.1 - DESONERADA		83,85%
SINAPI	04/2022 - DESONERADA		83,55%
			mar/21
			mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI					
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4384000	14,0845
TOTAL =					6,17
					368,53

102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021			M2	11,13	
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0140000	18,3515	0,25
INSUMO	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403000	27,1320	3,80
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	18,6150	7,08
TOTAL =						11,13


87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014			M2	49,33	
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0800000	25,8825	27,95
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	0,6290	3,86
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2200000	3,6890	0,81
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6600000	17,6375	11,64
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	14,0845	5,07
TOTAL =						49,33

95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016			M2	21,07	
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2718000	17,6970	4,81
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0741000	14,0845	1,04
COMPOSICAO	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0565000	269,5180	15,22
TOTAL =						21,07

87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014			M2	39,72	
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0600000	23,9700	25,40

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA			
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		BDI	VALIDADE
		25,92%	60 DIAS
FONTE		VERSÃO	
SEINFRA		027.1 - DESONERADA	
SINAPI		04/2022 - DESONERADA	
		ENCARGOS	REF.
		83,85%	mar/21
		83,55%	mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI

CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)	
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,6290	3,05
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2400000	3,6890	0,88
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300000	17,6375	7,58
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	14,0845	2,81
TOTAL =						39,72

94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M2	776,40
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,1955	4,77
INSUMO	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833000	338,0110	704,17
INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	20,2555	25,25
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070000	17,8970	30,20
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530000	14,0845	12,01
TOTAL =						776,40

101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020				UN	447,05
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	3752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN	1,0000000	98,5490	98,54
INSUMO	12273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	1,0000000	135,6515	135,65
INSUMO	12318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	1,0000000	193,6045	193,60
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420000	2,7285	0,11
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888000	14,6625	8,63
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888000	17,8670	10,52
TOTAL =						447,05

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920