



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE		
LOCAL DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE		
DATA segunda-feira, 8 de agosto de 2022	BDI 25,92%	VALIDADE 60 DIAS
FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 027.1 - DESONERADA 04/2022 - DESONERADA	ENCARGOS 83,85% 83,55%
		REF. mar/21 mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)			
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,17			
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,1900000	3,2470	3,86
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	2,7285	0,02
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	14,6625	0,58
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	17,8670	0,71
TOTAL =						5,17

101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				UN	13,88
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,1560	1,15
INSUMO	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,0000000	10,5825	10,58
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	14,6625	0,97
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	17,8670	1,18
TOTAL =						13,88

91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	28,36
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
COMPOSICAO	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,8310	5,83
COMPOSICAO	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	22,5335	22,53
TOTAL =						28,36

91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				UN	22,25
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CMI - R.P: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI -
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI							
CODIGO	DESCRIÇÃO					UNID.	VALOR (R\$)
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UN	49,74
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL	
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	4,0035	0,08	
INSUMO	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	1,0000000	47,6000	47,60	
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960000	17,1785	1,64	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	14,0845	0,42	
TOTAL =							49,74

91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					M	6,81
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL	
INSUMO	2688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,0170000	2,0995	2,13	
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	14,6625	2,11	
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	17,8670	2,57	
TOTAL =							6,81

93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					M	13,70
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL	
INSUMO	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	1,1000000	9,1460	10,06	
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	14,6625	1,64	
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	17,8670	2,00	
TOTAL =							13,70

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					M	3,13
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL	
INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,1900000	1,8105	2,15	
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	2,7285	0,02	
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	14,6625	0,43	
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	17,8670	0,53	
TOTAL =							3,13

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CMI - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSAO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
			Valor Geral: 146,83
C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	145,46
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6000
I2320	ENCANADOR	H	2,6000
			Preço
			Total
			93,3481
MATERIAIS			
I0416	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UN	1,0000
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000
I2192	TUBO DE PVC DE 1 1/2 PARA DESCARGA	UN	1,0000
			Preço
			Total
			52,1074
			Total Simples: 145,46
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 145,46
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	44,10
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I2543	SERVENTE	H	2,9300
			Preço
			Total
			44,1035
			Total Simples: 44,10
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 44,10
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	13,68
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0800
			Preço
			Total
			2,9071
MATERIAIS			
I0103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,0200
I0163	AÇO CA-50	KG	1,1500
			Preço
			Total
			10,7700
			Total Simples: 13,68
			Encargos Sociais: INCLUSO

Francisco Gleison Bonfim
 FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA			
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		BDI	VALIDADE
		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 13,68
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL 5 X	M2	64,07
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,3000
10498	CARPINTEIRO	H	1,3000
			Preço
			Total
			21,1034
			26,1370
			47,2403
MATERIAIS			
10985	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,1500
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000
			7,1148
			13,3584
			4,5883
			9,6897
			16,8335
			Total Simples: 64,07
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 64,07
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	412,76
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)			
		Unidade	Coefficiente
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140
			Preço
			Total
			21,5968
			15,4201
MAO DE OBRA			
12543	SERVENTE	H	6,0000
			Preço
			Total
			15,0524
			90,3144
MATERIAIS			
10109	AREIA MEDIA	M3	0,8669
10280	BRITA	M3	0,6270
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000
11605	PEDRISCO	M3	0,2090
			65,3400
			73,7519
			189,1859
			14,9509
			307,0225
			Total Simples: 412,76
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 412,76

Francisco Gleison Bonefim
FRANCISCO GLEISON BONEFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE

LOCAL
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE

DATA	BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS

FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	11,96		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	16,2334	1,1363
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0700	20,1054	1,4074
				Total	2,5437
MATERIAIS		KG	0,0200	9,7284	0,1946
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,1500	8,0150	9,2173
10169	AÇO CA-60			Total	9,4119
				Total Simples:	11,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	11,96
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TJO LINHO	M2	179,06		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	1,0000	20,1054	20,1054
12391	PEDREIRO	H	0,3500	20,1054	7,0369
12543	SERVEnte	H	0,2500	15,0524	3,7631
				Total	30,9053
MATERIAIS		M3	0,0005	72,3290	0,0362
10108	AREIA GROSSA	M	1,3000	19,0986	24,8282
10208	BATENTE DE FERRO	KG	0,1500	0,5421	0,0813
10805	CIMENTO PORTLAND	UN	0,3300	21,9446	7,2417
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	M2	1,0000	115,9664	115,9664
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA			Total	148,1538
				Total Simples:	179,06
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	179,06
C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	23,86		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2500	16,2334	4,0583
10498	CARPINTEIRO	H	0,2500	20,1054	5,0263

Francisco Gleison Bonfim
FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSAO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
		Total:	9,0847		
MATERIAIS					
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,0000		
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000		
		Total:	14,7717		
		Total Simples:	23,86		
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI:	0,00		
		Valor Geral:	23,86		
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	102,97		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,2000	20,1054	24,1264
12543	SERVENTE	H	1,2000	15,0524	18,0629
				Total:	42,1893
MATERIAIS					
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,0499	46,2549
				Total:	46,2549
MOÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	726,1912	14,5238
				Total:	14,5238
		Total Simples:			102,97
		Encargos Sociais:			INCLUSO
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			102,97
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN			55,20
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	16,2334	10,5517
12320	ENCANADOR	H	0,6500	19,6898	12,7853
				Total:	23,3370
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2710	0,0759
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,0000	31,7891	31,7891
				Total:	31,8650
		Total Simples:			55,20

FRANCISCO GLEISON BONFATTI
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	55,20
C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	24,44
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9000
I2320	ENCANADOR	H	0,5000
			Preço
			Total
			16,2334
			19,6698
			24,4449
			Total:
			24,44
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			24,44
C3595	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	UN	152,52
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I2391	PEDREIRO	H	1,5000
I2543	SERVENTE	H	1,5000
			Preço
			Total
			20,1054
			15,0524
			52,7366
			Total:
			52,7366
MATERIAIS			
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0180
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,3500
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000
I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	1,0000
I7981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	UN	1,0000
			Preço
			Total
			72,3290
			0,5421
			0,2033
			69,3669
			9,9607
			13,4649
			3,6687
			99,7824
			Total:
			99,7824
			Total Simples:
			152,52
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			152,52
C2157	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	41,95
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5400
			Preço
			Total
			16,2334
			8,7660

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2320	ENCANADOR	H	0,5400		
			19,6698		
			10,6217		
			Total: 19,3877		
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400		
			0,2710		
			0,2548		
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4)	UN	1,0000		
			22,3027		
			22,3027		
			Total: 22,5575		
			Total Simples: 41,95		
			Encargos Sociais: INCLUSO		
			Valor BDI: 0,00		
			Valor Geral: 41,95		
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	485,32		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9000	16,2334	47,0767
I2320	ENCANADOR	H	2,9000	19,6698	57,0423
					Total: 104,1190
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,2710	0,1518
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000	38,7461	38,7461
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000	326,7871	326,7871
I1579	PARAFUSO CROMADO PIFIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,2600	14,5200
					Total: 381,2050
					Total Simples: 485,32
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI: 0,00
					Valor Geral: 485,32
C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	30,42		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,2334	8,1167
I2320	ENCANADOR	H	0,5000	19,6698	9,8349
					Total: 17,9516
MATERIAIS					
I9404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000	12,4678	12,4678
					Total: 12,4678
					Total Simples: 30,42


FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
		Encargos Sociais:	<i>INCLUSO</i>
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	30,42
C1906	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	M2	39,03
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6500
I2395	PINTOR	H	0,7500
			Preço
			Total
			10,5517
			15,0790
			25,6307
MATERIAIS			
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,2400
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,5800
			Preço
			Total
			0,8320
			5,8057
			0,2662
			1,3835
			5,1091
			13,3964
			Total Simples:
			39,03
			Encargos Sociais:
			<i>INCLUSO</i>
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			39,03
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	11,94
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I2391	PEDREIRO	H	0,0700
I2543	SERVENTE	H	0,7000
			Preço
			Total
			20,1054
			10,5367
			11,9441
			Total Simples:
			11,94
			Encargos Sociais:
			<i>INCLUSO</i>
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			11,94
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	42,66
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I2391	PEDREIRO	H	0,2500
I2543	SERVENTE	H	2,5000
			Preço
			Total
			20,1054
			37,6310
			42,6573
			Total Simples:
			42,66

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI:	0,00		
		Valor Geral:	42,66		
C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	7,53		
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,5000	15,0524	7,5262
				Total:	7,5262
				Total Simples:	7,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	7,53
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	35,47		
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,0500	23,3130	1,1656
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	81,2427	0,8124
				Total:	1,9781
MAO DE OBRA					
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	20,1054	6,0316
I2543	SERVENTE	H	0,6000	15,0524	9,0314
				Total:	15,0630
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	56,9318	8,3398
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	63,9461	9,5919
				Total:	18,4317
				Total Simples:	35,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	35,47
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	528,99		
MAO DE OBRA					
I2391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	8,5000	20,1054	170,8956
I2543	SERVENTE	H	9,2000	15,0524	138,4821
				Total:	309,3776
MATERIAIS					


FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)	
10108	AREIA GROSSA	M3	15,1891	
10441	CAL HIDRATADA	KG	32,9556	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,7774	
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	154,6864	
			Total:	
			219,6084	
			Total Simples:	
			528,99	
			Encargos Sociais:	
			INCLUSO	
			Valor BDI:	
			0,00	
			Valor Geral:	
			528,99	
C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.:25MM	M2	273,53	
EMPREITADA				
		Unidade	Coefficiente	Preço
10869	CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	M2	1,0000	0,5518
				Total:
				0,5518
MAO DE OBRA				
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	4,0000	16,2334
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,5000	20,1054
11142	ESTUCADOR	H	1,0000	20,1054
				Total:
				115,1968
ERIAIS				
19055	NITOBOND AR EMULSÃO P/APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA	KG	1,2800	5,3434
19056	INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	KG	0,3200	60,9840
19059	ARGAMASSA POLIMÉRICA P/ REPAROS SUPERFICIAIS DE 5MM A 25MM, RENDEROC S2	KG	32,2500	4,0753
				Total:
				157,7822
			Total Simples:	273,53
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	273,53
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.612,81	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
		Unidade	Coefficiente	Preço
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140	21,5968
				Total:
				15,4201
MAO DE OBRA				
10037	AJUDANTE	H	12,3000	16,2334
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,8000	20,1054
10498	CARPINTEIRO	H	7,5000	20,1054

Francisco Gleison Bonfim
FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mal/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	20,1054	40,2107
I2543	SERVEANTE	H	12,0000	15,0524	180,6288
Total:					667,8068
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000	9,7284	11,6741
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6235	65,3400	40,7396
I0157	AÇO CA-25	KG	60,0000	9,2057	552,3408
I0280	BRITA	M3	0,8780	73,7519	64,7542
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,8000	0,5421	177,5854
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000	12,2065	7,3239
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,0000	13,3584	26,7168
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000	9,6897	48,4484
Total:					929,5831
Total Simples:					1.612,81
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					1.612,81
C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			148,42
MATERIAIS					
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		M2	1,0000	148,4234	148,4234
Total:					148,4234
Total Simples:					148,42
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					148,42
CPU/001	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2			46,33
MAO DE OBRA					
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	0,4500	16,2334	7,3050
I1858	SERRALHEIRO	H	0,9500	20,1054	19,1001
Total:					26,4051
MATERIAIS					
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500	8,8088	1,3213
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700	10,1930	0,7135
I2036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	1,0500	17,0368	17,8886
Total:					19,9235

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
		Total Simples:	46,33
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	46,33
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	203,61
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
12391	PEDREIRO	H	3,0000
12543	SERVEnte	H	3,0000
			Preço
			Total
			20,1054
			45,1572
			Total: 105,4733
MATERIAIS			
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0080
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000
			Preço
			Total
			65,3400
			1,0648
			1,5395
			95,4642
			Total: 98,1333
			Total Simples: 203,61
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 203,61
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	52,77
MATERIAIS			
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,0000
			Preço
			Total
			52,7657
			Total: 52,7657
			Total Simples: 52,77
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 52,77
C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	UN	366,67
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,0000
12312	ELETRICISTA	H	4,0000
			Preço
			Total
			16,2334
			80,4214
			Total: 145,3549
MATERIAIS			

Francisco Gleison Bonfim
FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	31,3535		
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	30,8405		
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	25,4971		
11758	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM	UN	133,6227		
Total:			221,3138		
Total Simples:			366,67		
Encargos Sociais:			INCLUSO		
Valor BDI:			0,00		
Valor Geral:			366,67		
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	28,70		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5000	16,2334	8,1167
12395	PINTOR	H	1,0000	20,1054	20,1054
				Total:	28,2220
MATERIAIS					
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	15,8752	0,4763
				Total:	0,4763
Total Simples:			28,70		
Encargos Sociais:			INCLUSO		
Valor BDI:			0,00		
Valor Geral:			28,70		
C1354	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1.584,36		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8000	16,2334	12,9867
12312	ELETRICISTA	H	0,8000	20,1054	16,0843
				Total:	29,0710
MATERIAIS					
11144	EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM	UN	1,0000	1.555,2856	1.555,2856
				Total:	1.555,2856
Total Simples:			1.584,36		
Encargos Sociais:			INCLUSO		
Valor BDI:			0,00		
Valor Geral:			1.584,36		
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	354,42		

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mal/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5000	16,2334	8,1167
I0498	CARPINTEIRO	H	0,5000	20,1054	10,0527
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	20,1054	28,1475
I2543	SERVEANTE	H	1,4000	15,0524	21,0734
				Total:	67,3902
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	65,3400	0,6926
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	159,0230	159,0230
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0648	1,8315
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2614	3,1363
I1724	PREGO	KG	0,2000	15,0427	3,0085
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000	1,3368	8,0150
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	21,8284	111,3248
				Total:	287,0318
				Total Simples:	354,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	354,42
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	8,53		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,0500	20,1054	1,0053
I2543	SERVEANTE	H	0,5000	15,0524	7,5262
				Total:	8,5315
				Total Simples:	8,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	8,53
C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	714,00		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500	16,2334	60,8751
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500	20,1054	75,3951
I2391	PEDREIRO	H	1,4000	20,1054	28,1475
I2543	SERVEANTE	H	1,4000	15,0524	21,0734
				Total:	185,4911

FRANCISCO GLEISON BONEFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mal/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106 65,3400 0,6926		
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000 159,0230 159,0230		
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200 1,0648 1,8315		
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200 0,5421 0,9324		
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000 23,8806 71,6417		
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000 44,5280 44,5280		
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000 42,1854 84,3709		
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000 0,2614 2,0909		
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000 152,3729 152,3729		
I1724	PREGO	KG	0,2000 15,0427 3,0085		
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000 1,3358 8,0150		
			Total: 529,6074		
			Total Simples: 714,00		
			Encargos Sociais: INCLUSO		
			Valor BDI: 0,00		
			Valor Geral: 714,00		
C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	110,00		
PREÇOS DE OBRA					
I1328	LADRILHISTA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		H	1,4000	20,1054	28,1475
I2543	SERVENTE	H	1,4000	15,0524	21,0734
					Total: 49,2209
MATERIAIS					
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	42,0499	46,2549
					Total: 46,2549
SERVIÇOS					
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,0200	726,1912	14,5238
					Total: 14,5238
			Total Simples: 110,00		
			Encargos Sociais: INCLUSO		
			Valor BDI: 0,00		
			Valor Geral: 110,00		


FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús - CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSAO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mal/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total Simples:	46,99	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	46,99	
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN		44,01	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9800	16,2334	15,9087
I2320	ENCANADOR	H	0,9800	19,6698	19,2784
				Total:	35,1861
MATERIAIS					
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000	8,8282	8,8282
				Total:	8,8282
			Total Simples:	44,01	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	44,01	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2		57,90	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	20,1054	20,1054
I2543	SERVENTE	H	1,1200	15,0524	16,8587
				Total:	36,9640
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	66,3400	0,9801
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	1,0648	2,3213
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,5421	1,1817
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,6582	16,4560
				Total:	20,9391
			Total Simples:	57,90	
			Encargos Sociais:	INCLUSO	
			Valor BDI:	0,00	
			Valor Geral:	57,90	
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2		36,55	
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	16,2334	12,9867

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	296,00
C0634	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	533,48
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4130
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,9600
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,4130
I0498	CARPINTEIRO	H	1,9600
I2391	PEDREIRO	H	5,2110
I2543	SERVENTE	H	9,4210
		Total:	332,6095
MATERIAIS			
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0720
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1634
I0169	AÇO CA-60	KG	4,2680
I0280	BRITA	M3	0,1522
I0441	CAL HIDRATADA	KG	10,0000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,3240
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	39,0000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0970
I2082	TJOLO MACIÇO COMUM	UN	181,0000
		Total:	200,6724
		Total Simples:	533,48
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI:	0,00
		Valor Geral:	533,48
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	46,99
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000
I2320	ENCANADOR	H	0,5000
		Total:	17,9516
MATERIAIS			
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000
		Total:	29,0400

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
12543	SERVENTE	H	2,5000		
			15,0524		
			37,6310		
			Total:		
			145,3404		
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040		
			72,3290		
			0,2883		
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000		
			1,0648		
			3,1944		
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000		
			0,5421		
			1,6262		
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000		
			5,9829		
			5,9829		
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000		
			1,3455		
			2,6910		
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000		
			1,8005		
			1,8005		
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000		
			11,4514		
			11,4514		
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000		
			2,3135		
			2,3135		
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,3300		
			10,4931		
			3,4627		
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000		
			3,7949		
			6,6773		
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000		
			6,4372		
			3,2186		
			Total:		
			41,6880		
			Total Simples:		
			187,03		
			Encargos Sociais:		
			INCLUSO		
			Valor BDI:		
			0,00		
			Valor Geral:		
			187,03		
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	166,99		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	16,2334	19,4800
12312	ELETRICISTA	H	1,2000	20,1054	24,1264
					Total:
					43,6065
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,3535	31,3535
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,8405	30,8405
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	25,4971	25,4971
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	35,6902	35,6902
					Total:
					123,3813
					Total Simples:
					166,99
					Encargos Sociais:
					INCLUSO
					Valor BDI:
					0,00
					Valor Geral:
					166,99
CPU/002	LUMINÁRIA LÂMPADA LED TUBULAR SOBREPOR 120CM - COMPLETA DE 40W	UN			67,14

Francisco Gleison Bonfim
FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
MAO DE OBRA			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,2334
12312	ELETRICISTA	H	18,0948
			Total: 34,3282
MATERIAIS			
MERCADO	Luminária Lâmpada Led Tubular Sobrepor Slim 120cm Branco Frio 6500k Bivolt Completa 40w	UN	32,8152
			Total: 32,8152
			Total Simples: 67,14
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 67,14
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	51,19
MAO DE OBRA			
12391	PEDREIRO	H	20,1054
12543	SERVENTE	H	15,0524
			Total: 51,1888
			Total Simples: 51,19
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 51,19
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	16,99
MAO DE OBRA			
12320	ENCANADOR	H	19,6698
12391	PEDREIRO	H	20,1054
12543	SERVENTE	H	15,0524
			Total: 16,9865
			Total Simples: 16,99
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 16,99
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	90,41
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO			
REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
I2543	SERVENTE	H	1,7000
			15,0524
			25,5891
			Total:
			25,5891
MATERIAIS			
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000
			58,8318
			64,8250
			Total:
			64,8250
			Total Simples:
			90,41
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			90,41
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	222,23
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000
			16,2334
			48,7001
I2312	ELETRICISTA	H	3,0000
			20,1054
			60,3161
I2543	SERVENTE	H	2,5000
			15,0524
			37,6310
			Total:
			146,6472
MATERIAIS			
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000
			1,8973
			22,7674
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000
			1,7037
			1,7037
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000
			9,8833
			9,8833
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000
			1,9554
			1,9554
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000
			9,1960
			0,9196
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000
			3,3880
			10,1640
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000
			2,5265
			2,5265
I1181	FITA ISOLANTE	M	3,0000
			0,7938
			2,3813
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000
			21,5767
			21,5767
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000
			0,8518
			1,7037
			Total:
			75,5814
			Total Simples:
			222,23
			Encargos Sociais:
			INCLUSO
			Valor BDI:
			0,00
			Valor Geral:
			222,23
C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	739,83
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500
			16,2334
			60,8751
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500
			20,1054
			75,3951

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
I2391	PEDREIRO	H	1,4000
I2543	SERVEITE	H	1,4000
			Total: 185,4911
MATERIAIS			
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0,70X2,10M	UN	1,0000
I1724	PREGO	KG	0,2000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000
			Total: 554,3433
			Total Simples: 739,83
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 739,83
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	507,55
MAO DE OBRA			
I2391	PEDREIRO	Unidade	Coefficiente
I2391	PEDREIRO	H	2,0000
I2543	SERVEITE	H	6,0000
			Preço
			Total
			130,5251
SERVIÇOS			
C0839	CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000
			Preço
			Total
			377,0210
			Total Simples: 507,55
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 507,55
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	19,04
MAO DE OBRA			
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Unidade	Coefficiente
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4000
			Preço
			Total
			16,2334
			6,4933

Francisco Gleison Bonfim
FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO			
REFORMA, CONERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
I2320	ENCANADOR	H	0,4000
			19,6698
			Total: 14,3612
MATERIAIS			
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0008
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6000
			2,8943
			Total: 4,6773
			Total Simples: 19,04
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 19,04
C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	25,97
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500
I2320	ENCANADOR	H	0,4500
			16,2334
			19,6698
			Total: 16,1564
MATERIAIS			
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,5000
			6,4953
			Total: 8,8100
			Total Simples: 25,97
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 25,97
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	32,21
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000
I2320	ENCANADOR	H	0,5000
			16,2334
			19,6698
			Total: 17,9516
MATERIAIS			
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0012
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	M	1,5000
			9,4574
			Total: 14,2575

Francisco Gleison Bonfim
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
		Total Simples:	32,21		
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI:	0,00		
		Valor Geral:	32,21		
C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	36,81		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6000	16,2334	9,7400
12320	ENCANADOR	H	0,6000	19,6698	11,8019
				Total:	21,5419
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0017	43,7149	0,0743
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0007	37,9650	0,0266
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	1,4000	10,8319	15,1647
				Total:	15,2656
				Total Simples:	36,81
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	36,81
C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	M	75,37		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9000	16,2334	14,5100
12320	ENCANADOR	H	0,9000	19,6698	17,7028
				Total:	32,3128
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0031	43,7149	0,1355
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0011	37,9650	0,0418
12205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")	M	1,4000	30,6275	42,8785
				Total:	43,0558
				Total Simples:	75,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	75,37
C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	41,56		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6000	16,2334	9,7400
I2320	ENCANADOR	H	0,6000	19,6698	11,8019
				Total:	21,5419
MATERIAIS					
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0074	43,7149	0,3235
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0113	37,9650	0,4290
I6205	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	M	1,1000	17,5111	19,2622
				Total:	20,0147
				Total Simples:	41,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	41,56
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN			78,90
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8500	16,2334	13,7984
I2320	ENCANADOR	H	0,8500	19,6698	16,7193
				Total:	30,5177
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5000	0,2710	0,4066
I1800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	UN	1,0000	47,9741	47,9741
				Total:	48,3806
				Total Simples:	78,90
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	78,90
C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UN			115,50
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8500	16,2334	13,7984
I2320	ENCANADOR	H	0,8500	19,6698	16,7193
				Total:	30,5177
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,2600	0,2710	0,6126
I1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	UN	1,0000	84,3709	84,3709
				Total:	84,9834
				Total Simples:	115,50

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mal/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI:	0,00		
		Valor Gerat:	115,50		
C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	84,52		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	16,2334	9,9023
I2320	ENCANADOR	H	0,6100	19,6698	11,9966
				Total:	21,9009
MATERIAIS					
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,2710	0,3252
I2583	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000	62,2908	62,2908
				Total:	62,6160
				Total Simples:	84,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Gerat:	84,52
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	296,00		
DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6050	16,2334	9,8212
I0498	CARPINTEIRO	H	0,6050	20,1054	12,1637
I2391	PEDREIRO	H	3,2000	20,1054	64,3372
I2543	SERVENTE	H	5,8500	15,0524	88,0565
				Total:	174,3786
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	9,7284	0,2140
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,1050	65,3400	6,8607
I0189	AÇO CA-60	KG	1,7500	8,0150	14,0263
I0441	CAL HIDRATADA	KG	5,4600	1,0648	5,8138
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1050	29,3594	3,0827
I0605	CIMENTO PORTLAND	KG	28,5000	0,5421	15,4493
I1605	PEDRISCO	M3	0,0420	71,5352	3,0045
I2082	TUOLO MACIÇO COMUM	UN	108,5000	0,5614	60,9162
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2)	M	0,4000	30,6275	12,2510
				Total:	121,6186
				Total Simples:	296,00


FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
			Total: 10,0527		
MATERIAIS					
18671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	1,0000		
			24,8679		
			24,8679		
			Total Simples: 34,92		
			Encargos Sociais: INCLUSO		
			Valor BDI: 0,00		
			Valor Geral: 34,92		
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	207,43		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,2334	48,7001
12320	ENCANADOR	H	3,0000	19,6698	58,0093
12543	SERVEANTE	H	2,5000	15,0524	37,6310
				Total:	145,3404
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	72,3290	0,2532
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	1,0648	2,6620
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,5421	1,3552
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,5711	1,1422
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,7037	6,8147
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	4,8206	4,8206
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,5004	3,0008
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,8653	2,8653
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	3,2234	3,2234
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	2,8943	3,4732
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	6,4953	32,4764
				Total:	62,0871
				Total Simples:	207,43
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	207,43
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	187,03		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	16,2334	48,7001
12320	ENCANADOR	H	3,0000	19,6698	58,0093

Francisco Gleison Bonfim
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
I2312	ELETRICISTA	H	0,2100
			20,1054
			Total: 7,6311
MATERIAIS			
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000
			7,3568
			Total: 7,3568
			Total Simples: 14,99
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 14,99
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	9,39
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I2395	PINTOR	H	0,3300
			20,1054
I2543	SERVENTE	H	0,1500
			15,0524
			Total: 8,8926
MATERIAIS			
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000
			0,5324
I2353	HIDRACOR	KG	0,3500
			1,1132
			Total: 0,4961
			Total Simples: 9,39
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 9,39
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	4,36
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
I2395	PINTOR	H	0,2000
			20,1054
			Total: 4,0211
MATERIAIS			
I2496	SUPERCAL	KG	0,3000
			1,1132
			Total: 0,3340
			Total Simples: 4,36
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 4,36
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	14,67

Francisco Gleison Bonfim
 FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSAO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2500
			16,2334
12395	PINTOR	H	0,3500
			20,1054
			Total: 11,0952
MATERIAIS			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000
			0,5324
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,0700
			11,6934
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,3000
			2,8296
12098	TINTA LATEX	L	0,0800
			20,5700
			Total: 3,5783
			Total Simples: 14,67
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 14,67
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,13
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
12543	SERVENTE	H	0,0750
			15,0524
			Total: 1,1289
			Total Simples: 1,13
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 1,13
C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	368,03
MATERIAIS			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
16805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	1,0000
			368,0336
			Total: 368,0336
			Total Simples: 368,03
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 368,03
C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	123,50
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
		Preço	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000
			16,2334
			32,4667

Francisco Gleison Bonfim
 FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000
			20,1054
			40,2107
			Total: 72,6774
MATERIAIS			
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000
			50,8200
			50,8200
			Total Simples: 123,50
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 123,50
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	51,05
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
12391	PEDREIRO	H	0,5000
			20,1054
			10,0527
			Total: 10,0527
MATERIAIS			
19139	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,0000
			40,9948
			40,9948
			Total Simples: 51,05
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 51,05
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	29,91
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
12391	PEDREIRO	H	0,5000
			20,1054
			10,0527
			Total: 10,0527
MATERIAIS			
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000
			19,8537
			19,8537
			Total Simples: 29,91
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 29,91
C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	34,92
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
12391	PEDREIRO	H	0,5000
			20,1054
			10,0527

FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
MATERIAIS					
10796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000	4,9852	4,9852
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,3500	0,2710	0,0949
Total:					5,0801
Total Simples:					10,00
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					10,00
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	23,56		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,2334	8,1167
12320	ENCANADOR	H	0,2500	19,6698	4,9174
Total:					13,0341
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2710	0,0759
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	UN	1,0000	10,4544	10,4544
Total:					10,5303
Total Simples:					23,56
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					23,56
C0599	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR C/REGISTRO INCORPORADO	UN	298,20		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9000	16,2334	47,0787
12320	ENCANADOR	H	2,9000	19,6698	57,0423
Total:					104,1190
MATERIAIS					
10415	CAIXA DE DESCARGA FIBROC. DE EMBUTIR C/REGISTRO	UN	1,0000	178,2282	178,2282
12192	TUBO DE PVC DE 1 1/2" PARA DESCARGA	UN	1,0000	15,8558	15,8558
Total:					194,0840
Total Simples:					298,20
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					298,20

Francisco Gleison Bonfim
 FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RFB 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	67,34		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	16,2334	8,1167
12320	ENCANADOR	H	0,5000	19,6698	9,8349
				Total:	17,9516
MATERIAIS					
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000	49,3099	49,3099
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2710	0,0759
				Total:	49,3858
				Total Simples:	67,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	67,34
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	107,16		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	16,2334	10,5517
12320	ENCANADOR	H	0,6500	19,6698	12,7853
				Total:	23,3370
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2710	0,0759
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	83,7514	83,7514
				Total:	83,8273
				Total Simples:	107,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	107,16
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	300,53		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0000	16,2334	48,7001
12312	ELETRICISTA	H	3,0000	20,1054	60,3161
				Total:	109,0162
MATERIAIS					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	31,3636	31,3636
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,8405	30,8405

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	25,4971
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	103,8277
Total:			191,5188
Total Simples:			300,53
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			300,53
C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	26,32
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000
12312	ELETRICISTA	H	0,3000
			Preço
			Total
			10,9016
MATERIAIS			
10989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	UN	15,4202
			Total
			15,4202
Total Simples:			26,32
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			26,32
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	26,44
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700
12312	ELETRICISTA	H	0,3700
			Preço
			Total
			13,4453
MATERIAIS			
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	12,9906
			Total
			12,9906
Total Simples:			26,44
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			26,44
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	14,99
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100
			Preço
			Total
			3,4090

Francisco Gleison Bonfim
 FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
ERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0017		
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0007		
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	M	1,4000		
			Total: 15,2656		
			Total Simples: 36,81		
			Encargos Sociais: INCLUSO		
			Valor BDI: 0,00		
			Valor Geral: 36,81		
C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	899,25		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,5000	16,2334	56,8168
12320	ENCANADOR	H	3,5000	19,6698	68,8442
12391	PEDREIRO	H	2,5000	20,1054	50,2634
12543	SERVENTE	H	2,5000	15,0524	37,6310
				Total: 213,5563	
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0300	72,3290	2,1699
10169	AÇO CA-60	KG	1,1400	8,0150	9,1371
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800	0,5421	8,8793
11605	PEDRISCO	M3	0,0400	71,5352	2,8614
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	158,8585	158,8585
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,0000	42,6404	42,6404
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,4000	6,6695	9,3373
12490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	UN	1,0000	415,7850	415,7850
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	36,0290	36,0290
				Total: 685,6979	
				Total Simples: 899,25	
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI: 0,00	
				Valor Geral: 899,25	
C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	10,00		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12320	ENCANADOR	H	0,2500	19,6698	4,9174
				Total: 4,9174	

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - M
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468




OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
MÇOS			
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:4	M3	0,0250
			427,8366
			Total: 10,6969
			Total Simples: 31,79
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 31,79
C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50x50x2,5cm (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	
			215,57
MATERIAIS			
		Unidade	Coefficiente
19143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica (COLOCADO)	M2	1,0000
			Preço
			215,5736
			Total: 215,5736
			Total Simples: 215,57
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 215,57
C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	M	
			13,37
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1500
			Preço
			16,2334
12320	ENCANADOR	H	0,1500
			19,6698
			Total: 5,3855
MATERIAIS			
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,4000
			0,2710
12223	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	M	1,0100
			7,8021
			Total: 7,9855
			Total Simples: 13,37
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 13,37
C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	
			36,81
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coefficiente
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6000
			Preço
			16,2334
12320	ENCANADOR	H	0,6000
			19,6698
			Total: 11,8019
			Total: 21,5419



FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTEN�O E AMPLIA�O DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNIC�PIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNIC�PIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERS�O	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSI O DE PRE OS UNIT RIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRI�O	UNID.	VALOR (R\$)		
		Total:	18,7764		
		Total Simples:	54,68		
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI:	0,00		
		Valor Geral:	54,68		
C2643	IMPERMEABILIZA�O C/ EMULS�O ASF�LTICA CONSUMO 2kg/m ²	M2	30,41		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
I0037	AJUDANTE	H	0,2000	16,2334	3,2467
				Total:	3,2467
MATERIAIS					
I1090	EMULS�O ASF�LTICA	KG	2,0000	13,5810	27,1621
				Total:	27,1621
				Total Simples:	30,41
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	30,41
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRA�O 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	5,98		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	20,1054	2,0105
I2543	SERVENTE	H	0,1500	15,0524	2,2579
				Total:	4,2684
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	65,3400	0,3986
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5421	1,3173
				Total:	1,7158
				Total Simples:	5,98
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	5,98
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRA�O 1:4	M2	31,79		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Pre�o	Total
I2391	PEDREIRO	H	0,6000	20,1054	12,0632
I2543	SERVENTE	H	0,6000	15,0524	9,0314
				Total:	21,0947

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRU OES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRU OES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLVIO MRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RFP: 0614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
		Total:	17,5789		
MATERIAIS					
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	3,0000		
		2,3813	7,1438		
		Total:	7,1438		
SERVIÇOS					
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,0020		
		490,2920	0,9806		
		Total:	0,9806		
		Total Simples:	25,70		
		Encargos Sociais:	INCLUSO		
		Valor BDI:	0,00		
		Valor Geral:	25,70		
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	11,55		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,3000	20,1054	6,0316
12543	SERVENTE	H	0,3200	15,0524	4,8168
				Total:	10,8484
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	72,3290	0,1808
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	1,0648	0,3450
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,5421	0,1756
				Total:	0,7015
		Total Simples:			11,55
		Encargos Sociais:			INCLUSO
		Valor BDI:			0,00
		Valor Geral:			11,55
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	54,68		
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,0000	16,2334	16,2334
12320	ENCANADOR	H	1,0000	19,6698	19,6698
				Total:	35,9031
MATERIAIS					
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	M	1,0300	13,5326	13,9388
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,0700	15,0427	1,0530
11784	REBITES	KG	0,0300	56,4247	1,6927
11873	SOLDA 70X30	KG	0,0300	69,7347	2,0920

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468




OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	204,0350
I1724	PREGO	KG	15,0427
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	1,3358
Total:			545,0282
Total Simples:			730,52
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			730,52
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	117,21
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coeficiente
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000
I0498	CARPINTEIRO	H	2,0000
Total:			72,6774
MATERIAIS			
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	44,5280
Total:			44,5280
Total Simples:			117,21
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			117,21
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	42,80
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coeficiente
I2391	PEDREIRO	H	1,1000
I2543	SERVENTE	H	1,1000
Total:			38,6735
MATERIAIS			
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	0,6873
Total:			4,1237
Total Simples:			42,80
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI:			0,00
Valor Geral:			42,80
C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	25,70
MAO DE OBRA			
		Unidade	Coeficiente
I2391	PEDREIRO	H	0,5000
I2543	SERVENTE	H	0,5000
Total:			10,0527
Total Simples:			7,5262

Francisco Gleison Boneim
 FRANCISCO GLEISON BONEIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	146,62
MAO DE OBRA			
I2543	SERVENTE	H	2,0000
			15,0524
			Total: 30,1048
MATERIAIS			
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200
			34,4511
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000
			24,1903
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000
			12,2065
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500
			15,0427
			Total: 116,5160
			Total Simples: 146,62
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Gerat: 146,62
C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	3,01
MAO DE OBRA			
I2543	SERVENTE	H	0,2000
			15,0524
			Total: 3,0105
			Total Simples: 3,01
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Gerat: 3,01
C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	730,52
MAO DE OBRA			
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,7500
			16,2334
I0498	CARPINTEIRO	H	3,7500
			20,1054
I2391	PEDREIRO	H	1,4000
			20,1054
I2543	SERVENTE	H	1,4000
			15,0524
			Total: 185,4911
MATERIAIS			
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106
			65,3400
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000
			159,0230
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200
			1,0548
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200
			0,5421
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000
			23,8906
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000
			50,8200
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000
			42,1854
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000
			0,2614
			2,0909

Francisco Gleison Bonfim
 FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO REFORMA, CONCERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA segunda-feira, 8 de agosto de 2022	BDI 25,92%	VALIDADE 60 DIAS	
FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 027.1 - DESONERADA 04/2022 - DESONERADA	ENCARGOS 83,85% 83,55%	REF. mar/21 mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	VALOR (R\$)
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4,"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	56,64
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210000	4,5593	0,09
INSUMO	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	1,0000000	54,2080	54,20
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0960000	19,5633	1,87
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303000	16,0398	0,48
TOTAL =						56,64

91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	7,76
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	2688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,0170000	2,3910	2,43
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	16,6980	2,40
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	20,3474	2,93
TOTAL =						7,76

93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				M	15,60
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	1,1000000	10,4157	11,45
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	16,6980	1,87
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1122000	20,3474	2,28
TOTAL =						15,60

91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				M	3,58
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,1900000	2,0618	2,45
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,1073	0,02
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	16,6980	0,50
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	20,3474	0,61
TOTAL =						3,58

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920

**G7
SERVICE**

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
 Centro - Crateús-CE
 (88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE		VERSÃO	ENCARGOS
SEINFRA		027.1 - DESONERADA	83,85%
SINAPI		04/2022 - DESONERADA	83,55%
			REF.
			mar/21
			mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI

CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)	
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			M	5,89	
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	981	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,1900000	3,6978	4,40
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090000	3,1073	0,02
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	16,6980	0,66
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	20,3474	0,81
TOTAL =						5,89


101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	15,80	
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,0000000	1,3165	1,31
INSUMO	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,0000000	12,0516	12,05
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	16,6980	1,10
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663000	20,3474	1,34
TOTAL =						15,80

91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UN	32,30	
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
COMPOSICAO	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,6405	6,64
COMPOSICAO	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	25,6617	25,66
TOTAL =						32,30

91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UN	25,34	
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL

Francisco Gleison Bonfim
 FRANCISCO GLEISON BONFIM
 G7SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
 G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 17.399.790/0001-22
 OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA segunda-feira, 8 de agosto de 2022		BDI 25,92%	VALIDADE 60 DIAS
FONTE SEINFRA SINAPI	VERSÃO 027.1 - DESONERADA 04/2022 - DESONERADA	ENCARGOS 83,85% 83,55%	REF. mar/21 mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
COMPOSICAO 91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000 6,6405 6,64
COMPOSICAO 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000 18,7018 18,70
TOTAL =			25,34

TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
COMPOSICAO	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,6405	6,64
COMPOSICAO	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	15,9914	15,99
TOTAL =						22,63

TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
COMPOSICAO	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			16,00
INSUMO	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1,0000000	2,7878	2,78
INSUMO	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000000	8,7120	8,71
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	16,6980	1,15
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1655000	20,3474	3,36
TOTAL =						16,00

TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
COMPOSICAO	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	6,3017	6,30
COMPOSICAO	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	10,9190	10,91
COMPOSICAO	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	7,7537	7,75
COMPOSICAO	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	292,1908	292,19

FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE	VERSÃO		ENCARGOS
SEINFRA	027.1 - DESONERADA		REF.
SINAPI	04/2022 - DESONERADA		83,55% mar/21
		83,55%	mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)	
COMPOSICAO	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	56,6570	56,65
TOTAL =						373,80

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020			UN		63,23
INSUMO	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1,0000000	55,4664	55,46
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162000	19,5633	6,18
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996000	16,0398	1,59
TOTAL =						63,23

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			M2		466,59
INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	9,2000000	0,2226	2,04
INSUMO	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO	UN	0,8333000	522,7200	435,58
INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6233000	23,0674	14,37
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5190000	20,1538	10,45
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2590000	16,0398	4,15
TOTAL =						466,59

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN		419,70
INSUMO	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000000	27,6558	55,31
INSUMO	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000000	10,4447	10,44
INSUMO	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000000	323,8831	323,88
INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0881000	88,5817	7,80
COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7791000	19,5633	15,24

Francisco Gleison Bonfim
FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Marcio Sampaio Brito
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MARCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - R. 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FONTE		VERSÃO	
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	ENCARGOS	REF.
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,85%	mar/21
		83,55%	mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
CODIGO	DESCRIÇÃO				UNID.	VALOR (R\$)
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4384000	16,0398	7,03
TOTAL =						419,70

102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021				M2	12,68
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0140000	20,8991	0,29
INSUMO	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1403000	30,8986	4,33
COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	21,1992	8,06
TOTAL =						12,68


87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014				M2	56,16
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0800000	29,4756	31,83
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,1400000	0,7163	4,39
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2200000	4,2011	0,92
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6600000	20,0860	13,25
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600000	16,0398	5,77
TOTAL =						56,16

95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				M2	23,99
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2718000	20,1538	5,47
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0741000	16,0398	1,18
COMPOSICAO	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0565000	306,9334	17,34
TOTAL =						23,99

87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014				M2	45,24
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,0600000	27,2976	28,93

Francisco Gleison Bonfim
FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

Olávio Márcio Sampaio Brito
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2414012920



G7 SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO			
REFORMA, CONSERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE			
LOCAL			
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA - CE			
DATA		BDI	VALIDADE
segunda-feira, 8 de agosto de 2022		25,92%	60 DIAS
FORTE	VERSÃO		ENCARGOS
SEINFRA	027.1 - DESONERADA		83,85%
SINAPI	04/2022 - DESONERADA		83,55%
			REF.
			mar/21
			mai/22

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - SINAPI						
CODIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	VALOR (R\$)	
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,7163	3,48
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2400000	4,2011	1,00
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300000	20,0860	8,63
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	16,0398	3,20
TOTAL =						45,24

94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				M2	884,19
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	24,4000000	0,2226	5,43
INSUMO	34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	2,0833000	384,9349	801,93
INSUMO	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,2467000	23,0674	28,75
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7070000	20,1538	34,40
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8530000	16,0398	13,68
TOTAL =						884,19

101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020				UN	509,12
TIPO ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	P. UNIT.	TOTAL
INSUMO	3752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN	1,0000000	112,2299	112,22
INSUMO	12273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	1,0000000	154,4831	154,48
INSUMO	12318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	1,0000000	220,4814	220,48
INSUMO	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0420000	3,1073	0,13
COMPOSICAO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888000	16,6980	9,83
COMPOSICAO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5888000	20,3474	11,98
TOTAL =						509,12


FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22


G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO SAMPAIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 2614012920



G7
SERVICE

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
Rua Cel. Zezé, 932 - Apto. 103
Centro - Crateús-CE
(88) 9.9719-2468



OBJETO
REFORMA, CONERTO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO IPAPORANGA - CE

LOCAL
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPAPORANGA - CE

DATA	BDI	VALIDADE	
segunda-feira, 8 de agosto de 2022	25,92%	60 DIAS	
FONTES	VERSÃO	ENCARGOS	REF.
SEINFRA	027.1 - DESONERADA	83,85%	mar/21
SINAPI	04/2022 - DESONERADA	83,55%	mai/22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO - SEINFRA E PROPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)
I2391	PEDREIRO	H	28,1475
I2543	SERVEnte	H	21,0734
			Total: 185,4911
MATERIAIS			
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,6926
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	159,0230
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,8315
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,9324
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	23,8806
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	44,5280
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	42,1854
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	0,2614
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN	204,0350
I1724	PREGO	KG	15,0427
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	1,3358
			Total: 580,1695
			Total Simples: 765,66
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00
			Valor Geral: 765,66
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	146,83
MAO DE OBRA			
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	16,2334
I0498	CARPINTEIRO	H	20,1054
I2391	PEDREIRO	H	22,1159
I2543	SERVEnte	H	20,1054
			Total: 16,5576
			Total: 75,0123
MATERIAIS			
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	5,5466
I1724	PREGO	KG	19,4132
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	1,8051
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0427
I5519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3068
			4,5738
			22,6802
			23,3413
			Total: 71,8137
			Total Simples: 146,83
			Encargos Sociais: INCLUSO
			Valor BDI: 0,00

Francisco Gleison Bonfim
FRANCISCO GLEISON BONFIM
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ:17.399.790/0001-22

G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.399.790/0001-22
OLÁVIO MÁRCIO BRITO
ENGENHEIRO CIVIL - 12920