

15

001



**CIA OLIVEIRA
CONSTRUTORA**

PROPOSTA

Comercial



[Handwritten signatures]



CARTA PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA - CEARÁ

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS nº 02/23/TP-INF

A C M OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA, inscrita com o CNPJ nº **21.255.738-0001/70**, vem perante a esta Comissão, apresentar proposta de preços para o objeto: Construção de empresa para execução de recuperação de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do Município de Ipaporanga, num valor global de **R\$ 100.604,71 (Cem Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)**.

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, com as alterações da Lei n.º 8.883/94, atualizada pela Lei n.º 9.6481/98 de 27/05/98 e às cláusulas e condições previstas na Tomada de Preços.
2. Declaramos, ainda, que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas tais como: deslocamentos, estadia, transportes, mão de obra, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros e quaisquer outros custos incidentes sobre os serviços.

DADOS DA EMPRESA:	
Proponente (Razão Social): C M OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Endereço Comercial: (Rua/Cidade/UF/CEP): Vila Lagoa da Areia, 105, CE-187, Zona Rural, Novo Oriente, Estado do Ceará, 63.740-000
CNPJ: 21.255.738-0001/70	CGF: 06.365902-6
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 1296-3 Conta Corrente: 15.178-5
Fone/Fax:	E-mail: cmoliveiraconstrutora@gmail.com
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:	
Nome: CICERO MOREIRA OLIVEIRA	RG nº: 20171229287 SSPD-CE CPF nº: 882.647.263-72
Cargo/Função: PROPRIETÁRIO	Fone: (88) 9.97084618

Prazo Execução dos Serviços: 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados do seu recebimento.

Novo Oriente-CE, 23 de Março de 2023.

CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 882.647.263-72
Proprietário

Atenciosamente

.....
CM OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 21.255.738/0001-70
Cicero Moreira Oliveira
Proprietário

Antonio Jay Silva
Engenheiro

C M OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 21.255.738/0001-70

Vila Lagoa da Areia, 105, CE 187 - Zona Rural - Novo Oriente/CE
Email: cmoliveiraconstrutora@gmail.com




OBRA: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do Município de Ipaporanga.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
LOCAL: IPAPORANGA - CE
TABELA: SEINFRA 27.1 - SINAPI 2022/12 - DESONERADA - SICRO 2022/10
ENCARGOS SOCIAIS: 47,76% E 83,85%
DATA: MARÇO/2023


C M OLIVEIRA CONSTRUTORA
CNPJ: 21.255.738/0001-70
R. VILA LAGOA DA AREIA, 105, CE 187, NOVO ORIENTE/CE

ORÇAMENTO

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES (R\$)		
						UNI. S/ BDI	UNI. C/ BDI	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						1.023,94		
1.1 PLACA PADRÃO DE OBRA						951,42		
1.1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	124,83	158,57	951,42
1.2 LOCAÇÃO DA OBRA						72,52		
1.2.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	125,04	0,46	0,58	72,52
2 CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)						99.580,77		
2.1 PREPARAÇÃO DA VIA						2044,34		
2.1.1	SEINFRA	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	131,30	12,26	15,57	2.044,34
2.2 REVESTIMENTO						90.640,48		
2.2.1	SICRO	4915678	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m³	43,77	291,23	369,95	16.192,71
2.2.2	SICRO	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	105,05	177,03	224,88	23.623,64
2.2.3		P001	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP JAN/23 ACRÉSCIDO DE ICMS)	T	6,64	3.312,57	4.207,96	27.940,85
2.2.4		P002	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (COLETADO CAIXA NA ANP JAN/23 ACRÉSCIDO DE ICMS)	KG	7,03	2.562,46	3.255,09	22.883,28
2.3 TRANSPORTE						6.895,95		
2.3.1		P001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DMT=354	T	7,03	270,35	343,43	2.414,31
2.3.2	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.092,77	0,69	0,88	4.481,64
						VALOR ORÇAMENTO R\$ 79.184,50		
						VALOR BDI TOTAL R\$ 21.420,21		
						VALOR TOTAL R\$ 100.604,71		

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE:
R\$ 100.604,71 (CEM MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).


Antonio Ley Silva Loiola
Engenheiro Civil
RNP: 061576349-0


CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 882.647.263-72
Proprietário



OBRA: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do Município de Ipaoranga.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAORANGA - LOCAL: IPAORANGA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 - SINAPI 2022/12 -DESONERADA - SICRO 2022/10

ENCARGOS SOCIAIS: 47,76% E 83,85%

DATA: MARÇO/2023

C.M. OLIVEIRA CONSTRUTORA
 C.M. OLIVEIRA CONSTRUTORA
 CNPJ: 21.255.738/0001-70
 END. VILA LAOJA DA AEREA, 105, CE 187, NOVO ORIENTE/CE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,02%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)	98,98%	99.580,77	8,33%	8.298,40	8,33%	8.298,40	8,33%	8.298,40	8,33%	8.298,40	8,33%	8.298,40	8,33%
	TOTAL	100,00%	100.604,71	9,27%	9.322,34	8,25%	8.298,40	8,25%	8.298,40	8,25%	8.298,40	8,25%	8.298,40	8,25%
	TOTAL ACUMULADO			9,27%	9.322,34	17,51%	17.620,74	25,76%	25.919,13	34,01%	34.217,52	34,01%	42.515,92	42,26%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS	
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,02%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%	1.023,94	100,00%
2	CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO)	98,98%	99.580,77	8,33%	8.298,40	8,33%	8.298,40	8,33%	8.298,40	8,33%	8.298,40	8,33%	8.298,40	8,33%
	TOTAL	100,00%	100.604,71	8,25%	8.298,40	8,25%	8.298,40	8,25%	8.298,40	8,25%	8.298,40	8,25%	8.298,40	8,25%
	TOTAL ACUMULADO			8,25%	59.112,72	16,50%	67.413,12	24,75%	75.709,52	32,09%	84.007,91	32,99%	92.306,31	41,24%



Antonio Ley Silva Lotoia
Antonio Ley Silva Lotoia
 Engenheiro Civil
 RNP: 061576340-0

CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
 CPF: 882.647.263-72
 Proprietário

[Handwritten signature]



OBRA: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do Município de Ipaporanga.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
LOCAL: IPAPORANGA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 - SINAPI 2022/12 - DESONERADA - SICRO 2022/10

ENCARGOS SOCIAIS: 47,76% E 83,85%
DATA: MARÇO/2023



C M OLIVEIRA CONSTRUTORA
CNPJ: 21.255.738/0001-70
VILA LAGOA DA AREIA, 105, CE 187, NOVO ORIENTE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - (COM DESONERAÇÃO)

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO		4,01%
1-	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1,11%
2-	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,56%
3-	RISCO (R)	
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIOS		6,34%
1-	LUCRO (L)	0,40%
2-	SEGURO (S) + GARANTIA (G)	
III - PARCELAS INCIDENTES SOBRE OS IMPOSTOS		
1-	IMPOSTOS (I)	3,00%
1.1-	CONFINS	0,65%
1.2-	PIS	4,50%
1.3-	CPRB	3,00%
1.4-	ISS	
		11,15%

IV - CÁLCULO B.D.I.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

B D I = 27,03%

Antonio *Levy* Silva Loliola
Engenheiro Civil
RNP: 061576349-9

CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 882.647.263-72
Proprietário



OBRA: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do Município de Ipaporanga.		 C M OLIVEIRA CONSTRUTORA C M OLIVEIRA CONSTRUTORA CNPJ: 21.255.738/0001-70 END: VILA LAGOA DA AREIA, 105, CE 187, NOVO ORIENTE/CE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA		
LOCAL: IPAPORANGA - CE		
2022/10		
ENCARGOS SOCIAIS: 47,76% E 83,85%		
DATA: MARÇO/2023		

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

2.2.1. 4915678 - Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual (m ²)		QUANT	CUSTO OPERACIONAL			CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS			IMPR	PROD	IMPR	
E9155	Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW	1,00000000	0,9900	13,2450		7,3621
E9556	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW	1,00000000	0,7700	5,2145		0,7143
TOTAL EQUIPAMENTOS:						9,1703

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	4,94520000	20,1500	99,6458
TOTAL MÃO DE OBRA:					99,6458
Custo Horário da Execução:					108,8161
Produção da Equipe:					0,50000
Custo Unitário da Execução:					217,6300
Custo do FIC (0,00907):					1,9804

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	0,00900000	0,0000	0,0000
TOTAL MATERIAIS:					0,0000

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
491580 1	Mistura betuminosa	m ²	1,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL SERVIÇOS:					0,0000

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3507	Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de	t	2,40000000	29,8400	71,6160
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					71,6160

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	CUSTO UNITÁRIO
M3507	Revestimento asfáltico (Caminhão basculante com capacidade de 6 m ³ - 136 kW)	tkm	2,40000000	1,1400	0,00	0,9100	0,00	0,7500	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,0000
Custo Direto Total:									291,2264
VALOR:									291,23
VALOR COM BDI:									369,95

2.2.2. 4011463 - Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (t)		QUANT	CUSTO OPERACIONAL			CUSTO HORÁRIO
EQUIPAMENTOS			IMPR	PROD	IMPR	
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,2900	207,3878		94,2524
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,00000000	0,1800	244,4429		81,2595
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,00000000	0,0000	285,9389		118,4294
TOTAL EQUIPAMENTOS:						675,5873

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	6,59360000	20,1500	132,8610
TOTAL MÃO DE OBRA:					132,8610
Custo Horário da Execução:					808,4483
Produção da Equipe:					99,60000
Custo Unitário da Execução:					8,1200
Custo do FIC (0,00226):					0,0187

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
641607	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1,02000000	158,8400	162,0168
TOTAL SERVIÇOS:					162,0168

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
641607 8	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ -	t	1,02000000	6,7400	6,8748
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					6,8748

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	CUSTO UNITÁRIO
641607 8	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m ³ - 188 kW)	tkm	1,02000000	1,0600	0,00	0,8400	0,00	0,6900	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,0000
Custo Direto Total:									177,0303
VALOR:									177,03
VALOR COM BDI:									224,88

CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 882.647.263-72
Proprietário

Antonio Ley Silva Loula
Engenheiro Civil
RNP: 061576349-9
C M OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 21.255.738/0001-70
Via Lagoa da Areia, Zona Rural - Novo Oriente/CE
Email: cmoliveiraconstrutora@gmail.com



OBRA: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do Município de Ipaporanga.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
LOCAL: IPAPORANGA - CE

2022/10

ENCARGOS SOCIAIS: 47,76% E 83,85%

DATA: MARÇO/2023

**C M OLIVEIRA
CONSTRUTORA**

C M OLIVEIRA CONSTRUTORA
CNPJ: 21.255.738/0001-70

END.: VILA LAGOA DA AREIA, 105, CE 187, NOVO ORIENTE/CE

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	29,3300	29,9166
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,6000	20,6000
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,3900	46,7550
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,8100	1,9215
				TOTAL Material:	99,1931
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,64840000	15,5500	25,6326
				TOTAL Mão de Obra:	25,6326
				VALOR:	124,83
				VALOR COM BDI:	158,57

1.2.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	9,20	0,46
				TOTAL Serviço:	0,46
				VALOR:	0,46
				VALOR COM BDI:	0,58

2.1.1. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	34,6800	1,7340
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	69,0300	0,6903
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,4243
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,16484000	20,7700	3,4237
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,41210000	15,5500	6,4082
				TOTAL Mão de Obra:	9,8319
				VALOR:	12,26
				VALOR COM BDI:	15,57

CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 882.647.263-72
Proprietário

Antonio Ley Silva Loiola
Engenheiro Civil
RNP: 061576349-9



**C M OLIVEIRA
CONSTRUTORA**

C M OLIVEIRA CONSTRUTORA
CNPJ: 21.255.738/0001-70

END.: VILA LAGOA DA AREIA, 105, CE 187, NOVO ORIENTE/CE

**OBRA: Contratação de empresa para execução de pavimentação
asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do Município de Ipaporanga.**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
LOCAL: IPAPORANGA - CE**

2022/10

ENCARGOS SOCIAIS: 47,76% E 83,85%

DATA: MARÇO/2023

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

2.2.3. PMI001 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP JAN/23 ACRESCIDO DE ICMS) (T)					
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IPMI01	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70	Composições	T	1,00000000	3.312,57
				TOTAL Material:	3.312,57
				VALOR:	3.312,57
				VALOR COM BDI:	4.207,96

2.2.4. PMI002 - EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (COLETADO CAIXA NA ANP JAN/23 ACRESCIDO DE ICMS) (KG)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
IPMI00	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	Composições	KG	1,00000000	2.562,46	
2					TOTAL Material:	2.562,46
				VALOR:	2.562,46	
				VALOR COM BDI:	3.255,09	

2.3.1. PMI003 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DMT=354 (T)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
IPMI00	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DMT=354	Composições	T	1,00000000	270,35	
3					TOTAL Material:	270,35
				VALOR:	270,35	
				VALOR COM BDI:	343,43	

2.3.2. 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	IMPR	CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
			PROD	IMPR		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	0,0000	259,3275	72,7464	259,3275
				TOTAL EQUIPAMENTOS:	259,3275	
				Custo Horário da Execução:	259,3275	
				Produção da Equipe:	373,50000	
				Custo Unitário da Execução:	0,6900	
				Custo Direto Total:	0,6900	
				VALOR:	0,69	
				VALOR COM BDI:	0,88	

CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 882.647.263-72
Proprietário

Antonio Ley Silva Loliola
Engenheiro Civil
RNP: 061576349-9

OBRA: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do Município de Ipaporanga.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

LOCAL: IPAPORANGA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 - SINAPI 2022/12 - DESONERADA - SICRO 2022/10

ENCARGOS SOCIAIS: 47,76% E 83,85%

DATA: MARÇO/2023



C M OLIVEIRA CONSTRUTORA

CNPJ: 21.255.738/0001-70

END.: VILA LAGOA DA AREIA, 105, CE 187, NOVO ORIENTE/CE

SEINFRA - Composição de Encargos Sociais
CEARA

TABELA 027.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A				
A	A1	INSS	0,00%	0,00%
	A2	SESI	1,50%	1,50%
	A3	SENAI	1,00%	1,00%
	A4	INCRA	0,20%	0,20%
	A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
	A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
	A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	A8	FGTS	8,00%	8,00%
	A9	SECONCI	0,00%	0,00%
		Total		16,80%
B	B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
	B2	Feriados	3,71%	Não incide
	B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
	B4	13º Salário	10,80%	8,33%
	B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
	B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
	B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide
	B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
	B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
	B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
		Total		44,41%
GRUPO C				
C	C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
	C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
	C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
	C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
		Total		14,73%
GRUPO D				
D	D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
		Total		7,91%
TOTAL(A+B+C+D)			83,85%	47,76%

Antonio Ley Silva Loiola
Engenheiro Civil

RNP: 061576349-9C M OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 21.255.738/0001-70

Vila Lagoa da Areia, Zona Rural - Novo Oriente/CE

Email: cmoliveiraconstrutora@gmail.com

CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF: 882.647.263-72
Proprietário



OBRA: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em diversas ruas do Município de Iraporanga.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA

LOCAL: IPAPORANGA - CE

TABELA: SEINFRA 27.1 - SINAPI 2022/12 - DESONERADA - SICRO 2022/10

ENCARGOS SOCIAIS: 47,76% E 83,85%

DATA: MARÇO/2023



C M OLIVEIRA CONSTRUTORA

CNPJ: 21.255.738/0001-70

END: VILA LAGOA DA AREIA, 105, CE 187, NOVO ORIENTE/CE

SINAPI - Composição de Encargos Sociais
CEARA **VIGENCIA PARTIR DE 12/2022**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A				
A	A1	INSS	0,00%	0,00%
	A2	SESI	1,50%	1,50%
	A3	SENAI	1,00%	1,00%
	A4	INCRA	0,20%	0,20%
	A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
	A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
	A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	A8	FGTS	8,00%	8,00%
	A9	SECONCI	0,00%	0,00%
		Total		16,80%
B	B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	Não incide
	B2	Feriados	3,71%	Não incide
	B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%
	B4	13º Salário	10,83%	8,33%
	B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
	B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
	B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide
	B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
	B9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
	B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
		Total		44,97%
GRUPO C				
C	C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
	C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	C3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
	C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
	C5	Indenização Adicional	0,47%	0,36%
		Total		15,41%
GRUPO D				
D	D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
		Total		8,02%
TOTAL(A+B+C+D)			85,20%	48,69%

CICERO MOREIRA DE OLIVEIRA
 CPF: 882.647.263-72
 Proprietário

Antonio Ley Siva Loiola
 Engenheiro Civil
 RNP: 061576349-0

C M OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 21.255.738/0001-70
 Vila Lagoa da Areia, Zona Rural - Novo Oriente/CE
 Email: cmoliveiraconstrutora@gmail.com